GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY


CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY


CALL No. 915.3/MUS Acc. No. 14539

D.G.A. 79. GIPN—S4—2D. G. Arch.N. D./57—25-9-58—1,00,000









ARABIA PETRAEA

VON

ALOIS MUSIL



14539

I

MOAB

TOPOGRAPHISCHER REISEBERICHT

Mit 1 Tafel und 190 Abbildungen im Texte

Wien, 1907

In Kommission bei Alfred Hölder

k. a. k. Hof- and Universitäts-Bachhandler Buckhändler der Knisertichen Akademie der Wissenschuften



CHNTRAL ARCHAFOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.

Am. No. 14537

315-1961

915-31 Mul.

V.com

SE KAISERL UND KÖNIGL, HOHEIT

* EXTRACT A MASTER


DEM

DURCHLAUCHTIGSTEN PRINZEN UND HERRN

RAINER

KAISERL PRINZEN UND ERZHERZOGE VON ÖSTERREICH, KÖNIGL PRINZEN VON UNGARN, BÖHMEN, ETC. ETC. ETC.

IN TIEFSTER EHRFURCHT GEWIDMET



Vorwort.

Dieser Band umfaßt die topographische Beschreibung aller meiner Routen im alten Moab unter genauer Berücksichtigung der während der Touren gemachten Aufzeichnungen.

Im November 1895 kam ich nach Jerusalem, um mich gemäß der Enzyklika Providentissimus Deus exegetischen Bibelstudien zu widmen. Ich hörte die Vorlesungen an der École biblique, hatte nebstdem einen Rabbiner und einen jungen Araber zu Privatlehrern und nahm an den von der École biblique veranstalteten Studienreisen teil. Dabei lernte ich, insbesondere von dem hochbegabten P. Vincent Hugues, wie man auf solchen Reisen arbeiten soll.

Anfang Juli 1896 begab ich mich in das alte Moabiterland und ließ mich in Mådaba nieder. Hier lernte ich den intelligenten Missionär Anton 'Abdrabbo kennen, der mich treu und aufopfernd bei allen meinen Unternehmungen unterstützte. Mit ihm unternahm ich meine ersten Ausflüge in die nähere wie in die weitere Umgebung und kam so mit verschiedenen Stämmen in Berührung. Mitte September 1896 kehrte ich wieder nach Jerusalem zurück und blieb in der École biblique bis Mitte Februar 1897, worauf ich die Universität St. Josef in Beirüt bezog.

Im Mai desselben Jahres traf ich in Begleitung des Herrn Ingenieurs Lendle in Razze (Gaza) ein, um von da durch das Gebiet der 'Azazme nach w. Müsa (Petra) zu gelangen. Der Versuch scheiterte und wir kamen Mitte Juni wieder in Madaba an. Herr Lendle mußte sich krankheitshalber bald nach Jerusalem begeben, ich aber setzte meine Forschungsreise fort, durchstreifte das ganze Hawran-Gebiet, kam nach Tadmor-Palmyra, besuchte das Gebirge der Nusejrijje und kehrte durch den Libanon nach Beirüt zurück.

Nach dieser langen und anstrengenden Tour faßte ich den Entschluß, meine Forschungen auf das alte Arabia Petraea zu beschränken. Ich nahm mir vor, dieses Gebiet in verschiedenen Richtungen zu durchkreuzen, es topographisch genau zu beschreiben, die daselbst vorhandenen Ruinen zu identifizieren, die Inschriften zu kopieren, insbesondere aber die dort hausenden Stämme und Sippen, sowie deren Sitten und Gebräuche kennen zu lernen. Deshalb begab ich mich Anfang November 1897 nach Razze, wo ich durch zwei Monate die Gastfreundschaft des dort tätigen Missionärs und bekannten Topographen Georg Gatt genoß. Neben einigen kurzen Touren widmete ich mich ausschließlich ethnographischen Arbeiten.

Ende Dezember teilte ich einige Ergebnisse meiner bisherigen Forschungen sowie meine weiteren Pläne dem Herrn Sektionschef Dr. H. Zschokke, Herrn Hofrat Dr. D. H. Müller in Wien und Herrn Professor Dr. Rudolf Dvořák in Prag mit, worauf ich aus der Lackenbacherschen Stiftung der theologischen Fakultät an der Wiener Universität, von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien und von der böhmischen Kaiser Franz Josef-Akademie der Wissenschaften in Prag Unterstützungen bekam.

Am 1. März 1898 trat ich eine neue Reise nach Arabia Petraca an, auf der ich das wegen seiner Malereien hochinteressante Schlößehen 'Amra entdeckte.

Ende Juli kehrte ich nach Österreich zurück und wirkte als Religionslehrer an der k. k. Staats-Oberrealschule in Olmütz. Für das Studienjahr 1899/1900 beurlaubt, arbeitete ich vom 1. August 1899 in London, Cambridge, Berlin, Wien und Konstantinopel und traf Ende Juni 1900 wieder in Moab ein, um die Bilder von 'Amra zu photographieren.

Nach meiner Rückkehr versah ich seit 1. Oktober 1900 die Lehrkanzel des alttestamentlichen Bibelstudiums an der k. k. theologischen Fakultät in Olmütz, doch trat ich im April 1901 wieder eine Forschungsreise nach Arabia Petraca an, diesmal in Begleitung des Kunstmalers A. L. Mielich, der die Bilder von kuşejr 'Amra kopieren sollte.

Da die Bearbeitung meines bis dahin gesammelten Materiales manche Lücken aufwies, unternahm ich nochmals eine Forschungsreise, welche von Juli bis November 1902 dauerte.

Vor Antritt einer jeden Reise war ich bemüht, die Lokalgeschichte der Gegend möglichst genau zu erforschen. Dadurch wurden mir jene Begebenheiten bekannt, die sich daselbst im Laufe der Zeit abgespielt hatten, und ich lernte eine Menge alter topographischer Benennungen sowie die ungefähre Lage der entsprechenden Orte kennen.

Bevor ich ein mir noch unbekanntes Gebiet betrat, erkundigte ich mich über alle Wasserplätze und die Wege zu denselben, über Täler, die gekreuzt, und Ruinen, die berührt werden sollten, und skizzierte mir gleich eine Karte des betreffenden Territoriums, um dann die Aussagen der Führer kontrollieren zu können. Zu Führern nahm ich am liebsten Angehörige jenes Stammes, durch dessen Gebiet ich eben ritt, und entließ sie, sobald ich bemerkte, daß sie in ihren Angaben nicht ganz sicher waren. Je näher sie ihren gewöhnlichen Lagerplätzen weilten, desto verläßlicher war ihre topographische Nomenklatur.

Während der einzelnen Touren notierte ich fleißig alles, was ich hörte oder sah, ließ mir die Ortsnamen einigemal wiederholen und skizzierte gleich eine Routenkarte. Bei nächster Gelegenheit erkundigte ich mich nochmals über die zurückgelegte Route, um zu prüfen, ob ich einen jeden Namen korrekt eingetragen habe. Fand ich einen Schriftkundigen, so ließ ich mir die Namen arabisch aufschreiben. Dabei machte ich die Wahrnehmung, daß jene, die sich die Kunst der Schrift in einer von Europäern geleiteten Anstalt angeeignet hatten, die einzelnen t., d. und s.Konsonanten sehr schwer unterschieden. Durch oftmaliges Notieren desselben Namens gelangte ich zu einer gewissen Sicherheit in der Orthographie.

Der Entwurf einer ausführlichen Karte von Arabia Petraea erwies sich für meine topo- und ethnographischen Arbeiten als unentbehrlich. Da ich aber kein geschulter Kartograph war und in Jerusalem keine Gelegenheit fand, mir die nötigen Kenntnisse unter der Leitung eines Fachmannes anzueignen, so blieb ich auf Bücher angewiesen. Auch gestattete mir meine Art und Weise zu reisen nicht, Mcßinstrumente mitzunehmen, die leicht verdorben oder zu auffällig werden konnten. Ich mußte mich anfangs auf einen Meßtisch, eine große Bussole, ein Höhenmeßbarometer und einen photographischen Apparat beschränken.

Von den südlichsten und weithin sichtbaren trigonometrisch aufgenommenen Punkten der großen Karte des Palestine Exploration Fund ausgehend, konstruierte ich eine Anzahl von Dreiecken, die ich mit größter Sorgfalt südwärts hin fortsetzte. Sehr zustatten kam mir der Umstand, daß mehrere Punkte 50-70 km weit sichtbar sind und somit in verschiedene Dreiecke eingefügt werden konnten. Am schwierigsten gestaltete sich diese Arbeit in der Senkung el-'Araba und in der flachen östlichen Wüste. Doch konnte ich von el-'Araba aus mehrere Punkte der östlichen Dreiecke und von diesen wieder einige markante Punkte des westlichen Hochplateaus wahrnehmen. Von einem jeden Punkte meiner Dreiecke, den ich betreten habe, skizzierte ich die ganze sichtbare Umgebung und machte, wo es eben anging, auch photographische Aufnahmen. Auf einer jeden Route notierte ich gewissenhaft Zeit, Marschtempo und Richtung und rayonnierte von einzelnen Orten aus einige Punkte meiner Dreiecke. Zugleich zeichnete ich die Routenkarte und erkundigte mich, wo das eben gekreuzte Tal entstehe, welche Seitentäler es habe und wohin es münde. Bei verschiedenen Routen kreuzte ich dann dasselbe Tal an verschiedenen Stellen und konnte dadurch seine Richtung ziemlich getreu wiedergeben. Desgleichen peilte ich zahlreiche Orte auf verschiedenen Routen zehn- bis zwanzigmal. Eine Übersicht des Dreiecknetzes wird dem zweiten Bande beigegeben werden.

Auf diese Weise hatte ich bereits 1896 und 1897 das alte Moab und einen Teil von Edom, und zwar von b. el-'Âl im N. bis Ma'ân und w. Mûsa (Petra) im S. und vom Toten Meere im W. bis zur Pilgerstraße im O. aufgenommen und auch eine Routenkarte dieses Gebietes skizziert. Ende 1897 entwarf ich in Razze (Gaza) eine Karte von Negeb, und zwar von Bîr es-Saba' im N. bis 'ajn Kdejs im S. und von Dejr el-Belah und Ruhejbe im W. bis h. 'Arâd und Dejkat Hlêkîm im O. Als ich Mitte Februar 1898 von Herrn Hofrat Dr. D. H. Müller telegraphisch von der mir von der kaiserlichen Akademie zu Zwecken einer neuen Forschungsreise erteilten Unterstützung verständigt wurde, wollte ich den Herrn Ingenieur Lendle mitnehmen, der sich karto-

graphischen Arbeiten widmen sollte. Dazu erhoffte ich auch von der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien eine Subvention zu erhalten. Dem Gesuche legte ich als Probe die Umgebungskarte von Mådaba, und zwar von el-'Âl bis el-Wâle und von Mâ'în bis el-Mšatta bei. Im Jahre 1898 bediente ich mich auch eines Sextanten und meine kartographischen Arbeiten umfaßten bereits ganz Arabia Petraea. Nach Absolvierung eines Kurses im k. u. k. Militärgeographischen Institute konnte ich auf den Reisen 1900 und 1901 noch erfolgreicher arbeiten. Ende 1901 und Anfang 1902 machte ich mich an den Entwurf der Gesamtkarte. Hierbei unterstützte mich Herr k. u. k. Hauptmann Rudolf Stolz, der mir beim Zusammenstellen und Auftragen der Fixpunkte sowie beim Einfügen der Routenkarten sehr behilflich war. Leider stellte es sich herans, daß das aufgenommene Gebiet weder im W., noch im O., noch im S. vollkommen abgegrenzt und die Richtung zahlreicher Täler in el'Araba unbekannt sei. Um diese Mängel zu beheben und die Zahl der Fixpunkte zu vermehren, sollte ich eine neue Reise unternehmen.

Dazu riet mir insbesondere Herr Professor Dr. Rudolf E. Brünnow, der alle meine Arbeiten in jeder Hinsicht förderte. Anfang 1902 bestand der Plan, daß ich alle Ergebnisse meiner Forschungsreisen in seinem monumentalen Werke "Die Provincia Arabia" veröffentlichen sollte. Um dies zu besprechen, besuchte ich ihn in Vevey und bei dieser Gelegenheit bekam ich den Entwurf seiner Routenkarten zu sehen. Es wurde geplant, daß ich in diesen Entwurf alle meine Aufnahmen eintragen und ihn auf meiner neuen Reise vervollständigen solle. Zu diesem Zwecke schickte mir Professor Brünnow eine Skizze seines Entwurfes auf drei nicht zusammenhängenden Blättern nach Olmütz. Als ich mit Herrn Hauptmann Stolz diesen Entwurf mit dem meinigen, insbesondere mit dem Netze von ganz Arabia Petraea verglich, ergab es sich, daß einige Dreiecke übereinstimmten, andere aber divergierten, daß die Richtung einiger von mir im Ober- und Unterteile, von ihm in der Mitte gekreuzter Täler (insbesondere auf der Pilgerstraße) genau eingetragen werden können, und daß seine Beobachtungen große Sorgfalt bekundeten. Da sein Kartenentwurf jedoch nur einen, wenn auch den wichtigsten Teil der Provincia Arabia und zwar nur etwa ein Siebentel der von mir entworfenen Karte von Arabia Petraea umfaßte, und ich mein Dreiecksystem nicht umändern konnte, ließ ich diese Arbeit ruhen,

um auf Grund neuer Aufnahmen während der neuen Reise die divergierenden Angaben zu überprüfen. Damals kam ich auch zu dem Entschlusse, die Ergebnisse meiner Forschungen selbständig herauszugeben,
da sie ganz Arabia Petraea umfassen und auf anderer Grundlage als
Brünnows Aufnahmen fußen. Infolgedessen schickte ich die Kartenskizze
an Professor Brünnow zurück.

Auf der Reise 1902 gebrauchte ich nebst den erwähnten Meßinstrumenten auch zwei Theodolite. Den einen, sehr handlichen, stellte
mir Professor Brünnow in liebenswürdigster Weise zur Verfügung, den
anderen bekam ich nebst einem Sextanten und einem Chronometer von
der Leitung des k. u. k. Marineamtes in Pola. Zuerst arbeitete ich im
W. und konnte mein Forschungsgebiet ziemlich gut abgrenzen; im S.
und SO. durfte ich mich jedoch wegen der Pest- und Choleragefahr nicht
aufhalten, weshalb diese Grenzteile nur schematisch wiedergegeben sind.

Nach Europa zurückgekehrt, konnte ich mein Netz von Arabia Petraea ergänzen und die einzelnen Routenkarten einfügen. Bei der Ausführung dieser Arbeiten war mir der Unteroffizier Rudolf Thomasberger behilflich, den der Kommandant des k. u. k. Militärgeographischen Institutes, Herr Generalmajor Otto Frank, mit Genehmigung des k. u. k. Reichskriegsministeriums der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften bereitwilligst zur Verfügung stellte. Im Dezember 1903 war das Gerippe der Karte von ganz Arabia Petraea im Maßstabe von 1:50.000 entworfen (siehe Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse, Wien 1903, S. 176 ff. und 1904, S. 2 ff.) und im Laufe des Jahres 1904 im Maßstabe 1:150.000 reingezeichnet und die Terrainformation skizziert.

Die Umzeichnung des Gerippes (im Maßstabe 1:200.000) geschah im k. u. k. Militärgeographischen Institute unter Leitung des Herrn Obersten W. Wisauer. Herr General Robert Daublebsky v. Sterneck setzte die barometrischen und theodolitischen Höhenmessungen fest und unter Leitung des Herrn Obersten Baron A. Hübel und des Herrn Regierungsrates Karl Hödelmoser wurde die Terrainzeichnung ausgeführt. Von der kaiserlichen Akademie wurde auch Herr Universitätsprofessor Dr. E. Oberhummer als Fachreferent herangezogen.

Von den vorhandenen Karten einzelner Teile von Arabia Petraea wurden berücksichtigt: Léon de Laborde, Voyage de l'Arabie Pétrée, Paris 1830; E. H. Palmer und C. F. Tyrwhitt Drake, Routenkarte des Negeb oder Südlandes und Theil der Wüste et-Tih, F. A. Perthes, Gotha; Palestine Exploration Fund, Old and New Testament Map of the Palestine; R. E. Brünnow und A. v. Domaszewski, Die Provincia Arabia, Bd. I, Straßburg 1904 (insbesondere die nächste Umgebung der Ḥāǧǧ-Straße nach Maʿan).

Ich bin mir wohl bewußt, daß meine Karte viele Schwächen aufweist; ich hätte auch gern vor ihrer Drucklegung noch eine Reise unternommen, um verschiedene Lücken auszufüllen, doch war es angezeigt, einmal abzuschließen und das Material nicht zu häufen. Je näher die dargestellten Gebiete meinen Routen liegen, desto größer ist die Zuverlässigkeit der Karte. In entfernteren, insbesondere flachen Gebieten, wo die Talrichtungen schwerer festzustellen sind, habe ich mich auf die Angaben meiner Führer verlassen müssen. So ist die Osthälfte der Senke al-Gafar nur aus der Ferne skizziert. Alle auf der Karte verzeichneten Täler sollen dort einmünden; die Namen sind zuverlässig, die Richtungen müssen erst festgestellt werden. Ahnliches findet sich auch in einigen anderen Teilen. Es lag ja nicht in meiner Macht, eine geographisch absolut richtige Karte zu entwerfen, ich mußte mich darauf beschränken, eine Karte anzufertigen, welche die Grundlage für meine topographischen und ethnographischen Werke bilden sollte. Die allgemeine Terrainformation sollte veranschaulicht und jeder im Texte erwähnte Ort eingetragen werden. Das größte Gewicht legte ich auf die genaue orthographische Wiedergabe der einzelnen Ortsnamen, nicht aber auf die absolut präzise Lage.

Die meisten Pläne von Ruinenstätten sind mittels Meßtisch aufgenommen und die Umrisse abgeschritten. Der Plan von el-Kerak (Fig. 9, S. 47) fußt auf der Aufnahme von M. Mauß in H. T. P. J. duc de Luynes, Voyage d'exploration à la Mer Morte, Paris 1874 und derjenige von al-Msatta (Fig. 83, S. 198) stammt von Herrn Mielich. In Mådaba (Fig. 39 ff., S. 115) arbeitete ich gemeinschaftlich mit Don Giuseppe Manfredi und Herrn Lendle, in at-Tûba (Fig. 59, 61, S. 177, 179), al Mwakkar (Fig. 71, 72, S. 190 f.), 'Amra (Fig. 96, S. 220), al-Harâni (Fig. 130, 134, S. 292, 296) und el-Kwejžijje (Fig. 111, S. 266) mit Herrn Mielich. Der Plan und die Rekonstruktion von at-Tûba (Fig. 61, 70, S. 179, 189) wurden von dem Architekten Max Kropf, alle übrigen nach meinen Aufnahmen und unter meiner Leitung von Herrn Architekten Alfred Castelliz ausgeführt. Herr Castelliz hatte auch die Güte, die architektonische Beschreibung zu revidieren. Das Terrain zeichnete Herr Rudolf Thomasberger.

-

Die Photographien Fig. 8, 10, 12, 15, 21, 38 verdanke ich dem unvergeßlichen, leider frühzeitig verstorbenen Förderer meiner Reisen, Canonico Don Antonio Barberis in Jerusalem, und die Fig. 63, 66, 68, 69, 73, 90, 94, 97, 103, 112, 116, 117, 128, 138, 145—149, 153—163 Herrn Maler Mielich, die übrigen sind meine Originalaufnahmen. Mehrere Klischees hat die Direktion der k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei aus meinem Teile des 'Amra-Werkes zur Verfügung gestellt. Alle übrigen sind von der k. u. k. Photo-Chemigraphischen Hof-Kunstanstalt G. Angerer und Göschl angefertigt worden.

Beim Ordnen des Textes war ich bemüht, meine an Ort und Stelle verfaßten Reisenotizen getreu wiederzugeben. An einigen wenigen Stellen habe ich einen kurz skizzierten Gedanken ausführlicher behandelt. Die Form des Reiseberichtes gestattete mir auch nicht, fremde, wenn auch hochinteressante Beobachtungen einzufügen und dadurch die meinigen zu ergänzen. Nur bei der Beschreibung von han az-Zebib (S. 176) habe ich auf Grund der sorgfältigen Aufnahme Brünnows einige Änderungen vorgenommen. Ursprünglich war es meine Absicht, ausführliche Auszüge aus alten und neuen Werken, die sich auf Moab beziehen, in den Noten zu geben, doch als ich gesehen hatte, daß Brünnow die neueren westländischen Reisebeschreibungen erschöpfend anführt, beschränkte ich mich auf die alten geographischen und historischen Werke, um dadurch ein Bild der Geschichte eines jeden Ortes zu skizzieren.

Das Manuskript war bereits 1903 fertig, doch mußte mit der Drucklegung gewartet werden, bis die Karte und alle Pläne hergestellt waren.
Dies geschah im Frühjahre 1906 und die kaiserliche Akademie der
Wissenschaften faßte in der Sitzung vom 28. Juni 1906 den Beschluß,
die Ergebnisse meiner Forschungsreisen in Arabia Petraca als eine
selbständige Publikation unter der Aufsicht der nordarabischen Kommission herauszugeben. Die gesamte Publikation soll meinen topographischen, ethno- und epigraphischen Reisebericht umfassen; der vorliegende I. Band ist der Topographie Moabs gewidmet.

¹ Die zu diesen Werken gehörige Karte ist von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften herausgegeben worden unter dem Titel: Karte von Arabia Petraea nach eigenen Aufnahmen von Prof. Dr. Alois Musil, Maßstab 1:300 000, 3 Blatt im Format von je 65:50 cm Bildfläche. Wien 1906, Alfred Hölder.

Seine kaiserliche und königliche Hoheit, der durchlauchtigste Herr Erzherzog-Kurator der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, dem dieser Band gewidmet ist, hat wie den Verlauf meiner Reisen, so auch den Fortgang der Bearbeitung des gesammelten Materiales mit lebhaftestem Interesse begleitet und mir seine mächtige Unterstützung zuteil werden lassen.

Die Möglichkeit, mich diesen Forschungen zu widmen, wurde mir geboten durch den Fürsterzbischof Dr. Theodor Kohn, der mich 1895 in der École biblique studieren ließ und mir auch später den nötigen Urlaub erteilte. Da ich aber in Olmütz nicht imstande war, die Ergebnisse meiner Forschungsreisen zu bearbeiten, so war im Jahre 1904 die Gewährung eines längeren Urlaubes einer der ersten Akte Sr. Exzellenz des Fürsterzbischofs Dr. Franziskus Salesius Bauer.

Die größte Förderung fanden meine Arbeiten bei dem inzwischen verstorbenen Minister für Kultus und Unterricht, Sr. Exzellenz Dr. W. Ritter v. Hartel, dem Herrn Sektionschef Dr. H. Zschokke, sowie Herrn Hofrat Dr. Leo Ritter v. Mannagetta, die mich dauernd und in jeder Weise unterstützten.

Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften, insbesondere der Präsident Eduard Sueß und der Sekretär der philosophisch-historischen Klasse Hofrat Dr. Josef Ritter v. Karabacek haben mir jede in ihren Wirkungsbereich fallende Unterstützung meiner Arbeiten gewährt. Zu wärmstem Danke bin ich dem Obmann der Nordarabischen Kommission Hofrat Dr. D. H. Müller verpflichtet, der mir seit Anbeginn immer und überall mit Rat und Tat hilfreich und aufopfernd zur Seite stand.

Die Geldmittel für meine Reisen und Arbeiten gewährte mir in den ersten Jahren teilweise der Fürsterzbischof von Olmütz Dr. Theodor Kohn und die bühmische Kaiser Franz Josef-Akademie in Prag, dann die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, die Leitung der Lackenbacherschen Stiftung, das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht, Herr Truchseß Fritz Dobner von Dobenau, die Hofkanzlei Sr. Durchlaucht des regierenden Fürsten Johann von und zu Liechtenstein, Herr Bergrat Max v. Gutmann, Herr Moritz v. Kuffner und in ganz besonders munifizenter Weise Herr Salo Cohn.

Auf meinen Reisen und während meines Aufenthaltes an fremden Universitäten und Bibliotheken fand ich vielseitige Unterstützung. Es seien hier genannt: Se. Exzellenz der General-Gouverneur von Damaskus, Se. Exzellenz der Pascha von Jerusalem, Se. Exzellenz der kaiserliche Minister des Inneren in Konstantinopel, Se. Exzellenz Hamdy Bey, Direktor der kaiserlich Ottomanischen Museen in Konstantinopel, und das lateinische Patriarchat in Jerusalem, ferner der k. u. k. Minister des Äußeren, der k. u. k. Botschafter in Konstantinopel, der k. u. k. Konsul in Jerusalem, der Kanzleidirektor Artin Torrosian in Jerusalem, die Direktion des Österreichischen Lloyd in Triest, der Lloydagent Andrea Mantûra in Jaffa, die Direktion des österr. und ungar. Pilgerhauses in Jerusalem, die Direktion des British Museum in London, die Direktion der königlichen Bibliothek in Berlin und vor allem die k. u. k. Direktion der k. k. Hofbibliothek in Wien, welche mir ihre Schätze mit liberalstem Entgegenkommen zur Verfügung stellte.

Bei der Drucklegung dieses Werkes unterstützten mich in freundlichster Weise die Herren Hofrat Dr. D. H. Müller, Universitätsprofessor Dr. Rudolf Geyer, Dr. Hans v. Mžik, Professor Dr. Heinrich Montzka und Professor Dr. K. Wessely, welche die Güte hatten, Korrekturen zu lesen.

Wien, im Februar 1907.

Alois Musil.

Inhaltsübersicht.

Topographische Einleitung.	200
Berge:	Seite
Das Westgebirge	. 1
Die östlichen Ausläufer	4
Das Ostgebirge	. 7
Wasserläufe:	
Die westlichen Wasserläufe	. 9
Die östlichen Wasserläufe	. 16
Wasserorte	. 17
Mineralprodukte	. 18
Anbaufähigkeit	19
Verkehrsstraßen	. 20
1896.	
I.	
T IV I I I I I Pril	26
Von el-Kerak nach kşûr Bšejr	. 33
Von kşûr Bšejr über el-Mhêreş nach el-Hmêmât	35
Von el-Hmêmât nach el-Kutrâni	40
Volt et Kultuit noci et statelle ann servicite	45
El-Kerak	. 57
Anmerkungen	
II.	
Von el-Kerak zum sejl ed-Drā'	63
Von sejl ed-Drå' nach rör es-Såfije	67
Von sort or Saftie über Hangire nach el-Kerak	. 70
ton for at-baile and Camera and	. 74
Anmerkungen	
III.	
The state of the state of Marie	. 77
Von el-Kerak über Dat-Ras nach el-Mhajj	82
Von Mhajj nach kal'at el-Hsa	. 85
Anmorlennoon	200

IV.	
Von el-Kerak nach "Arsa Stimon ib., Tree ?	Seite
	86
	92
Anmerkungen	94
	100
1897.	
Von Mâdaha zu 'ain Sa'ide	
Von 'ajn Sa'ide über Libb zu hammam ez-Zerka' Madaba	106
Mādaba	111
	113
	122
II.	
Von Mådaba nach Barza and ol I abo	
Von el-Lehûn nach el-Mcawer	25
Von el-Mcawer über 'ajn el-Bedijje nach ras wadi Swar	31
Von râs wâdi Şwar nach h. Bâlû'a, 'Azzûr und zurück	35
Anmerkungen	38
	47
1000	
1898.	
I.	
Von sejl el-Hsa über darağet el-Hajje nach el-Kerak	
e sage nach ei-Kerak	1
II.	
Von el-Kerak zu hammet	
Von el-Kerak zu hammâm wâdi beni Hammâd	12
Von el-Lisan auf der Basife Stene	
Von el-Lisân auf der Raşîfe-Straße nach Kufrabba und el-Kerak	
Anmerkungen	
Von Mådaba mach hån og re	
Von Mâdaba nach hân az-Zebīb Von hân az-Zebīb nach aṭ-Tūba	
You at-10ba nach al-Meralles + 22	
100 di-trenan the at Heat the tree to the tree to the tree to the tree tree to the tree tree tree tree tree tree tree	
Von al-Agrak nach as Dass	
Von al-Azrak nach ar-Ražib	
Anmerkungen	
1900.	
I.	
Von Mådnba nach el Tadoz	
The state of the s	
Anmerkungen	
232	
The state of the s	

	XVII
II.	000000
Von Mādaba nach el-Mcāwer, ez-Zāra und śe'īb el-Klejt	Seite
Van taith of Plate et as 1 May 1 to 1 t	. 234
Von el-Âl über et-Tamad nach Mādaba	241
Anmerkungen	250
	402
III.	
Von el-Kerak über Kufrabba und Hanzire zum sejl el-Kerāhi	255
Anmerkungen	262
1901.	
I.	
Von Mâdaba zu den Quellen 'ujûn ed-Dîb	0.00
Von 'ujûn ed-Dib über Sijâra nach Mâdaba	265
Anmerkungen	271

II.	
Von Mådaba nach 'Amra, al-'Wejned, al-Ḥarāni, al-Mwakkar und al-Mšatta	275
Von al-Matta über al-Mdejjene nach kaşr al-Hammâm	294
Von al-Hammâm über at-Tûba nach 'attārat umm at-Tejrān	303
Von attarat umm at-Tejran nach radir al-Ginz	310
Anmerkungen	318
III.	
Von al-Aina ther Nahl much al Hamana	100.00
Von hafajer al-Hanačén über al-Mdejjene und Dibân nach Mādaba	320
Anmerkungen	327
The second secon	332
IV.	
Von Mådaba über en-Neba' nach el-Mhajjet	334
Von h. el-Mhajjet über el-Ehnêni und 'ujûn Mûsa nach Mādaba	340
Anmerkungen	346
V.	
Von Mådaba über at-Tonejb nach Nêfa'a	349
Von Nêfa'a liber Bejt Zer'a und Sûmijje nach Mâdaba Anmerkungen	353
Anmerkungen	356
4000	
1902.	
I.	
Von sejl el-Han auf der Sultani-Straße nach el-Kerak	250
The state of the s	359
II.	
Von el-Kerak über sağarat el-Mêse nach Ğa'far	363
on Ga'far nach h. el-Haddåde	366
on h. el-Haddåde nach Mådaba	369
Anmerkungen	387
Musit. Arabia Petraea, 1. Meab. b	

III.					Selte
Von Mådaba nach Hesbân, Bejt Zer'a und umm el-Braë					
IV.					
and the same of th					
Von Mådaba nach h. 'Atårûs und über Må'in zurück			1010.0		. 395
Anmerkungen					
Routenübersicht	*:	*			. 401
Verzeichnis der neuarabischen Ortsnamen					409
1 1 1 1 1 1 0					
griochischen Ortsnamen		*	O MODELE		. 400
, lateinischen und fränkischen Ortsnamen		*8	200	*	. 440
, altarabischen Ortsnamen					
Berichtigungen	10	-		4	. 448

Verzeichnis der Abbildungen.

Figur				Selte
1.	Sarbūt Ader von Norden			. 27
9	'Ajn el-Leğğûn von Osten			29
3.	Kasr Biejr. Der Südostturm von Südosten			. 30
4.	Kaşr Bšejr. Das Tor von Süden			31
5.	Kasr Båeir. Der Nordwestturm von Süden			32
6.	El-Kuţrâni von Südsüdwesten			. 38
7.	El-Kuṭrāni von Sūdosten	0		. 39
8.	El-Kerak. Die Festung von Osten	1	-	46
9.				17
10.	El-Kerak. Situationsplan El-Kerak. Burg eg-Zäher von Süden	×C.	9)	48
	The same of the sa			118
11.		(4)		
12,	El-Kerak. Burğ eş-Zâher von Südosten	3		. 49
13.	El-Kerak. Hof eines Wohnhauses	-		49
14.	El-Kerak. Das griechische Kloster von Südosten			. 50
15.	El-Kerak. El-Hadr von Osten			. 50
16.	El-Kerak. Das Regierungsgebäude und die Festung von Nordesten			. 51
17.	Das Festungstor von Süden	À		. 52
18.	El-Kerak. Relief in der Nordostecke der Festung	,		. 53
19.	El-Kerak. Die Südostecke der Festung von Osten			. 54
20.	El-Kerak. Die Festung von Süden	10	8	. 55
21.	El-Kerak. Der Eingang des Westtunnels			. 64
92.	Rör el-Mrejsed von Südwesten			69
23.	Wâdi Swêhef von Westen		2	. 71
24.	El-Arâk von Südosten	-	*1	. 72
25.	Gebel al-Knên von Süden			. 73
26.	El-Kerak, Die Militärparade vor der Festung			. 78
27,	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND			. 79
28.	Dåt-Rås. Der Tempel von Südosten		D)	80
29.	Dåt-Rås. Das Südtor von Süden	GV.		. 81
30.	'Arşa Slîmân ibn Dâûd. Der Hof von Osten			91
31.	Hammâm Zerka' Mâ'in. Der warme Bach von Süden		3	95
32.	Hammâm Zerka' Mâ'în. Der Moorboden von Süden			96
33.	Hammam Zerka' Ma'in. Der Palmenhain von Süden			100
34.	Hammam Zerka' Ma'in, Die kalte und die warmen Quellen vo	·	Out	
11.00	südosten			
35.	Hammam Zerka' Ma'in. Die kalte und die warmen Quellen von Sü			
36.	Hirbet Hawwara von Westen			40 000
37.	Umm er-Raşāş. Der Turm von Südwesten	-		. 107
38.	Middle non Works		0	109
491074	Mådaba von Westen		21	. 114

Figur				Seit
39.	Mādaba. Situationsplan			. 11
40.	Mådaba. Die Basilika mit der Mosaikkarte			. 11
41.	Mādaba. Die Basilika des heil. Elias			. 11
42.	Mådaba. Die vierte Kirche			11
43.	Mådaba. Die Marienkirche			. 11
44.	Madaha Die katholisako Mission aus Cutanta			
45.	Madaha Die sochate Rasilites	×		
46.	Madaha Dia nounta Danilita	Ŧ		- 115
47.	Madaha El Molnoka wan Waster	*		. 11
48.	El-Mögeli und die Sultagi Steede N. t		*	. 121
49.	El-Mögeb von der römischen Brücke gegen Westen			. 120
50.	Ard al-Amilia was Nordwaster	100	9	- 130
51.	Ard el-'Ansije von Nordwesten	. + .	0)	. 137
52.	El-Kaşr, Relief		0	_ 141
53.	Wâdi el-Haraze von Westen		,	. 147
54.	Hirbet er-Rabba von Westen			. 150
55.	Bör el-Mezra' von Südosten	4		. 159
200	III Lager der Kawarne	50	92	. 165
56.	ca-keije am Lasan von Nordosten :		Files	. 163
57.	El-Lisan von Südosten			4 000
58,	Turkische Grenzwache			175
59.	Andr of those Stemming	2		177
60.	A The Substitute of the Substi		31	
61.	wast at-1 una. Grundrin			
62,	Short and 4 now your Norden			-
63.	with all thou you reduced .			
64.	was at 4 aoa, 1301 Annau von Oston	AU.	100	181
65.	The state of the s			182
66.	The state of the s			4
67.	The August and Line Bordische Hallto doe Hamettenham		039	
68.	The state of the s			
69.	Kasr at Tûba. Durchsieht durch die Verbindungstüren von Westen	7.0	00	186
70.	Kaşr at-Tûba. Rekonstruktion (perspektivische Ansicht)	4.		187
71.	Kaşr al-Mwakkar. Situationsulan			
72.			00	190
78.		11		191
74.	THE PARTY OF THE P			192
75.			2014	193
76.		4/12	43.5	193
77.	Charles to the control of the contro	-31	1	194
78.		41.0	. 79	194
79.	The state of the s			195
80.	The state of the s	103		195
81.	del menerile Allines	2	adi	196
82,	Langenschnitt durch die dreiteilige Autom			-
85.	Querschnitt durch die dreiteilien Anlane			197
84.	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			
85.	The state of the s			
86.	Thamente auf der Südfront			
87.	A STATE OF SURFACE AND			
-7.8.0	Kayr al-Matta. Ornamente auf der Südfront			500

Figur							Serve
88.	Kaşr al-Miatta. Ornamente auf der Südfront				27	0.00	203
89.	Kaşr al-Mšatta. Eingestürzter Pfeiler					- /	204
90.	Kaşr al-Msatta. Die Mitte des Haupttraktes von Südwesten	1.		10.	94		205
91.	Kaşr al-Maatta. Der Nordostteil des Hauptfraktes	607		(0)			207
92.	Kaşr al-Msatta. Der Haupttrakt von Norden					70.0	208
93.	Beim radir ac-Celât					7	200
94.	Kfer abu Bedd von Süden		1.6	720	(21)	10	216
95.	Eine Zisterne bei Barazên	16	-	W	8	100	217
96.	Kuseir 'Amra, Situation	25		00	×		220
97.	Kusejr Amra von Südosten					+1	221
98.	Kuşejr 'Amra. Der zerstörte Brunnen					. 8	222
99.	Kuseir 'Amra, Der Hof , , ,	39		N		J's	223
100.	Kusejr 'Amra. Grundriß	853				400	224
101.	Kusejr 'Amra von Nordwesten	- 6			00		995
102.	Kuşejr 'Amra von Nordosten						227
103.	Kusejr 'Amra Der Hofeingang von Norden			10			229
104.	Kusejr 'Amra. Längenschnitt			2		=	230
105.				-		V.	231
106.	Kul'ammet aba-l-Heejn. Grundriß						243
107.	Hirbet el-Mdejjene von Süden						247
108.	Kasr el-ÅL Grundriß			G			248
109.	Kasr el-'Âl. Der Turm von Südosten						249
110.	Dolme am Westhange des ğ. ammu Nşâjeb						257
111.	El-Kwejžije, Situationsplan					100	266
112.	El-Kwejžije. Dolme am Südhange des w. el-Afrit						267
113.	El-Kwejäije. Dolmen am Südhange des w. el-'Afrit						268
114.	El-Kwejžije. Dolmen am Nordabhange des g. el-Maşlûbijje						269
115.	'Ujûn ed-Dib von Westen						270
116.	Hreibe Sijâra von Osten						273
117.	Aš-Šefa' von Westen						276
118.	Kusejr 'Amra. Der Sternenhimmel		THE .		B		277
119.	Kusejr 'Amra. Der Sternenhimmel	9	3				278
120.	Kusejr Amra. Der Sternenhimmel			-			279
121.	Kusejr 'Amra. Bilder auf der Tonne des ersten Gemaches	-					281
199	Kuseir 'Amra. Bilder auf der Tonne des ersten Gemaches						283
123.	Kuşejr Amra. Bilder auf der Tonne des ersten Gemaches						284
124.	Kuşejr 'Amra. Hauptraum von Norden						285
125.	Kuseir al-'Wejned. Situationsplan						286
126.	Kusejr al-'Wejned. Grundriß				-		288
127.	Radir al-Wejned von Südosten						289
128.	Aufbruch von 'Amra						290
	Kasr al-Harâni von Westen					ă.	201
129.	Kaşr al-Harâni. Grundriß des Erdgeschosses				-		292
130.	Kasr al-Harâni. Der Hof von Südosten				-		293
131.	Kaşr al-Harâni. Schnitt A—B		- '				295
132.	Base al-Harani, Schnitt A-D		8) S			18.	295
133.	Kaşr al-Harâni. Schnitt C—D	Ů,					296
134.	Kaşr al-Ḥarāni, Grundriß des Obergeschosses					78	297
135.	Kaşr al-Harâni. Ansicht von Süden		U .				298
136.	Hirbet al-Mdejjene von Norden	*	0 1			100	-110

137. 138.		
138.	Hirbet al-Mdejjene. Situationsplan	Seite
	Kuspir al Hamman von Südmastan	300
139.	Kasr at Toha Dag outs Description West	
140.	Kaşr at-Tûba. Der erste Brunnen. Grundriß	305
141.	Kaşr aj-Tûba. Der zweite Brunnen von Nordosten	306
142.	Know at Take Decreate Brunnen von Nordosten	307
143.	Kaşr at-Tûba. Der zweite Brunnen. Grundriß	309
144.	Kuşejr al-Miejiš. Situationsplau	311
145.	Kuşejr al-Msejis. Grundriß	313
750	Am ràdir al-Ğinz	314
146.	Radîr al-Ğinz	317
147.	Dât-Râs, Kapitâle	321
148.	Dât-Râs von Westen	323
149,	Hafajer el-Hanacen von Norden	325
150.	Nakh el-Haraze von Norden	327
151.	Hirbet al-Mdejjene. Situationsplan	328
152.	Hirbet 'Ara'er. Situationsplan	329
153,	Hirbet 'Ara'er, Der Turm von Norden	330
154.	Hirbet 'Ara'er von Nordosten	
155,	Hirbet al-Mhailet. Situationanlan	331
156.	Hirbet al-Mhaijet Die Felsenseilher von O-to-	335
157.	Tell er-Rame von Octan	337
158.	Kinn Zisterna wastlish man Cita	338
159.	Von 'ujûn Mûsa gegen Westsûdwesten	339
160.	Von 'viûn Mûse gegen Westsudwesten .	341
161.	Von 'ujûn Mûsa gegen Westen	342
162.	'Ujûn Mûsa. Der Wasserfall von Westen	343
163.	Ujûn Mûsa. Die westliche Quelle	344
164.	Ujûn Mûsa. Die Klausen von Südosten	345
165.	In den Ruinen von at Tonejb	350
2000	AH HIPDEL ES-SUK	2007
150	THE WAY WAS A STATE OF THE STAT	351
166.	Birbe Bejt Zer'a von Ostnordosten	
167.	Wâdi Hesbân. Shûne Dijâb von Siiden	351 352
167. 168.	Wâdi Hesbân. Şhûne Dijâb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w Etwi. Grundeiff	351 352 354
167.	Wādi Hesbān. Shūne Dijāb von Süden El-Kerak. Grāberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Grāberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß	351 352
167. 168. 169.	Wädi Hesbän. Shûne Dijāb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt	351 352 354 359
167. 168.	Wâdi Hesbân. Shûne Dijâb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt	351 352 354
167. 168. 169.	Wādi Hesbān. Shūne Dijāb von Süden El-Kerak. Grāberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Grāberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt El-Kerak. Grāberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt	351 352 354 359 359
167. 168. 169. 170.	Wädi Hesbän. Shüne Dijäb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß . El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und	351 352 354 359 359 360
167. 168. 169. 170. 171. 172.	Wädi Hesbän. Shüne Dijäb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß . El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Die Nordostecke der Festung von Osten	351 352 354 359 360 360
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,	Wädi Hesbän. Shüne Dijäb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß . El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Die Nordostecke der Festung von Osten Hirbet er-Rabba. Situationsalan	351 352 354 359 359 360 360 361
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,	Wädi Hesbän. Shüne Dijäb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Die Nordostecke der Festung von Osten Hirbet er-Rabba. Situationsplan Hirbet er-Rabba von Westen	351 352 354 359 360 360 361 370
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,	Wädi Hesbän. Shüne Dijäb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Die Nordostecke der Festung von Osten Hirbet er-Rabba. Situationsplan Hirbet er-Rabba. Ornament	351 352 354 359 360 360 361 370 371
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,	Wädi Hesbän. Shüne Dijäb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß . El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Place des w. Etwi. Grundriß und El-Kerak. Die Nordostecke der Festung von Osten Hirbet er-Rabba. Situationsplan Hirbet er-Rabba. Ornament . Hirbet er-Rabba. El-Gämi von Osten	351 352 354 359 360 360 361 370 371 373
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,	Wädi Hesbän. Shüne Dijäb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß . El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Die Nordostecke der Festung von Osten Hirbet er-Rabba. Situationsplan Hirbet er-Rabba. Ornament . Hirbet er-Rabba. El-Gämi von Osten . Hirbet er-Rabba. El-Gämi Ornament .	351 352 354 359 360 360 361 370 371
167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178.	Wädi Hesbän. Shüne Dijäb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß . El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Ple-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Die Nordostecke der Festung von Osten Hirbet er-Rabba. Situationsplan Hirbet er-Rabba. Ornament . Hirbet er-Rabba. El-Gämi' von Osten . Hirbet er-Rabba. El-Gämi' von Osten . Hirbet er-Rabba. El-Gämi'. Ornament .	351 352 354 359 360 360 361 370 371 373 374 375
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,	Wädi Hesbän. Shüne Dijäb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß . El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Ple-Kerak. Die Nordostecke der Festung von Osten Hirbet er-Rabba. Situationsplan Hirbet er-Rabba. Ornament . Hirbet er-Rabba. El-Gämi' von Osten . Hirbet er-Rabba. El-Gämi' Ornament . Hirbet er-Rabba. Situationsplan . Hirbet Dibän. Situationsplan .	351 352 354 359 360 360 361 370 371 373 374
167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178.	Wädi Hesbän. Shüne Dijäb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt El-Kerak. Die Nordostecke der Festung von Osten Hirbet er-Rabba. Situationsplan Hirbet er-Rabba. Ornament Hirbet er-Rabba. El-Gämi' von Osten Uirbet er-Rabba. El-Gämi' Ornament Uirbet Dibän. Situationsplan Hirbet Dibän. Situationsplan Hirbet Besbän. Situationsplan	351 352 354 359 360 360 361 370 371 373 374 375
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,	Wädi Hesbän. Shüne Dijäb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß . El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Fl-Kerak. Die Nordostecke der Festung von Osten Hirbet er-Rabba. Situationsplan . Hirbet er-Rabba. Ornament . Hirbet er-Rabba. El-Gämi' von Osten . Hirbet er-Rabba. El-Gämi' von Osten . Hirbet Dibän. Situationsplan . Hirbet Dibän. Situationsplan .	351 352 354 359 360 360 361 370 371 373 374 375 377
167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179.	Wädi Hesbän. Shüne Dijäb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß . El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Pleisen des Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Die Nordostecke der Festung von Osten Hirbet er-Rabba. Situationsplan Hirbet er-Rabba. Ornament . Hirbet er-Rabba. El-Gämi' von Osten . Hirbet er-Rabba. El-Gämi' Ornament . Hirbet er-Rabba. Situationsplan . Hirbet Hesbän. Situationsplan . Hirbet Hesbän. Situationsplan . Hirbet Hesbän. Ein Architrav . Hirbet Hesbän. Ein Architrav .	351 352 354 359 360 360 361 370 371 373 374 375 377
167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.	Wädi Hesbän. Shüne Dijäb von Süden El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß . El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß und Längenschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt . El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Fl-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß El-Kerak. Die Nordostecke der Festung von Osten Hirbet er-Rabba. Situationsplan Hirbet er-Rabba. Ornament . Hirbet er-Rabba. El-Gämi' von Osten . Hirbet er-Rabba. El-Gämi' ornament . Hirbet Blebän. Situationsplan . Hirbet Hesbän. Situationsplan . Hirbet Hesbän. Ein Architray .	351 352 354 359 360 360 361 370 371 373 374 377 379 384

Figur.							Seite
184.	Hirbot Hesban. Gräberanlage. Querschnitt	2 .54	F .	311	5 33	 6	387
	Hirbe Bejt Zer'a von Norden						
	Hirbet umm el-Brac. El-Birce von Westen						
	Hirbet umm el-Brac. El-Birce. Grundriß						
	Hirbet umm el-Brac. Längsschnitt						
	Hirbet 'Atarûs, Situationsplan						
	Hirbe Mâ'in. Situationsplan						
	The same of the sa						

1 Tafel. El-Kerak von Osten.

Transkription.


Die Unterstreichung (_) des umschriebenen Buchstaben bezeichnet die aspirierte, die Unterpunktierung (.) die emphatische, die Überstreichung (*) die palatalisierte Aussprache.

```
· = 1, .
                                                            z = j (s in Rose)

\begin{array}{c}
k = \\
\tilde{z} = \end{array}

\stackrel{\circ}{\circ} (dunkles k)

ب = b
ت = t
                                                           * = س (**)
* = ش (*ch)
                                                                                                                         k = \begin{cases} (gk) \\ \hat{e} = \end{cases} (gk)
t = 1 (tr)
                                                         \begin{array}{cccc} \psi &=& \omega & (ssh, sz) \\ \phi &=& \omega & (dh, dah) \\ \psi &=& b & (th) \end{array}
                                                                                                                                                   (zach)
\ddot{g} = \varepsilon (dsch)
b = \zeta (ch in ich)
b = \dot{\zeta} (ch in Cherub)
d = \dot{\zeta}
                                                                                                                            m = 2
                                                               z = b (zh)
                                                                                                                           h = 0
h = A
                                                              ' = ε (Kehllautanstoβ)
d = 5 (ds)
                                                           f = \xi (ghr)
f = \xi
                                                                                                                            \mathbf{w} = \mathbf{y} (m) \mathbf{j} = \mathbf{y}
r = j
```



Topographische Einleitung.

Moab nenne ich dem Sprachgebrauche des Alten Testamentes entsprechend das zum Wassergebiete des Arnon-el-Môğeb gehörige Hochland am Ostufer des Toten Meeres.

Von W. z. B. dem Ölberge oder der Jordanmündung aus betrachtet, erscheint das alte Moab als blaues, hohes und unzugängliches Gebirgsland mit zahlreichen dunklen, fast schwarzen Rissen, dessen Rücken nur wenige, meist kuppelförmige Gipfel überragen. Über dem Ganzen schwebt ein dichter geheimnisvoller Schleier, der die Neugierde weckt. Erklimmt man den Rücken dieses blauen Gebirges, so sieht man eine wellenförmige Hochebene vor sich, welche von mehreren Hügelreihen durchquert ist und sich nach Osten hin in der fast unbegrenzten Wüste verliert.

Die Einwohner teilen das Land in folgende Gebiete ein:

 El-Belka', das sich vom Anfange des Zerka' 'Amm\u00e3n zum Zerka' M\u00e4'in ausbreitet, oder "el-Belka' min ez-Zerka' ila-z-Zerka'",

 El-Gbâl, das von Zerka' Mâ'în zum wâdi er-Rmejl, el-Wâle und seiner Fortsetzung sejl Hejdân reicht,

 El-Kûra, welches vom w. er Rmejl, el-Wâle, el-Ḥammâm zum w. Sa'ide, sejl eṣ-Ṣfej, el-Môgeb sich ausdehnt, und

4. Ard el-Kerak, welches sich "vom Bache zum Bache, min es-sejl ila-s-sejl", das heißt von sejl es-Sfej und el-Môgeb im Norden zum el-Hsa, el-Kerâhi im Süden erstreckt.

Berge.

Das Westgebirge.

Das eigentliche Gebirge von Moab steigt am Ostufer des Toten Meeres aus der Tiefe von 394 m unter der Seehöhe des Mittelländischen Meeres in drei schmalen, aber genau wahrnehmbaren Stufen bis zu einer Höhe von 800—1240 m auf. Die unterste Stufe bemerkt man ungefähr in der Höhe von 200 m, vom Fuße gerechnet, die zweite in der Höhe von 400 m und die dritte etwa in der Höhe von 600 m. Infolge des Musit, Arabia Petraga. I. Moab.

jähen Anstieges ist der Westabhang des Gebirges sehr steil, während die zahlreichen Täler schmal und tief und im mittleren Laufe schluchtartig bleiben.

Der Rücken ist flach und wird nur von wenigen kuppelartigen Gipfeln überragt. Er nimmt von N. nach S. bis etwa in die Mitte seiner Länge an Höhe ab, steigt dann aber wieder an und erreicht im S. in el-Mêse seine höchste Höhe von 1240 m.

Im N. ist der Gebirgsrücken durch die längliche, von O. (h. al-Ğumle) nach W. (h. el-Kenâfed) sich erstreckende fruchtbare Ebene mudawwarat el-'Âl unterbrochen und erreicht an deren Südrande in der mächtigen Kuppe el-'Âl die Höhe von $930\,m$.

Von el-'Âl zieht sich die Höhe in südsüdwestlicher Richtung unter dem Namen eš-Šefa' bis zu der 860 m hohen Kuppe von Mâ'in und wird südlich von Mâ'în von dem Tale el-Ḥabîs (576 m) unterbooken. Dann trifft der eigentliche Rücken, der sich von N. nach S. erstreckt, mit einem von W. nach O. gerichteten Gebirgszuge zusammen, welcher im S. von der 265 m hohen Ḥammâm-Schlucht abgeschlossen wird.

Südlich von el-Ḥammâm ist der Rücken sehr schmal und bildet den Westrand der jäh abgeschnittenen Ebene el-Kûra. Südlich von dem —100 m hochgelegenen el-Môğeb wird er wieder ganz deutlich. Im ģebel el-Ḥawâ'a und eṣ-Ṣahrīğ tritt er am weitesten nach W. vor, dann biegt er allmählich nach SSO.

Südlich von dem tafelförmigen Berge es Sarfa wird er durch die Schlucht von w. el-Fawwär und beni Ḥammâd (0 m) unterbrochen; südlich von dem zirka 1000 m hohen knân Ḥdêb dagegen durch das wes-Sebsabijje (zirka 600 m). Weiter gegen S. erreicht er im knân abu Gidjân die Höhe von 1180 m und in el-Mêse 1240 m. Von el-Mêse nimmt er ganz die Südrichtung an und behält dieselbe Höhe bis zum g. Dubâb, an dessen Südfuße er von dem zirka 0 m hochgelegenen sejl el-Ķerâhi gespalten wird.

Dieses Gebirge hat keinen Gesamtnamen, sondern seine einzelnen Teile führen eigene Namen. So trägt der Abhang am linken Ufer des sejl Hesban denselben Namen wie der Sejl, wenigstens in seinem westlichsten Teile. Der Höhenzug hat einen breiten, flachen Rücken, darum sind hier die drei erwähnten Stufen ebenfalls sehr breit; die dritte reicht von eš-šéh Ġājel bis zum kabr abu Rdejne, so daß hier der Abstieg in die Jordanebene am leichtesten zu bewerkstelligen ist und auch von allen auf der Wanderung begriffenen Stämmen aufgesucht wird. Der südliche Abhang ist dagegen anders geformt.

Die östliche größere Hälfte bildet eine felsige, nach W. geneigte Hochebene mit einer niedrigen Kuppe, die zzt' ¿ξοχήν "die Kuppe" en-Neba' (838m) heißt. Der eigentliche Abhang beginnt bei h. Sijâra, heißt el-Ehnêni und fällt steil zur öden, zerklüfteten, schwarzen Lavafläche Wtat en-Na'am herab, welche die zweite Stufe bildend sich im N. bis zur schwarzen Felsenreihe hağâr et-Twâl erstreckt und in der hier wasserreichen Jordanebene fußt.

Südlich von en-Neba' heißt der westliche Abhang des Rückens in seinem östlichen Teile el-Maşlûbijje. Er ist von SO. nach WNW. gerichtet und erreicht südlich von der gleichnamigen Ruine seine größte Höhe (860 m). Seine nordöstl. mäßige Abdachung heißt el-Hadânijje, wogegen der eigentliche westliche Abhang g. 'Anâze und g. Barrâkât genannt wird.

Westlich von Mâ'în nennt man den Abhang im nördlichen Teile g. aba-l-'Edês und umm 'Ašîre. Nordwestlich von dem letztgenannten erhebt sich auf der ersten Stufe der einsame Kegel twejjel el-Rurbân. Zwischen el-Habîs und el-Hammâm zieht sich in südöstlicher Richtung der breite und felsige mšadd el-Hemmal, auf dem die Kuppe g. 'Atârûs (765 m) sich erhebt. Er endet bei dem von S. nach N. gerichteten Rücken ed-Dejr, welcher gegen N. in die Ebene mišra Z'ûn (200 m) steil abfällt und am rechten Ufer des w. eş-Şkâra im vulkanischen g. abu 'Erne endet (260 m).

Im S. ist der g. ed-Dejr durch die Hochebene ard al-Krajam abgegrenzt, im SW. hängt er mit dem zirka 800 m hohen spitzen Gipfel el-Humr des g. aba-s-Shûn zusammen, der in der schwarzen zahre Hawran zum Toten Meere abstürzt. Der südlichere Abhang g. abu d-Dhûr, g. Dlejma' und g. Gerwan bilden die südliche Grenze des Plateaus al-Krajam. Gegen O. breitet sich eine wellenförmige, felsige Landschaft hin, aus welcher der massive, bewaldete g. el-Madfür sich erhebt, dessen Gipfel knan el-Koz von weitem sichtbar ist (750 m).

Zwischen Hejdân (el-Hammâm) und el-Môğeb liegt es-Sahîle (zirka 750 m) mitten auf dem Rücken und zugleich am Westrande der Hochebene el-Kûra, welche im scharfkantigen g. er-Râjme zum el-Msammat-Passe (100 m) abfällt und dann sich als ard 'Aţašijje und el-Baţân bis zur Vereinigung des sejl Hejdân mit el-Môğeb (zirka —340 m) in unzähligen Rissen und spitzen Felsen fortsetzt.

Am linken Ufer des sejl el-Môğeb tritt der Höhenzug im 'arkûb el-Faras (200 m) ein wenig nach S. zurück, um dann zum tafelförmigen ğ. el-Kawâ'a steil hinanzusteigen. Seine nordwestliche Fortsetzung

bildet der breite g. el-Manara, der vom gleichnamigen Passe im scharfen Grate Mišmas umm er-Raham zum Meere abfällt. Der flache, felsige eṣ-Ṣahrig wird von der dunklen Kuppe des g. er-Ras noch überragt. Der südlich davon gelegene Ausläufer zahrat er-Rab' fällt im zerklüfteten umm Ğemal steil zur ersten Stufe ab. Zwischen sejl el-Fawwar und beni Ḥammad läuft von dem h. Fuhara ausgehend der westliche Abhang in den schwarzen Grat el-Mhagn aus. Viel sanfter ist der Abfall des knan Ḥdeb, insbesondere in dem umm Čith genannten flachen Teile, weshalb auch der Aufstieg hier leicht ist. Nach SSO. grenzt knan Ḥdeb eine fruchtbare, kesselförmige Ebene ab, welche im S. bis zum knan abu Ğidjan reicht. Die nordwestliche Fortsetzung des knan abu Ğidjan bildet der tafelförmige, felsige Katr en-Neda', welcher erst im g. Btene und el-Kren gegen die umm el-'Akareb genannte, anbaufähige Landschaft steil abfällt.

Von el-Mêse zieht sich nach SSW, der schwarze felsige Rücken ammu Nuṣâjeb, der gegen W. in den g. el-Knên und g. er-Râs ausläuft und als g. el-Mâlhe sich sanft zum Toten Meere niedersenkt.

Dieser flache und breite Höhenzug trennt zwei kesselartige Senkungen. Die Mitte der nördlichen bezeichnet ungefähr die Ruine Esgar, die Mitte der südlichen das w. el-Far'. Die südliche Fortsetzung des ammu Nuṣājeb bildet der vielköpfige knan es-Šarfijje und der massive g. Dubab. Von diesem zweigt gegen W. hinter dem Sattel hadd ed-Dibe der flache Abhang g. er-Ras ab, welcher erst im g. Sarmûg, es-Samra', abu-l-Lôz und el-Minkate'a zum rôr ez-Zhejr abstürzt.

Die östlichen Ausläufer.

Fällt der Gebirgsrücken in seiner ganzen Länge von el-'Âl bis Dubâb nach W. steil ab, so neigt sich seine Lehne sanft gegen O. und geht fast unmerklich in die Hochebene über. Nur dort, wo von ihm andere Rücken in östlicher Richtung abzweigen, kommt er zur Geltung. Solche Abzweigungen sind aber nur wenige.

Die nördlichste geht von el-'Âl aus, hält die Richtung nach O. ein, wird östlich von der el-Madûne-Senkung unterbrochen und findet im g. al-Mašķal ihre Fortsetzung. Dieser Höhenzug erreicht seine höchste Höhe in der Kuppe es-Sâmač (925 m), dann senkt er sich allmählich nach O., behält aber auch bei Salbûd die Höhe von zirka 850 m. Im N. ist er abgegrenzt durch die mudawwarat el-'Âl, dann von rugm er-Rwâk bis zur Pilgerstraße durch eine fruchtbare, etwa 3 km breite Ebene, zu welcher er bei Ğazzû' und Ğawa abfällt. Gegen

S. geht er bei Mâsûḥ, Barazên, el-Rbejja, el-Jâdûde, el-Libben und ruğm eš-Sâmi sanft in die Hochebene über.

Von es-Sâmač zweigt von diesem Hügelzuge eine flache Bodenwelle ab, welche die südsüdwestliche Richtung einhält und die Ruinen von Menga, Ḥawwāra und Harbağ tragt. Sie erreicht ihre größte Höhe in der Kuppe Gelül (840 m). Bei ed-Dlêlet el-Rarbijje vereinigt sie sich mit der von måadd el-Hemmal nach O. verlaufenden, abfallenden und ziemlich flachen Abzweigung des Gebirgsrückens, die durch mehrere kuppenförmige Gipfel markiert wird, von denen ed-Dlêlet el-Rarbijje, ed-Dlêlet eš-Šerkijje (zirka 780 m), el-Heri und Zejnab die hervorragendsten sind. Gegen N. geht dieses Gebirge allmählich in die Hochebene über, nur bei el-Mreigmet el-Rarbijje ist der Abfall stärker bemerkbar. Im S. fußt es in der von rugm el-Beki (668 m) bis tell el-Maḥra'a und bîr Mlêḥ (670 m) sich erstreckenden fruchtbaren Ebene el-Maḥra'a, welche in den zerklüfteten Hügeln von tejrân el-Bîr ziemlich rasch zum w. el-Wâle und er-Rmejl (zirka 470 m) abfällt. Sanfter neigt sich zum w. et-Tamad die wellenförmige Hochebene el-Erûği, welche im N. fast bis Zejnab und im O. bis zu den Felsen von en-Nasuri reicht. Nordöstlich von Zejnab ziehen sich am linken Ufer des w. as-Sukuri fast bis zum h. es-Sičer zahlreiche felsige Hügel mit schmalen tiefen Seitentälern hin, von denen drei gegen O. kuppenförmig in der Ebene allein stehen und Orejnbet umm Za'ârîr, Orejnbet al-'Abûri und Orejnbet al-Meže ijje heißen.

Eine dritte östliche Abzweigung von dem westlichen Gebirgsrücken bildet der ebenfalls flache gebel el-Krên, der sich von knan Hdeb gegen NO. erstreckt und in ammu Hbêle seinen Abschluß findet. Diese Abzweigung weist in ihrer Westhälfte ziemlich tiefe Täler auf, verläuft aber wie im N. so im S. in die Hochebene.

Der südöstliche Ausläufer des g. el-Krên fällt im S. steil in das Tal es-Sakra ab. Südlich von Rabba an zieht sich von der el-Krên-Abzweigung eine mächtige, breite Bodenwelle in südlicher Richtung, welche nach O. und W. allmählich abfällt, gegen S. aber ansteigt und bei et-Tür ihre höchste Höhe von 1200 m erreicht, worauf sie sich teilt. Ein Zweig biegt gegen SW. zum g. Dubab, der andere nach SO ab. Dieser bildet die Höhen Kfejkef, en-Naṣer und Ṣawhar, die zur el-Ḥsa-Schlucht abstürzen. Kfejkef reicht im N. nur bis zum w. aš-Šerma, g. en-Naṣer erreicht über dem rechten Ufer dieses Tales in Mhajj seine größte Höhe von 1020 m, der g. Ṣawhar endlich (zirka 950 m) besteht aus vielen kuppenartigen Hügeln und geht allmählich in die Ebene es-Semrin (zirka 850 m) über.

Nördlich von Mhajj erheben sich drei isolierte, von NW. nach SO. gerichtete Kalksteinhügel. Der südlichste heißt zmejlet es-Şarr, der mittlere zmejlet el-'Akêli, der nördliche kuff'Adêse. Von diesem steigt das wellenförmige wüste Terrain Wrûk Râbe'e gegen W. bis zu einer Höhe von 1000 m an.

Westlich von Mhajj und eş-Şarr breitet sich eine Ebene aus, in welche die oben erwähnte Bodenwelle bei umm Ḥamâṭ (1050 m) und Nahl (1040 m) übergeht. Von da an streicht die Bodenwelle nach N. und erhält gebirgigen Charakter mit tiefen, aber breiten Tälern und tafelförmigen Flächen, welche bis Middîn (1110 m) und hirbet el-Fhede reichen, und fällt steil nach N. ab (850 m). Im NO. geht sie in die Hügelreihe râs abu Ḥnuk und dann in den Rücken al-Batra über. Dieser steigt von NW. von dem w. eṭ-Tarfâwijjât (850 m) in südöstlicher Richtung an, erreicht in el-Mâhri die Höhe von 1070 m und nimmt wieder ab. Im S. fußt er an dem zirka 150 m tieferen linken Ufer des Usejmer-Tales, im N. fällt er ebenso steil zu der zirka 1—2 km breiten Senkung feğğ el-'Asêker ab, die sich im O. mit Wrûk Râbe'e vereinigt und die bequemste Verbindung mit der Wüste bildet.

Von diesem Vereinigungspunkte laufen drei nach N. abfallende Hügelreihen aus: die östliche, niedrige rist el-Atawel in nordnordöstlicher, die mittlere höhere rist el-Jabes in nördlicher und die höchste westliche als g. abu Ruche in nordnordwestlicher Richtung. Diese grenzt im Süden den fegg el-Asêker ab und fällt im W. bei der breiten Kuppe Morejra und et-Tamra steil zur Ebene ab. Alle diese drei Reihen werden im N. durch das wädi es-Sultani abgeschlossen, an dessen rechtem Ufer sich der Höhenzug ed-Dabba erhebt.

Dieser hält die Richtung von S. nach N. ein, wird von dem tiefen, schluchtartigen gleichnamigen Tale durchbrochen, erreicht im Kegel rås ed-Dabba die Höhe von 950 m und geht am rechten Ufer des wädi el-Mdejže in den niedrigen g. Sbejbän über, der am rechten Ufer des wädi eš-Šwēmi in die niedrigen, zerrissenen Hügel von ed-Dalmät verläuft.

Die Basis des genannten Höhenzuges ist im S. zirka 5 km, im N. jedoch nur zirka 3 km breit (WO.) und fällt sowohl im O. als auch im W. zur wellenförmigen, steinigen Hochebene ab. Nur im NW. drängt sich der g. Sbejban durch seinen Ausläufer el-'Ål (815 m) in die Hochebene. Nordwestlich von el-'Ål erhebt sich über dem rechten Ufer des Tales Sa'ide-Şfej der isolierte, etwa 2 km lange, von O. nach W. gerichtete g. er-Rämma, dessen drei Gipfel (der westliche höchste 850 m)

weithin sichtbar sind. Ebenso einsam steht am linken Ufer des sejl el-Môğeb östlich vom ğ. el-Ķawâ'a der Berg kar'a Šîḥân (1060 m). Im W., N. und auch S. steigt er ziemlich unvermittelt aus der zirka 840 m hochgelegenen, fruchtbaren Ebene empor, nur gegen NO. entsendet er bis zum rechten Ufer des schluchtartigen sejl eš-Šķejfât einen langsam abfallenden Ausläufer.

Das Ostgebirge.

Zirka 65 km östlich von dem besprochenen westlichen Gebirgsrücken zieht sich beinahe parallel von N. nach S. ein anderer flacher, nach S. aufsteigender, aš-Šefa' genannter Rücken hin, welcher die Wasserscheide zwischen dem Toten Meere und wädi Sirhân bildet.

In der nördlichen Hälfte ist er zirka 900 m hoch, im S. erreicht er jedoch in Morâr die Höhe von 1140 m. Den Rücken überragen um einige Meter die kuppelförmigen Gipfel von Mhakhak ad-Dab'i, aš-Šid und al-Morâr. Gegen O. und W. senkt sich dieser Rücken ganz unauffällig zu der Hochebene, welche nur wenige von ihm ausgehende Hügelzüge überragen. Der nördlichste Hügelzug heißt al-Maškal. Im N. reicht er bis zum w. al-Hägeb, das bereits in Zerka' 'Ammân einmündet, und im W. bis zur Senkung el-Madûne.

Hier zweigt von ihm ein anderer Hügelzug ab, der südliche Richtung einhalt und g. el-Haku heißt. Seine höchste Höhe erreicht er in der Kuppe al-'Alja (960 m) und bei al-Mwakkar (930 m). Gegen W. fußt er in der Ebene von darb al-Hägg (zirka 750 m). Im SW. erscheinen am linken Ufer des w. en-Nkejre einige ad-Dhejbât genannte Kalksteinhügel vorgelagert, welche in der kerjet al-Mšatta genannten Höhe, auf der spärliche Mauerreste stehen, enden. Im O. lehnt sich der el-Ḥaķu-Hügel bei al-Mwakkar an einen von aš-Šefa' auslaufenden und al-Mwakkar genannten Hügelzug, der die Höhe von zirka 900 m hat und nach S. zur Hochebene al-Genab abfallt. Diese wird im S. durch die flachen Kuppen des g. al-Msath und g. al-Lusejjen abgegrenzt, der, von N. nach S. streichend, zum linken Ufer des al-Muṭabba-Tales sanft absteigt und so die Hägg-Ebene abgrenzt. Die Kuppen des rugelet 'Alaji treten nur wenig hervor. Besser bemerkbar machen sich die rötlichen Kalksteinfelsen des von Mhakhak ed-Dab'i nach W. zum w. el-Mațijje sich senkenden Hügelzuges Benâja Fâres.

Von ruğm aš-Šîd zweigt vom aš-Šefa'-Rücken die Hügelreihe Bêḍa' l-Ḥammâm ab, welche sich am Anfange des w. al-Ḥrajjem in zwei Züge teilt, den nördlichen al-Ğeneb und den südlichen al-Brejč, und im höheren g. ad-Darra und dem flacheren w. as-Šâbeč zwischen dem linken Ufer des w. al-Ḥammâm, an-Nasûri und dem rechten des as-Šâbeč endet.

Südlich von al-Brejé und westlich von der Hägg-Straße sieht man den isolierten grauen, 850 m hohen Berg al-Žijâl. Ebenso isoliert stehen südlich in der Ebene die Berge von as-Swâkat al-Rarbijje und aš-Šerķijje am rechten Ufer des w. abu Halûfa. Östlich von dem letztgenannten Berge steigt steil ohne jeden Übergang der Hügelzug al-Bîda empor, der sich bis zum Šefa'-Rücken erstreckt. Ein Ausläufer des g. al-Bīda ist der schwarze, 870 m hohe gebel al-Klejta, der nach W. jäh abfällt. Ebenso steil steigt am rechten Ufer des at-Twej-Tales der südlichere Ausläufer des Šefa'-Rückens Hšêm Matrûk auf. Südöstlich bei at-Twej liegt eine wellenförmige Hochebene, aus welcher mehrere einzelnstehende Kuppen emporragen, so aş-Şelşel- und as-Sakârât.

Der Rücken Šefa' biegt im ğ. al-Morâr etwas gegen O. und erreicht in einer Kalksteinkuppe die Höhe von 1140 m. Dann wendet er sich als ğ. al-Kâ'ade wieder nach W., biegt als ğ. Ḥǧânaǧêm noch weiter in dieser Richtung ab und fällt ziemlich steil gegen SW. zum rechten Ufer des w. ab-al-Krât ab.

Die westliche Fortsetzung des al-Ḥġânaġêm bildet die niedrige Hugelreihe al-Ḥafra, die sich gegen NW. hinzieht und allmählich senkt. Nördlich vom ġ. Ḥġânaġêm bis zum Ḥšêm Matrûk ist das Land eigentlich eine nach NW. geneigte wellenförmige Hochebene mit breiten flachen Tälern, welche nur der von al-Ķâ'ade auslaufende ġ. aṭ-Ṭwejfḥa und die flache Ḍejķat al-Ķuṭrâni nebst as-Ṣaķârât und aṣ-Ṣelṣel ein wenig überragen.

Von den östlichen Abzweigungen des Rückens Šefa' sind nur der nördliche g. aş-Şafra' und der südliche g. al-Bêḍa' bemerkenswert.

Aş-Şafra bildet die östliche Fortsetzung des al-Mwakkar-Rückens und hat mehrere kegelförmige Gipfel, von denen nordwestlich von al-Harâni der weiße tlejl ar-Roğel weithin sichtbar ist. Im N. gegen das w. al-Buṭum und im S. gegen el-Mšâš abfallend, senkt sich aṣ-Ṣafra' dem O. zu und endet nordwestlich von der Mündung des al-Mšâš in einem steilen Abhange (zirka 120 m).

Nordöstlich von aş-Şafra' zieht von NW. gegen SO. über dem linken Ufer des oberen al-'Wejned-Laufes der schwarzgraue g. umm Hazne, der gegen S. in die vulkanische Landschaft harrat al-'Wejned übergeht.

Südlich von aş-Şafra' zweigen vom aš-Šefa'-Rücken die weißen Hügelreihen Mdejsisât und al-Ğaw'alijât ab, die sich gegen S. zu den wellenförmigen Hochebenen von al-Bawlijât und al-'Aţâţîr absenken. Die südliche Abzweigung al-Bêda' geht von al-Ķâ'ade aus, hält die nordöstliche Richtung ein und verläuft nördlich zu der al-Radaf, südlich zu der al-Awbeh genannten Talebene.

Wasserläufe.

Die westlichen Wasserläufe.

Das alte Moab ist fast in der Mitte von O. nach W. wie zerschnitten und eingesunken, so daß die nördliche Hälfte nach S., die südliche nach N. abfällt. Es fließt somit das meiste Regenwasser von beiden Hälften der Mitte zu und sammelt sich in einem großartigen Risse, der im Altertume unter dem Namen Arnon bekannt war, jetzt aber sejl el-Mögeb heißt und das gesamte Wasser von Moab dem Toten Meere zuführt.

Nebstdem münden in das Tote Meer nur noch die kurzen Taler, die von der Westseite des Randgebirges kommen, und dann die Taler Zerka' Ma'în, eš-Škêk, el-Fawwâr, el-Ḥadîte und el-Buksâse, welche einen Teil ihres Wassers von der Ostseite des Randgebirges bekommen.

Der südliche große, dem Arnon ähnliche Riß, das wâdi el-Ḥsa-Ķerāḥi, erhālt von N. so kurze Zuflüsse, daß er für die Entwässerung von Moab belanglos ist. Es gehört somit das ganze alte Moab eigentlich nur zum Wassergebiete des Arnon-el-Môğeb; darum sind seine Grenzen auch durch dieses Wassergebiet gekennzeichnet: im N. ist es der Südabhang des 'Ammân-Gebirges, oder besser die Ebene al-Maḍûne, es-Sahl, mudawwarat el-'Âl, im W. das Tote Meer, im S. der nördliche Uferrand des el-Ķerâḥi, el-Ḥsa, im O. der g. Ḥganagem und der Rücken aš-Šefa'.

Nach der Anschauung der Einwohner entsteht el-Môgeb unter dem Namen al-Kubû' im ğ. Hğânağêm. Nach kurzem Laufe in nordnordwestlicher Richtung nimmt er links das w. el-Hafra mit w. el-Menâsel auf und bekommt den Namen w. es-Sulţâni; als solcher quert er die Pilgerstraße und bildet die Ostgrenze des ard el-Kerak-Gebietes.

Seine bedeutendsten Seitentäler sind: links radir el-Abjad, welcher als w. aš-Šerma vom Ostabhange der flachen Hochebene az-Zobäjer kommt und zahlreiche, meist flache und seichte Seitentäler hat. Erst von Mhajj an wird sein Bett tiefer, wie auch diejenigen seiner beiden Zuflüsse el-Ashar und es-Skūr. Am Ostende des Hügels zmejlet eş-Şarr wird das Tal wieder flach und breit und bildet mehrere Wasserläufe, in deren Vertiefungen sich das Regenwasser hält, und die darum

radîr el-Abjad heißen. Mit ihnen vereinigt sich dann das nun ebenfalls flache Bett des w. Usejmer. Dieses beginnt am râs abu-Ḥnuk, zieht sich am Fuße des ğ. al-Batra und des zmejlet el-'Aķēli in südöstlicher Richtung, biegt dann nach NO., nimmt w. Wrûk Râbe' auf und vereinigt sich mit es-Sulţāni.

Rechts mündet in das letztgenannte Tal wâdi abu-l-Ķrâse und nördlich das breite flache w. al-Mšejiš ein, welches vom g. al-Ķâʿade kommt und das Regenwasser aus der Hochebene ad-Dešiše und Ṣaḥarijât einsammelt.

Nun biegt w. es-Sulţâni nach NW. ab und nähert sich zwischen den zerrissenen Hügeln des rist el-Aţâwel dem Dabba-Gebirge, an dessen Südostfuße es noch weiter nach NW. umbiegt. Beim westlichsten Ausläufer des ed-Dabba empfängt es rechts das schluchtartige, tiefe Dabba-Tal und vereinigt sich dann mit dem wâdi eḍ-Dejka.

Dieses entspringt als w. el-Mzebbel 24 km südöstlich bei et-Tûr auf der erwähnten Bodenwelle. Anfangs ist es ziemlich flach, vom ruğm umm 'Alenda an wird es jedoch tief, von steilen Ufern eingeschlossen und bekommt nach der Vereinigung mit dem ähnlichen w. Middîn, in welchem sich Brunnen vorfinden, den Namen w. el-Rwêr. Nun wird es wieder breiter. Seine Ufer bilden eine nach O. und W. ansteigende, stellenweise, insbesondere am rechten Ufer urbare, wenn auch felsige Ebene. Nach der Mündung des von W. kommenden w. Zehûm heißt es wâdi eş-Şjar und von da an erheben sich am linken Ufer kahle, steinige, zerklüftete und unfruchtbare Hügel, während am rechten Ufer die Ausläufer des abu Rucbe näher treten. Unterhalb der Mündung des w. abu Ruébe ist das Wasserbett von 3-10 m hohen, blendend weißen Wänden eingeschlossen und führt den Namen wâdi el-Ḥanačen. Seine tiefsten Stellen sind ständig mit Wasserlachen bedeckt, da sie aber wegen der steilen Uferwände schwer zugänglich sind, so gräbt man an höher gelegenen Punkten, welche zugänglicher sind, im Wasserbette Brunnen, welche hafajer el-Hanačên heißen. Nach der Mündung des w. al-Jâbes hört das Wasser auf und das Tal führt den Namen ed-Dejka. Nach seiner Mündung in den Sultâni heißt das vereinigte Tal w. el-Mhejres, das nach und nach tiefer wird.

Wenige Kilometer weiter nördlich mündet in el-Mhejres das Bächlein von ajn el-Leggun, das als die Hauptquelle des Mögeb-Baches gilt. Von da an führt das Tal ständig Wasser und heißt el-Mögeb oder auch el-Mhejres. Die nackten weißen Kalksteinhügel hören hier auf, und auf beiden Ufern breitet sich eine steinige Hochebene aus, welche jedoch im W. anbaufähig ist. Der Bach el-Môğeb-el-Mhejreş könnte für das Land, insbesondere was Ackerbau und Viehzucht anbelangt, vom größten Segen sein, wenn er zugänglicher wäre. Aber gleich nach der Mündung von el-Leğgûn wird das Wasserbett zu einer etwa 8—12 m breiten, von steilen Felswänden eingeschlossenen Schlucht, in welche man nur an wenigen Stellen gelangen kann. Einen solchen Zugang bildet das w. el-Kbejjât und abu-š-Ša'ar, welches links, und w. Wâset, das rechts einmündet.

Weiter nördlich mündet das große Tal et-Tarfäwijje ein, welches als w. as-Śwemri am ğ. Morar entspringt. Es durchzieht unter dem Namen al-Ḥafir die schöne Hochebene al-Ḥafire, nimmt westlich bei el-Kutrani bei seinem Eintritte in das Gebirge rechts wdej as-Ska' und ez-Zakkaf auf und heißt bis zum Austritte aus dem Gebirge w. el-Mdejze. Dann führt es vom Wartturme el-Mikhaz an diesen Namen, um schließlich als et-Tarfäwijje in den Môgeb-Mhejres zu münden.

Ein weiterer Zugang in das Bett des Mhejres ist von O. durch das w. Mlêh und von W. durch tel'e 'Âlja möglich. Die östliche Hochebene ist hier um zirka 150 m, die westliche um zirka 180 m höher als das unten 15—20 m, oben aber etwa 500 m breite Wasserbett des el-Mhejres. Einen dritten Zugang bietet das gleichfalls wasserführende Tal el-Rwejta, welches ebenfalls von der Ruine 'Alejjân an zu einer Schlucht wird. Bald nach der Vereinigung mit el-Rwejta tritt el-Mhejres in den eigentlichen, hier es Sfej genannten Riß von Moab ein.

Eṣ-Ṣfej zieht sich von dem Hügel el-'Âl von O. nach W. und empfängt an seinem Anfange das Sa'ide-Tal, welches aus der Vereinigung des aṣ-Ṣwêmi- und al-Ḥaraze-Tales entsteht. Das wâdi aṣ-Ṣwêmi entspringt unter dem Namen w. aṭ-Ṭwej am Nordwestabhange des ġ. Morâr, läuft durch die Ḥafire-Ebene südwestlich vom Fuße des Ḥṣêm Matrûk in nordwestlicher Richtung, nimmt am Südfuße des aṣ-Ṣwâkat al-Ḥarbijje das Tal abu Ḥalûfa auf und zieht als w. aṣ-Ṣwêmi zwischen den Dalmât-Hügeln weiter. Das schöne und breite w. aṣ-Ṣubḥijje kommt aus den Biḍa'-Hügeln, erhält westlich von ġ. al-Žijâl das w. al-Mustabţeḥ, wird ziemlich tief und vereinigt sich unter dem Namen el-Ḥaraze mit eṣ-Ṣwêmi.

Das vereinigte Tal heißt Sa'îde und wird von mehr als 100 m hohen Felswänden eingeschlossen. Es fällt stark nach W. Bei der Vereinigung hat es die Seehöhe von 600 m, 7 km westlicher bei der Quelle 'ajn Sa'îde nur noch 420 m. Von da ab führt es immer Wasser, allein der Zugang bleibt immer noch beschwerlich, weil die nördlichen

Abstürze zirka $200\,m$, die südlichen zirka $170\,m$ hoch sind und nur wenige Lücken aufweisen.

Ebenso schluchtartig und unzugänglich ist sowohl der nördliche Zufluß des Sa'ide, das w. Sâlije, als auch der südliche, das w. Afêkre, welches aus der Hochebene von SO. kommt und rechts das w. Ratjan nebst dem am Südfuße des el-'Âl hinziehenden w. el-Hmejle aufnimmt.

Bei der Mündung des Afèkre entspringt die Quelle es-Sfej (380 m), welchen Namen dann auch der Bach bekommt.

Das Talbett wird unzugänglich. Gegen N. steigt der er-RämmaBerg bis 850 m an, gegen S. erhebt sich jäh der Rand einer über 700 m
hohen Hochebene, auf welche nur wenige Durchlässe hinaufführen. Von
ihr münden die Täler w. abu 'Amûd und henw eš-Šâjeb ein und rechts
vom N. kommt w. el-Kaţţâr. Nun erweitert sich das tiefe Tal und es
entsteht bald an seinem rechten, bald am linken Ufer eine mit üppiger
Vegetation bedeckte Ebene, welche von den Felsenufern hoch überragt wird.

Nach der Vereinigung mit el-Mhejres oder Môgeb führt der Bach und das Tal nur den einen Namen el-Môgeb. Das Talbett wird nun wieder schmäler, so daß es bei der römischen Straße nur 30—50 m mißt, während die Felswände im N. 625, im S. fast 700 m höher sind und die obere Breite des Risses kaum 3000 m beträgt.

Noch weiter nach W. wird die Talsohle kaum 20 m breit, so daß das Wasser mit großer Gewalt sich zwischen den Wänden hindurchzwängen muß. Alle Seitentäler führen nun Wasser. So links der schluchtartige sejl eš-Šķejfāt, welcher aus der Vereinigung des w. Şwar mit el-Kurri entsteht, weiter sejl Saliha, sejl Ğdêra, es-Sdêr, el-Makbûla, umm et-Tarfa', el-Helesm und rechts el-'Ajenāt. Überall sieht man in den Rissen der Uferwände Palmenbüsche und kleine grüne Flächen; am schönsten ist es im el-Bedijje.

Den größten Zufluß bekommt el-Môğeb kurz vor seiner Mündung ins Tote Meer im sejl Hejdân, welcher das Wasser aus einem großen Teile der Nordhälfte Moabs sammelt. Er entsteht unter ruğm aš-Šîd am Westrande der aš-Šefa' genannten Wasserscheide des wâdi Sirhân und des Toten Meeres. Unter dem Namen wâdi al-Ḥammâm hält er im allgemeinen westsüdwestliche Richtung ein; nach der Querung der Pilgerstraße werden seine Abhänge ziemlich steil, insbesondere unter den Felsen von jör an-Nasûri, nach welchen er auch w. en-Nasûri benannt wird. Am Südwestfuße des g. ed-Darra, unter der Mündung des w. el-Židre bekommt er den Namen et-Tamad.

In diesem Teile führt er unterirdisch Wasser, welches in zahlreichen 0.8—4 m tiefen Brunnen zum Vorschein kommt. Die Talufer treten immer näher und werden immer höher; nur bei der Mündung des w. el-Heri treten sie ein wenig zurück und es entsteht eine kleine Ebene. Von da an heißt das Tal w. er-Rmejl bis zur Mündung des w. el-Butm, wo es den Namen el-Wâle bekommt. Einzelne Oleanderstauden deuten auf größere unterirdische Feuchtigkeit, zu Tage tritt das Wasser jedoch erst bei mojet el-Kalbe. Von da an wird el-Wâle zu einem Bache, dessen Ufer von Oleandern eingesäumt sind.

6 km westlich von mojet el-Kalbe hört der Name el-Wâle auf, der Bach heißt dann el-Ḥammâm, hat südwestliche Richtung und nimmt bald den Namen sejl Hejdân an und bricht sich mit Gewalt bis zu seiner Mündung in den sejl el-Môgeb Bahn durch steile Felsen.

Das wâdi el-Ḥammâm nimmt die größten Zuflüsse des el-Hejdân, das w. al-Maţijje und el-Heri auf. Das w. al-Maţijje entsteht aus der Vereinigung des w. el-Muṭabba und w. el-Msattara, welche beide am Westabhange der Šefa'-Wasserscheide entspringen und eine breite Ebene bilden.

Das wâdi el-Heri kommt von N. Es entsteht unter dem Namen w. ed-Dalil am Südabhange des gebel al-Mašķal und des 'Ammân-Gebirges und durchquert die schöne Ebene der Ḥâgg-Straße. Auch seine Zuflüsse sind meist flach und seicht. Erst südlich von Zîza, wo es den Namen w. eṣ-Ṣuķûri führt, werden die Abhänge steiler, und südlich von el-Heri wird es zu einer unzugänglichen Schlucht. Ebenso flach sind seine Zuflüsse rechts, nämlich das w. el-Libben und w. el-Masḥûr, das eine fruchtbare Ebene bildet. Dasselbe gilt im Mittellaufe von henw el-Ğafâr und w. el-Meṣâde, welche aber in ihrem Unterlaufe sich vertiefen. Am linken Ufer mündet ein das w. el-Mwakkar, dann w. en-Nķejre, das in seinem Unterlaufe auch w. ed-Dhejbe heißt.

Aus el-Ğebâl kommt das tiefe w. Mléh, welches die flachen Taler el-Elâķi, ammu Ķlâl und el-Meğâdre vereinigt, dann w. abu Ḥirķe (umm 'Aķûla), welchem die römische Straße folgt, sejl ez-Zîž, el-Msêriğ, el-Mtellem, el-Bîre und er-Rmêmîn, die alle steil und tief sind.

Am linken Ufer mündet in das w. et-Tamad das im Oberlaufe flache, dann aber ziemlich tiefe w. aš-Šâbeč, welches aus der Gegend des g. al-Žijâl kommt, und dann tlâ' el-Ķfûl. Das bereits erwähnte w. el-Buţm ist in seinem Mittel- und Unterlaufe ebenfalls zirka 50 m tief, aber ziemlich breit und nimmt auf den nordöstlichen Hängen des er-Râmma-Berges seinen Anfang. In den Bach el-Wâle münden ein das w. umm ez-Zwâra und w. ed-Dîb, welches als abu-l-Manâsel in der schönen Ebene bei 'Arâ'er entspringt. Dicht daneben entsteht henu Śarb, welches sich unter dem Namen w. el-Eside bei der römischen Straße mit el-Wâle vereinigt und das Regenwasser aus dem westlichen Teile von el-Kûra sammelt. Kurz und tief ist das w. el-Ğûfa, welches von dem hier zirka 300 m hohen Rande der el-Kûra-Ebene in starkem Gefälle abstürzt.

Sanfter ist der Abhang am rechten Ufer, wo man auf der westlichen Abdachung des Gerwan- und der südlichen des Plejma'-Berges eine schöne, von zahlreichen Quellen bewässerte Ebene sieht, die jetzt auch angebaut wird.

Den zweiten größeren Zufluß in das Tote Meer bildet sejl Zerka' Mâ'în.

Er entspringt auf dem Rücken von el-'Ala und es-Sâmač östlich von Hesbân 11 km nordnordöstlich von Mâdaba. Nach der Vereinigung des von Hesbân kommenden tel'et el-Merbat mit dem von es-Sâmač laufenden še'îb Mâsûḥ heißt das Tal el-Habîs. Von seiner Entstehung an hâlt das Tal 21 km weit die s. Richtung ein, ist breit und flach, dann biegt es nach W., wird nach und nach schmäler und tiefer und nach 8 km biegt es wieder gegen S. In dieser Biegung entspringt die starke Quelle 'ajn ez-Zerka', welche das Tal mit Wasser versieht und ihm den Namen gibt, dem zum Unterschiede von ez-Zerka' oder Zerka' 'Ammân die nähere Bezeichnung Zerka' Mâ'în zugefügt wird. Der sejl Zerka' Mâ'în biegt nach 6 km wieder nach W. und wird zu einer zirka 300 m tiefen, schwer zugänglichen, von steilen schwarzen Massen abgeschlossenen Schlucht, deren Sohle nur für das Wasserbett Platz läßt.

Linker Hand münden in el-Ḥabis nur ganz kurze, meist flache Seitentäler ein. Rechts nimmt er die flachen w. el-Ğrejne, tel'e Rabne und die im Unterlaufe tiefen, schluchtförmigen še'îb Buţân el-Barl, še'îb eḍ-Daba'ijje und das von Mâ'în kommende wâdi abu Ḥadba, el-Ķijâme auf.

Der sejl Zerka' Mâ'în empfângt rechts die tiefen Täler w. Heğbe, en-Nefë'ijje, er-Ršâš, links w. l-Bḥara', abu Čizel, w. Sêsabe und še'îb el-Ķlejt.

Der sejl Buksåse, der unter dem Namen w. el-Kerak bekannter ist, nimmt die dritte Stelle ein. Sein Anfang liegt südlich von el-Kerak, etwa dort, wo sich die von et Tür ausgehende Bodenwelle dem knan eš-Šarfijje nähert, in der fruchtbaren Niederung hör el-Mezar, und heißt es-Senine, nördlich aber von Môte w. el-Ḥaniš. Nun wird er tiefer, von über 50 m hohen Wänden eingeschlossen und trägt von der Quelle 'ajn Ğaḥra an den Namen el-Bawâb. Links nimmt er dann die ebenfalls tiefen Täler ed-Daba'a, en-Nwejse und 'Ajnûn auf, von wo an er immer Wasser führt.

Das meiste Wasser bekommt er aber aus der Quelle 'ajn el-Frang am Südwestfuße des el-Kerak-Hügels und heißt nun sejl el-Medaber. Sein rechtes Ufer steigt zirka 100 m zur Stadt el-Kerak, das linke nur zirka 50 m zu einer Hochebene an, welche von knan abu Gidjan überragt und abgeschlossen wird.

Am Nordwestfuße des Kerak-Hügels empfängt el-Medâber das w. el-Ğawâd. Dieses entsteht nordwestlich bei Middîn aus der Schlucht sdûr el-Morâr, wird dann el-Ḥawijje und el-Bijâr genannt, nimmt rechts das ebenfalls schluchtartige w. el-Bunduķânijje und w. el-Ğâje und links das w. Eṭwi auf (im Oberlaufe auch w. el-Mṣâṭeb, im Unterlaufe w. es-Sitt genannt). Das vereinigte Tal heißt nun el-Ğawâd, biegt nach WNW., empfängt das tiefe w. es-Saķra und mündet bei der Quelle 'ajn el-Ḥabīs in el-Medâber.

Von hier an wird das ed-Defâli, es-Sebsâbijje genannte Tal ein wenig breiter und über seinem rechten Ufer senkt sich die fruchtbare Hochebene kubbe 'Abd es-Sajjid, die im N. bis zur h. Ḥbêš am Fuße des el-Ķrên, im O. zum w. Ķuruķķa und im W. zum sejl ed-Dwêheč reicht. Westlich von der Mündung dieses Baches wird der es-Sâdde- und el-Kâḍi-Bach unzugänglich und erst als sejl el-Buksâse bewässert er, mit sejl ed-Drâ' vereinigt, die Felder von el-Mezra'.

Südlich von Buksåse mündet in das Tote Meer der sejl 'Esål. Er kommt als w. el-'Ammål von dem Gebirgsrücken südlich von el-Mêse als tiefes Tal und vereinigt sich mit dem breiten, beckenartigen w. Razwân, führt Wasser, wird aber nach und nach ebenfalls zu einer unzugänglichen Schlucht, die von h. Ğôza an den Namen 'Esâl erhält, und in welche zahlreiche schluchtartige Seitentäler einmünden.

Ihm gleicht der noch weiter südlich einfallende sejl en-Nmêra, welcher im Mittellaufe unter der Vereinigung des ed-Daba'a und el-Far', eines schluchtenförmigen Tales, el-Ğedira heißt.

Von den übrigen Tälern, die in das Tote Meer münden, verdient noch Erwähnung der nördlich vom sejl Buksåse laufende Bach el-Hadîţe.

Er kommt aus der fruchtbaren Umgebung von er-Rabba als w. el-Mkåsed und el-Mrejsel. Gleich südwestlich von Dimne ist das wasserführende Tal fast $300 \, m$ tief, ungefähr $200 \, m$ breit, sehr fruchtbar

und heißt w. ibn oder beni Ḥammâd. Diese Ebene zieht sieh bis zur Mündung des sejl el-'Arâbi. Nachher ist das Flußbett zwischen Felsen eingezwängt; wo aber nur etwas Platz frei bleibt, sieht man sogleich schöne Vegetation. Westlich von der heißen Quelle ḥammâm ibn Ḥammâd gleicht das Tal einem Risse bis zu seinem Austritte auf die Küste, wo es eine schöne, aber sumpfige Ebene bildet.

Der sejl el-Fawwar, el-Minka'a, wie die vereinigten Bäche sejl Gbêba und el-Jârût heißen, gleicht seiner ganzen Länge nach einer unzugänglichen Schlucht, in welche ebenfalls die nördliche und östliche Hochebene von Tedûn und el-Jârût steil abfällt.

In der fruchtbaren Ebene westlich von kar'a Šîḥân sammelt der sejl eš-Šķêķ das Regenwasser. Vom Šîḥân kommt das seichte w. el-Mdêber und von der Bodenwelle el-Ḥejme das w. el-Mnaḥarên. Das vereinigte Tal führt Wasser, heißt eš-Šķêķ und ist schluchtartig.

In el-Ğebâl entspringen die Bäche ed-Dabje, (ez-Zabje), 'Attûn und Skâra, die zahlreiche Quellen haben und überall, wo die Uferwände nicht ganz steil sind, schönen Pflanzenwuchs zeigen.

Desgleichen führen wenigstens in ihrem schluchtartigen Mittellaufe Wasser die nördlich von Zerka' Mâ'în mündenden Täler von Ḥamâra, Ḥawâra, el-Mšabbe, asfal el-Heri und el-Meḥterka, wie der Unterlauf des 'ujûn Mûsa-Tales genannt wird.

Das nördlichste Grenzwädi, der sejl Hesbän, ist ebenfalls in seinem Anfange von hohen, felsigen Ufern eingeschlossen, seine Sohle ist aber westlich von der starken Quelle Hesbän fast 200 m breit, anbaufähig und wird erst westlich von Sümijje enger. Bei mešra Akwa verläßt der Bach das Gebirge und betritt die Jordanebene, in welcher er sich ein 5—10 m tiefes Bett ausgewühlt hat.

Das rechte Ufer des südlichen Grenztales el-Ḥsa, el-Ķerāḥi steigt von wādi el-Bint an, ist bei dem am Rande gelegenen h. Maḥfūra zirka 300 m, bei eš-Šķēra zirka 600 m, bei Feleķa zirka 755 m, in ḥadd ed-Dībe zirka 1080 m hoch, weshalb auch die von da kommenden wasser-führenden Täler schluchtartig sind, so w. el-Ḥāṣre, Ṣalūl, Ṣlejla, Rḥejtān, er-Rtēģe, Ḥanejzir, Ḥôḥa, el-Mḥejres, en-Nǧeǧir, ed-Defāli und es-Sidrijie.

Die östlichen Wasserläufe.

Zum Wassergebiete des w. Sirhân gehören die Täler al-Buṭum und al-Radaf.

Al-Butum entspringt am Ostabhange der Šefa'-Bodenwelle unter dem Namen w. al-Usejmir und grenzt gegen N. den Şafra'-Hügelzug ab. Neben zahlreichen namenlosen seichten Seitentälern empfängt es links das breite w. al-Ḥart und w. al-ʿWejned, welches am Fuße des umm Ḥazne-Zuges und der gleichnamigen Ḥarra-Landschaft läuft und am rechten Ufer in eine weiße Ebene übergeht.

Am rechten Ufer nimmt al-Buţum das ebenfalls breite w. Mdejsîsât auf, wie die Vereinigung des w. ač-Čelât und aḍ-Dab'î heißt. An beiden Ufern des w. al-Buţum dehnt sich eine wellenförmige wüste Landschaft aus, die gegen O. an Höhe stetig abnimmt. Al-Buţum vereinigt sich mit dem aus N. kommenden w. el-Meğâber und das vereinigte Tal führt nach der Angabe der Ṣhûr und Ša'lân den Namen wâdi Sirhân.

Das breite flache Tal al-Radaf kommt aus dem g. Morar und läuft in nördlicher Richtung. Seine Seitentäler sind ebenfalls seicht, nur am rechten Ufer, wo sie den Bêda'-Hügelzug durchbrechen, sind sie tiefer. Sie werden gewöhnlich 'Atatr genannt; nur das bei at-Tuba rechts mundende Tal al-Mhajwer wird als Wadi bezeichnet.

Wasserorte.

Trotz der vielen Täler ist doch das Land wasserarm, weil die meisten Täler nur nach ergiebigem Regen Wasser führen, sonst aber während 9—10 Monaten trocken sind. Aber auch die wenigen Täler, welche das ganze Jahr hindurch Wasser haben, bringen dem Lande keinen nachhaltigen Nutzen, weil sie zu tief eingerissen sind, um das Land bewässern zu können. Ja die meisten sind wie den Menschen so den Tieren nur mit Mühe zugänglich, weshalb sie als Tränkplätze schwer benützt werden können.

Eine Ausnahme bilden die Täler an der Süd- und Ostküste des Toten Meeres. Dort, südlich vom sejl Fawwâr an, tritt das Gebirge etwas zurück, so daß an der Küste eine Ebene entsteht, welche von den wasserführenden Tälern leicht bewässert werden kann. Diese Ebene ist aber kaum 2·5 km breit und liegt fast 1300 m tiefer als die eigentliche Hochebene von Moab.

Verhältnismäßig leicht zugänglich sind in der westlichen Hälfte der Hochebene von S. an: die Quellen im w. ed-Daba'a und el-Bêda' (Anfangstäler des sejl en-Nmêra), dann im Oberlaufe des sejl el-Buksâse und insbesondere das Tal beni Hammâd sowie die Brunnen hafâjer el-Hanačên; ferner 'ajn el-Leğgûn und eš-Šķejfât im O., die Quellen el-Jârût und Ğbêba im W., die von Middîn im S., sowie Ğdêra im N. Nordwestlich von Mâdaba sind es 'ajn Ğdejd am Anfange des w. el-Knejjese

(el-Heri) und die östlichste Quelle von ujun Musa nebst der von Hesban, welche am häufigsten aufgesucht werden.

In der östlichen Hälfte, und zwar westlich von der Hägg-Straße, sind 'ajn el-Bze'ijje am Oberlaufe des el-Hsa-Tales, bir en-Nâjem westlich vom Oberlaufe des w. es-Sultâni und insbesondere das w. et-Tamad die einzigen Tränkplätze, wo die Kamele immer Wasser finden. Östlich von der Pilgerstraße zeigt sich Quellwasser erst bei al-Azrak im wâdi Sirhân, wo die Quellen ez-Zelle, el-Megibe und 'ajn al-Asad stets salziges Wasser haben.

Mineralprodukte.

Warme Quellen entspringen nur in den Schluchten des Westgebirges. Insbesonders häufig sind sie im Unterlaufe des Zerka' Mâ'în, wo sie die warmen Bäder, ḥammâm, von Zerka' Mâ'în bilden. Ebenfalls zahlreich sind sie am linken Ufer des sejl Şkâra, wo sie ḥammâm ez-Zâra heißen. Eine heiße Quelle entspringt auch bei der Mündung des sejl ez-Zîz in el-Wâle, welcher deshalb sejl el-Ḥammâm genannt wird.

Eine lauwarme Quelle kommt am rechten Ufer des Môgeb südlich von es-Shile zum Vorschein und heißt hammâm el-Môgeb.

Berühmt sind die heißen Quellen des sejl beni Ḥammâd, sowohl ḥammâm umm Kal'a als auch insbesondere ḥammâm ibn Ḥammâd, welches Bad fleißig benützt wird.

Von den anderen mineralischen Quellen seien erwähnt die Humrquellen, welche südlich von der Mündung des sejl el-Môgeb entspringen sollen. Die stärkste bei 'ujûn eš-Šêh soll infolge eines Erdbebens im Toten Meere versehwunden sein.

Auf der glänzenden Fläche des Toten Meeres erscheinen öfters größere oder kleinere Klumpen von Erdpech, welche die Rawarne an fahrende Kaufleute verhandeln. Sie sammeln auch Schwefel, welcher insbesondere auf der Lisan-Halbinsel reichlich vorkommt. Salz kann an der Küste des Toten Meeres gewonnen werden, wird aber zumeist aus wädi Sirhan importiert, weil es dort viel gesättigter vorkommt.

Von anderen Mineralien wird Antimon gewonnen im w. el-Knejjese, in den Felsen des w. es-Sitt und stellenweise bei Ḥmêmât.

In den östlichen Felsen des Nukrat al-Bêda' längs w. al-Ḥanačên findet man Steinkohle, hağar nâr, welche die Schmiede sehr gerne benützen. Sie brennt mit dunkelroter Flamme und verbreitet Asphaltgeruch. Kalk, Gips, giss, kommt an vielen Orten vor. Man legt die Felsstücke in den glühenden Ofen, läßt sie dort die ganze Nacht und in der Frühe ist der Ğişş fertig.

Alaun, šabb, gewinnt man am meisten bei 'ajn Mûma, westlich von el-Kerak, und zwar kennt man roten, šabbe hamra', und blauen Alaun, šabb mišher, šabbe zerka', die jedoch im Naturzustande gar nicht zu unterscheiden sind. Deshalb feuchten die Frauen die Rinde der Granatäpfel an, reiben sie auf der Hand und legen den Alaun darauf, der sieh sofort färbt. Um gelben Farbstoff zu gewinnen, läßt man den Šabb mišher in Wasser kochen, tut ein wenig von den Šwêmre-, Kêşânijje- und Ktêla-Pflanzen hinzu und der Absud färbt gelb. Blauen Farbstoff liefert der Absud des Šabb mišher mit Indigo, nîl. Der rötliche Alaun mit der Fawwa'- und al-Kelu-Pflanze gekocht, färbt rot.

Anbaufähigkeit.

Obwohl steinig, ist das alte Moab doch fruchtbarer als das Land Israel. Anbaufähig ist der flache Rücken des westlichen Grenzgebirges und seine östliche Abdachung.

Besonders fruchtbar ist die weitere Umgebung von Mâdaba. Ihre ungefähren Grenzen sind im W. hirbet ed-Dejr, bîr 'Arâd, ruğm el-Ğâzel, kfêr abu Bedd, el-'Arîš und Ḥesbân, im N. es-Sâmač, el-Ḥbejja, el-Jâdûde, ruğm el-Ḥammân und Saḥâb, im O. ruğm eš-Šâmi, al-Ḥasṭal, umm Rummâne, Ḥawwāra, umm el-Walîd und im S. Nitil, ed-Dlêlet eš-Šerķije und el-Rarbijje und el-Mrejgmet el-Ŗarbijje.

Ebenfalls fruchtbar ist das el-Kûra genannte Gebiet von Dîbân, und zwar von hirbet es-Shîle im W. bis h. al-Mşêţbe im O. und bis zum Rande des Absturzes am seil Hejdân im N. und sejl el-Môğeb im S.

Südlich von el-Môğeb bilden die Grenzen des fruchtbaren Landes im W. h. el-Mdejjene, Fakû'a, mizâr es-Sa'êdât, Tedûn, Dimne, ed-Dejr, Râčîn, Krêfilla und el-Činnâr, im S. Ader, im O. Ḥeǧfa, el-Rurâb, es-Smâčijje und die Schlucht el-Rwejţa.

Ein weiteres fruchtbares Gebiet breitet sich südlich von el-Kerak aus. Seine Grenzen werden gekennzeichnet im W. durch h. el-Maḥna, Kfērāz, el-Ğôza und el-Mǧâdel, im N. el-Ḥawijje, Merwed, en-Nšêneš und Nahl, im O. Mḥajj und Kfejkef, wogegen es im S. bis zum Rande der el-Ḥsa-Schlucht reicht.

Kleinere, aber sehr fruchtbare Strecken findet man an der Südostküste des Toten Meeres in rôr el-Ḥadite, el-Mezra', rôr el-Mṣēṭbe, el-Mrejsed, ez-Zhejr und insbesondere rôr eş-Şâfije, das zu den fruchtbarsten Landschaften der Welt gehört.

Auch in den übrigen Gebieten des westlichen Moab lassen sich kleinere Striche anbauen, dafür aber bieten die übrigen nicht angebauten Gebiete ausgezeichnete Weideplätze, welche besonders Schafen und Ziegen zugute kommen.

Das östliche Moab ist infolge seines kalkigen Charakters und weil es künstlich nicht bewässert werden kann, nicht anbaufähig, obwohl auch da, wenn man Brunnen bohrte, schöne Felder entstehen könnten. Wegen Wassermangels eignen sich die Gebiete im Osten Moabs auch nicht für die Schaf- oder Ziegenzucht; hier können nur Kamele fortkommen.

Verkehrsstraßen.

Infolge der eigenartigen Terrainformation führen die größten Verkehrsstraßen von N. nach S.

Spuren eines einst vielbesuchten natürlichen Weges bemerkt man oberhalb des Ostufers des Toten Meeres im darb aba-l-Ḥasan, welcher einst die Jordanebene mit al-'Araba und dem Roten Meere verband. Er geht von tell er-Rämme aus und führt über twejjel el-Rurbän nach ez-Zära und el-Ḥušra. Südlich von el-Ḥušra soll das felsige Ufer infolge eines Erdbebens eingestürzt und der Weg deshalb unterbrochen sein. Von rör el-Ḥadîţe an ist er wieder gangbar bis zum rör eṣ-Ṣâfije.

Einen zweiten uralten Weg bildet darb as-Šefa', welcher, dem Rücken des Westgebirges folgend, el-Ḥabîs bei abu Stâr, den Hejdân bei 'ajn er-Rijje, el-Môğeb bei es-Sdêr und el-Ḥsa bei der Mündung des sejl 'Afra kreuzt.

Die dritte große Straße durchquert die fruchtbarsten Gebiete des alten Moab. Sie führt von h. Nêfa'a nach Barazên, Menğa, Mâdaba, ed-Dlêlet el-Rarbijje, kreuzt el-Wâle bei Mlehleb, el-Môğeb bei 'Ağam, führt als darb es-Sinîne nach er-Rabba, el-'Amaka und erreicht über el-'Akûze den Bach el-Hsa.

Der vierte Weg führt von er-Ražîb nach Zîza, kreuzt das w. et-Tamad bei el-Mdejjene, das w. Sa'îde bei kaşr el-Ḥaraze, das w. es-Sulţâni bei ruğm abu Dabîle, führt über el-Morejra nach Nahl, Dât-Râs und steigt über nakb el-Kṣuba zum sejl el-Ḥsa hinunter. Von diesem Wege zweigt ein anderer ab, der dem Passe ausweicht. Er führt von el-Morejra in südöstlicher Richtung an bir en-Nâjem vorüber, kreuzt das w. es-Sulţâni und biegt nach SSW., um bei b. er-Rwêḥa das hier noch flache el-Ḥsa-Tal zu übersetzen.

Der östlichste Weg folgt dem w. el-Megaber und w. Sirhan.

Als sich die Römer dieser Gebiete bemächtigt hatten, legten sie daselbst eine gepflasterte Straße an, welche von el-'Âl nach Mâdaba, Dîbân, er-Rabba, eṭ-Tûr, Dât-Râs führt und den el-Ḥsa-Bach über nakb al-Ḥsuba erreicht, also teilweise den dritten alten Weg ergänzt und verbindet.

Jüngeren Ursprungs ist die heutige Pilgerstraße, die am Fuße des §. el-Ḥaķu, al-Lusejjen, al-Brejč, al-Žijal, as-Swâķa, Sbejbân, ed-Dabba, el-Aţâwel und al-Ḥafra nach S. führt. Sie weicht zwar einer jeden größeren Steigung aus, ist aber zur Regenzeit für Kamele schwer gangbar, weil sie allzuviele seichte und lehmige Täler kreuzt.

Von W. führen auf die Hochebene von Moab nur wenige Wege, Der nördlichste läuft aus der Jordanebene über mešra Akwa, eš-Šêh Čâjel nach Ḥesbân. Dieser Weg wurde ebenfalls von den Römern adaptiert.

Älter ist der Weg, der von tell er-Ramme über hagar et-Twal nach Sijara emporsteigt und am Ostabhange der en-Neba'-Kuppe mit dem darb aš-Šefa' zusammenfällt.

Der dritte Weg führt von tweijel el-Rurbân nach abu Star, wo er sich ebenfalls mit darb aš-Šefa' vereinigt.

Viel wichtiger ist der Weg von ez-Zâra und ḥammân Zerka' Mâ'in nach el-Mčâwer und dann über Libb, bîr Mlêh nach el-Mdejjene und weiter durch das w. et-Tamad und aš-Šâbeč nach O.

Noch wichtiger ist der fünfte Weg, der von för el-Mezra' über el-Baladijje nach el-Mzårîb, Betîr, er-Rabba, el-Ftijân leitet und über tel'et el-Ḥāječ bei al-Ķuṭrāni die Pilgerstraße erreicht. Auch dieser Weg wurde von den Römern befestigt und wird auch jetzt noch von Lastkamelen benützt, die vom Ufer des Toten Meeres nach el-Kerak Waren zu transportieren haben.


Nach el-Kerak führt ebenfalls ein Weg, der am linken Ufer des sejl ed-Dra' und am linken Ufer des verschieden benannten Baches von el-Kerak läuft und über et-Tenijje nach el-Morejra, bir en-Najem zum radir es-Sultan sich fortsetzt. Dieser Weg ist von el-Mezra' bis el-Kerak ziemlich beschwerlich und wird deshalb von Kamelkarawanen gemieden, von el-Kerak und et-Tenijje an ist er aber sehr bequem und bildet die beste Verbindungsstraße mit dem O. oder S., weil die von S. nach N. wandernden Beduinen die el-Hsa-Schlucht umgehen.

Sehr bemerkenswert ist der sechste Weg. Er beginnt am Westrande der Lisân-Halbinsel beim ruğm el-Mkêţa', führt zur birket elMsêtbe, steigt am linken Ufer des sejl 'Esâl nach Kufrabba und von da nach Môte. Auch dieser Weg wurde von den Römern verbessert und in eine gepflasterte Straße umgewandelt. Er* ist sehr gut gangbar, wird aber des harten Pflasters wegen von Kamelen gemieden.

Der siebente und letzte größere Weg führt von rôr eş-Şâfije zum 'ajn Ḥamraš, Sarmûğ und weiter nach Ḥanzīra; er ist aber sehr beschwerlich.

Gegen O. ist das alte Moab fast vollständig offen, weshalb man nicht an bestimmte Wege gebunden ist. Doch werden auch da gewisse Richtungen bevorzugt, was sich nur nach dem Vorkommen von Wasser richtet. Von den hier einzigen Wasserplätzen bei al-Azrak führt ein alter Weg auf dem Rücken des Şafra'-Hügelzuges nach al-Mwakkar und weiter über er-Rakim (Ražib) zum Wasser von 'Ammân oder über at-Tonejb und Barazên zu der Quelle 'ajn Ḥesbân.

Der zweite Verbindungsweg folgt dem w. al-Radaf bis zum radîr al-A'wağ und dann entweder zum bîr en-Nâjem oder zu der Quelle 'ajn Bze'ijje im w. el-Ḥsa und weiter nach Mḥajj und Dât-Râs. 1896.



Anfangs August 1896 kam ich nach el-Kerak (Tafel I) und ließ mich dort in der Hütte der katholischen Mission nieder. Sowohl der Gründer dieser Mission, der verdiente Don Alessandro Macagni, als auch sein Mitarbeiter, der junge wissensdurstige Don Antûn 'Abdrabbo, nahmen sich meiner an und leisteten mir bei meinen ethnographischen und folkloristischen Aufzeichnungen unschätzbare Dienste.

Beide lobten den damaligen Gouverneur von el-Kerak, Ḥsên Ḥelmi Pascha, der im Namen der türkischen Regierung endlich in el-Kerak Ordnung schaffte und dadurch den Fortschritt der Kultur ermöglichte. Bald bot sich auch mir Gelegenheit, diesen intelligenten Mann kennen zu lernen, und ihm habe ich es zu verdanken, daß ich mich vollkommen frei und ungehindert bewegen konnte.

Nachdem ich mit den Verhältnissen vertraut gemacht hatte, wollte ich die entferntere Umgebung kennen lernen und da Don 'Abdrabbo den weiteren Sprengel seiner Missionstätigkeit ebenfalls nicht kannte, so wollte er diese Gelegenheit benützen und mir Gesellschaft leisten. Dadurch gewann ich einen ausgezeichneten Begleiter, der mir bei meinen Arbeiten sehr nützlich war.

Die erste größere Tour sollte dem Osten gelten. Ich wollte die östliche Hälfte des alten moabitischen Gebietes 'År, also von er-Rabba bis zu der Pilgerstraße und von kşûr Bšejr bis el-Ḥsa in Augenschein nehmen. Als Begleiter nahm Don 'Abdrabbo seinen bewährten Führer 'İsa mit, der auf das feierlichste versicherte, das ganze Gebiet zu kennen und keinen Feind zu fürchten. Sein starkes Maultier sollte ihn und unser Gepäck tragen. Dieses bestand aus zwei Decken, etlichen Brotfladen, trockenen Feigen, kuţên, Kaffeebohnen samt Geschirr zum Kochen und einem Stück Braten, welcher aber nur für den ersten Tag bestimmt war. Für das nötige Wasser hatten wir einen Schlauch, kirbe. Wir sollten unsere Pferde reiten, Don 'Abdrabbo seine Kbejše-Stute und ich

meinen Sakläwi kudräni. Über den arabischen Sattel hängte ein jeder von uns den Sattelsack, hurg, in dem ich nebst anderen notwendigen Sachen einen photographischen Apparat mit den nötigen Platten, ein Höhenmeßbarometer und eine große Bussole hatte. Hinter dem Sattel wurde der Futtersack, 'alika, mit Fußketten, el-kêd, flach angebunden, und auf dem Vorderknopfe befestigten wir ein kleines ledernes Wassergefäß, el-maţara. Die für die Tiere notwendige Gerste hofften wir bei den Fellähin oder Beduinen zu finden, deren Gastfreundschaft wir ebenfalls in Anspruch nehmen wollten; deshalb versahen wir uns auch mit einigen zu Geschenken bestimmten Kopftüchern.

Von el-Kerak nach ksůr Bšejr.

14. August 1896. Am 14. August 1896 verließen wir um 5 Uhr 45 Min. früh el-Kerak auf dem bei burg en-Nasara gegen O. führenden Wege, der zunächst in das tiefe wädi Gawad hinuntersteigt. Dieses Tal kommt als w. et-Twi von S. und wendet sich nach seiner Vereinigung mit w. el-Bijär gegen NW. Seine steilen Talwände bilden im O. und N. den natürlichen Graben der Festung el-Kerak. Wir setzten über sein trockenes weißes Wasserbett (Höhe 900 m) und betraten das ähnliche des w. el-Bijär. Links liegt die jetzige es-Sultani-Straße und nördlich die Quelle 'ajn el-'Akabe.

Über den Abhang zahrat el-Ḥmâr (auch zhejr Ḥmâr) und el-Ḥuff gelangten wir in das Bergrinnsal tel'e Ḥg̃azi (Höhe 1000 m). Auf dem Hochplateau ez-Zwéhre links über uns sahen wir einige mächtige Steinblöcke, die herr Ḥoniân heißen, und zogen am linken Ufer des w. el-Ğâje, welches unterhalb herr Ḥoniân in das w. el-Bijâr einmündet, weiter.

Um 6 Uhr 30 Min. verließen wir in der Richtung ONO. das erwähnte Tal und kamen in das von el-Činnâr, das südlich den Hügeln el-Mrûrje entlang läuft. Es führt seinen Namen von hirbet el-Činnâr, das wir um 6 Uhr 44 Min. links ließen. Um 6 Uhr 58 Min. erblickten wir in der Richtung 120° einen halben Kilometer vor uns eine kleine Ruine, hirbet abu Ḥammûr, südlich von ihr h. el-Ḥaddâde und nach 2 Min. kreuzten wir bei ruğm el-Ḥûri die alte Römerstraße (Höhe 1055 m).

Unser Begleiter erzählte uns, daß die Pilgerkarawane von Jerusalem nach Mekka an dieser Ruine vorbeiziehe und bei hirbet et-Tenijje Rast halte. Das Terrain ist wellenförmig, fruchtbar und wird fleißig angebaut. Um 7 Uhr 16 Min. bogen wir in die Richtung 40° ein und sahen rechts einen zum hirbet el-Gäzur führenden Weg. Dieses hirbet, welches auch einfach rugm genannt wird, liegt ungefähr 4 km südöstlich von hirbet Ader, 1 zu dem wir um 7 Uhr 25 Min. gelangten (Höhe 940 m).

Wir stiegen nicht beim Hirbet ab, sondern bei dem merkwürdigen Sarbût Ader, welcher 150 m nw. von dem eigentlichen Hirbet entfernt ist. Es sind das zwei rohe Steinplatten, 1.35 m breit, 0.40 m diek und fast 4 m hoch, von denen die eine steht, die andere aber abgebrochen ist und ungefähr 10 m weiter nördlich liegt (Fig. 1). Den Felsgrund



Fig. 1. Sarbût Ader von Norden.

zwischen ihnen hat man abgeplattet und wahrscheinlich als Altarstelle benützt, wie man leicht aus den umherliegenden großen zerbrochenen Blöcken schließen kann. Einige Schritte nordnordöstlich führt ein bequemer Gang unter den Felsen, welcher unter dem Altar ausgehöhlt ist und einen ziemlich großen Raum bildet. Um die Anlage herum war eine niedrige rohe Umfassungsmauer.

Von dem Sarbûţ an fâllt die Ebene ein wenig gegen O., steigt aber bald wieder zu einer über 1.5 km langen Anhöhe, welche von NW. nach SO. streicht und die bemerkenswerten starken Ruinen von Ader trägt. Diese sind über 1 km lang, zeigen Reste von starken Befestigungen und weisen Trümmer von wahren Prachtbauten auf. Manche behauene Steine sind 3·2 m lang, 1 m breit und 0·5 m dick. Leider haben Menschenhände die ganze Anlage gründlich zerstört; nur die sehr zahlreichen, im Grundriß birnförmigen Zisternen hat man verschont.

Um 7 Uhr 45 Min. ritten wir in der Richtung ONO. weiter. Der Boden wird nun felsiger, allein zahlreiche Zisternen, die man überall antrifft, lassen erkennen, daß er früher angebaut war. Bis Ader gehört er den Katholiken von el-Kerak; die steinige Fläche östlich ist im Besitze der Beni 'Amr, der ehemaligen Herren von el-Kerak. Einer von ihnen ritt mit uns und unser Begleiter neckte ihn zum Zeitvertreib mit allerlei Spottgeschichten, welche über die einstigen strengen Tyrannen im Umlauf sind. Unter anderem fragte er ihn, ob die 'Amr mit den Mauleseln schon Frieden geschlossen hätten. Zur Zeit ihrer Herrschaft sollen sie während der Erntezeit alle Wege besetzt gehalten und jedes Tier, welches Schnittern Nahrungsmittel trug, in Beschlag genommen haben. Nur durch Entrichtung einer gewissen Taxe konnte man die Freigabe des Proviantes erwirken. Da verfiel ein Bewohner von el-Kerak oder ein Hamidi auf einen guten Gedanken. Er besaß ein Maultier, das sich von keinem Fremden berühren ließ, ohne auszuschlagen oder zu beißen. Dieses belud er mit Proviant, setzte sich selbst auf einen ungesattelten Esel und ritt auf das Feld. Die Beni 'Amr hielten ihn wohl an, wie sie aber das Maultier anfaßten, wurden sie von diesem derart mit Bissen und Hufschlägen traktiert, daß sie ihre Absicht gänzlich aufgeben mußten, dafür aber allen Mauleseln ewige Feindschaft schwuren.

Der Boden steigt langsam gegen O. Um 8 Uhr gelangten wir auf eine wüste Bodenwelle, el-'Alêlijat, die sich von Ader gegen NNO. hinzieht. Auf diesem unfruchtbaren Felsenterrain kamen wir um 8 Uhr 15 Min. zu einem alten Grabe, al-Kabr, von wo aus wir einige Ruinen sahen; so in der Richtung 165° das erwähnte hirbet el-Ğâzur, in der Richtung 140° mṛarîb ed-Dačačîn, in der Richtung 165° auf einer Anhöhe h. Nšeneš, in der Richtung 110° uns näher h. 'Arbîd, in der Richtung 35° die Ruinen el-Rurâb und in der Richtung 10° ruğm Salâme.

Nach einem Aufenthalte von 8 Min. ritten wir in mehr onö. Richtung weiter, längs des linken Ufers des wâdi el-Hemri und erreichten nm 8 Uhr 45 Min. die an Sagen reiche Grotte morârt el-Hemri, in welcher von Zeit zu Zeit das Gespenst al-Rôla erscheinen soll. Von da aus liegt birbet 'Arbid südsüdöstlich, el-Ftijân nordöstlich und b. el-Btême in der Richtung 80°.

Um 8 Uhr 50 Min. setzten wir unseren Ritt durch die öde, kalksteinige Hügellandschaft el-Kbejjät fort; von 9 Uhr 7 Min. an folgten wir in der Richtung ONO, auf einem recht beschwerlichen Wege dem Tale bis zur Mündung des w. abu Twäki, sahen um 9 Uhr 35 Min. sw. hirbet el-Bième, verließen darauf das Talbett, bogen gegen NO. und gelangten um 9 Uhr 45 Min. zu einem rechts von unserem Wege auf einer Anhöhe liegenden Tempel, namens kaşr el-Leğgûn.



Fig. 2. 'Ajn el-Leğğûn von Osten.

Ein teilweise zerstörter Stufengang führt auf eine viereckige Plattform hinauf, unter der sich eine Wölbung befindet, die gegenwärtig als
Begräbnisplatz gebraucht wird. Die in weiße Hemden eingehüllten
Leichname werden nur notdürftig mit Steinen bedeckt, deswegen können
die Hyänen hier schrecklich hausen. Ich stieg hinab und stieß sogleich
auf die Reste eines halb angefressenen, erst kürzlich bestatteten männlichen Leichnams. Die unerträgliche Ausdünstung zwang uns zum
schleunigen Verlassen dieses unheimlichen Ortes.

Von da kamen wir zu dem etwas nordöstlich und niedriger gelegenen ehemaligen römischen Lager el-Leğğûn² (Höhe 690 m). Es war seinerzeit reichlich mit Wasser versorgt, da man die etwa 150 m nordwestlich am Fuße des Hügels el-Ftijan entspringende Quelle hineingeleitet hatte. Sie wurde zuerst in einem länglichen Bassin aufgefangen und dann in einem Graben am rechten Ufer des Bachbettes weitergeführt (Fig. 2).

Es scheint, daß nicht bloß das Lager, sondern auch die umliegenden, um $10-15\,m$ höheren Hügel teilweise befestigt waren, denn auf dem nördlichen Hügel sieht man noch Überreste alter Türme.

Um 11 Uhr 25 Min. verließen wir diesen Ort und ritten am linken Ufer eines kleinen, von Gebüsch umsäumten Baches gegen O. Nach 10 Min. sahen wir rechts im Talbette eine Grotte, über welche der




Fig. 3. Kaşr Bšejr. Der Südostturm von Südosten.

Bach herunterstürzt und einen kleinen Wasserfall bildet, Hier verließen wir das durch zwei steile Abhänge eingeengte Tal, bogen in die Richtung N. ein und sahen um 11 Uhr 40 Min. rechts die Mündung des Legğûn-Baches in das Tal el-Mhêreş. An der Vereinigungsstelle stehen noch Reste alter Manern; von da an heißt der Bach el-Môgeb,

und die Quelle von el-Leggûn nennt man ras el-Môgeb; aber geläufiger ist die Benennung w. el-Mhêreş. Die Ufer des sejl el-Mhêreş fallen in einigen bankartigen Stufen steil ab und bilden ein enges Talbett, das sich wie mit Gewalt zwischen schwärzlichen, steilen Wänden hindurchzwängt. Zuerst führt der Weg über eine solche Bank oben am linken Ufer des nach N. sich erstreckenden el-Mhêreş, welches wir um 12 Uhr 5 Min. überschritten (Höhe 635 m). Dann schlugen wir die Richtung nach ONO. ein und folgten einem alten, breiten Wege, der in Serpentinen auf ein Hochplateau hinaufführt, welches rechts ungefähr 700 m hoch liegt.

Es bietet einen traurigen Anblick dar. Flach und nur von einigen Wellen durchzogen, ist es steinig und kann somit nicht angebaut werden. Die Täler sind nicht zahlreich, haben die Richtung von O. nach W., sind seicht, gehen aber, kurz bevor sie in die Mhêreş-Klamm einmünden, in tiefe Schluchten über. Gegen W. begrenzen den Horizont niedrige Bodenwellen, hinter denen gegen NW. der hohe Šiḥân emporragt. Gegen O. sieht man einen zerklüfteten Gebirgszug, welcher von S. nach NNO. verläuft. Sein südöstlicher Teil heißt gebel ed-Dabbe, die Mitte gebel Sbejbân und der nördliche, niedrigere Teil ed-Dalmât. Diese wüste Gegend passierten wir während der Tageshitze, und meine Aufmerksamkeit wurde weniger von den einförmigen Turmruinen, die wir hie und




Fig. 4. Kaşr Bšejr. Das Tor von Süden.

da sahen, als von den interessanten Erzählungen unseres Begleiters über die Ereignisse, welche hier geschehen sind, in Anspruch genommen.

Um 12 Uhr 50 Min. kamen wir zum ersten Turme, dem zahlreiche andere ganz ähnlich sind. Es ist ein rechteckiger, 4·5 m breiter, 9 m langer Blockbau, welcher entweder vollständig oder wenigstens an drei Seiten von einem ummauerten Hofe eingeschlossen war. Die Hofmauern sind stellenweise noch 2 m hoch und haben ein Tor in der unmittelbaren Nähe des Turmes, in welchen dann aus dem Hofe bis zu 1·5 m über dem Boden eine niedrige schmale Tür hineinführt. Alle Türme haben nicht dieselbe Größe, aber denselben Stil und stehen immer auf hervorragenden Punkten. Sie heißen insgesamt rugum Rišan. Im Westen oberhalb

des rechten Uferrandes des el-Môgeb sieht man die Ruine einer größeren Feste, welche kaşr ab al-Haşâni heißt.

Um 1 Uhr 20 Min. lenkten wir in die Richtung 70° ein und stiegen in das hier noch seichte Tal ez-Zakkâf hinab, an dessen linkem Ufer sich die kleine römische Festung el-Mikhaz befindet (Höhe 705 m). In dieser Gegend gedeiht el-Kilu, das zu größeren Haufen gesammelt und zu Asche verbrannt nach Nablüs verkauft wird.

Der Weg zeigt an sehr vielen Stellen Spuren menschlicher Arbeit und scheint sehr oft benützt zu werden, ist aber auch jetzt noch ge-



Fig. 5. Kaşr Bšejr. Der Nordwestturm von Süden.

fährlich, denn er führt durch das Grenzgebiet der Salajta und Shür und wird nicht nur durch die Hegaja und Sararat, sondern auch durch die Hamajde unsicher gemacht. Liegen die Fellahin von el-Kerak mit den Hamajde in Fehde, so ist dies der einzige Weg nach Jerusalem oder Damaskus, da der andere durch rör es-Sahje für sie wegen ständiger Feindseligkeiten mit den Kderat und S'üdijjin ganz unbenützbar ist. Unser Begleiter 'İsa erzählte uns von den Kämpfen mit den Hamajde und daß auch sein Vater auf diesem Wege erschossen gefunden worden sei. Infolge der großen Unsicherheit hätte man die vielen Türme gebaut. Erblickt man nämlich eine Räuberhorde, so trachtet man so schnell als möglich einen solchen Turm zu erreichen, wo man sich doch einige Zeit verteidigen kann. In ksür Bšejr kommen fast jedes Jahr solche Belagerungen vor.

Kaşr Bšejr (Höhe 775 m), zu dem wir um 2 Uhr 58 Min. gelangten, ist das viereckige, an jeder Ecke von einem festen Turme (Fig. 3) flankierte ehemalige römische Lager des Prätoriums von Moab, wie uns eine über dem Tore angebrachte Inschrift belehrt.3 Durch dieses Tor (Fig. 4) in der Mitte der Südmauer gelangt man in einen viereckigen Hof. An der West-, Ost- und Nordmauer zählt man zwischen den Türmen je 7, an der Südmauer 6 Zimmer. Die Mauern zeigen hie und da schadhafte Stellen, welche aber mit Steinen ausgefüllt sind. In den Türmen (Fig. 5) führen sanft ansteigende Stiegen zu ihren zwei Stockwerken und bis auf die Plattform hinauf, von wo aus man eine weite Rundschau genießt. Die untersten Stiegen sind zumeist abgebrochen, um die Angreifer abzuhalten. Ich betrat den südwestlichen Turm und fand unter der Stiege einen angefressenen menschlichen Leichnam. Außerhalb der Südmauer bemerkt man einige halbverschüttete Zisternen und ungefähr 200 Schritte südwestlich einen Wasserbehälter; er ist 63 m lang, 46 m breit und seine größte Tiefe beträgt 2.5 m. Seine Mauern sind 1.9 m stark und haben in der Südwestecke eine Stiege, die in das Reservoir hinunterführt. Man hatte seinerzeit das ganze Wasser der sanft geneigten Umgebung hineingeleitet (Höhe 763 m).

Die Benennung kşûr Bšejr umfaßt alle in der Umgebung liegenden Warttürme, bezeichnet aber hauptsächlich das eben beschriebene Lager. Den Namen erklärte unser Begleiter 'İsa folgenderweise: Ein geschickter und sehr berühmter Arzt namens Bšejr habe dieses Schloß von einem Sultân von Damaskus zum Geschenke erhalten und daselbst gewohnt. Die Menge der Hilfesuchenden, welche ununterbrochen kamen oder wieder nach Hause gingen, sei so groß gewesen, daß, als Bšejr starb, die Leute einander die traurige Kunde zuriefen und diese noch an demselben Tage Damaskus erreichte. Das Grab des Arztes Bšejr zeigt man etwa 300 m nordöstlich von dem Lager.

Von kşûr Bšejr über el-Mhêreş nach el-Ḥmêmât.

Kaşr Bšejr, das die ganze Umgebung weit und breit beherrscht, verließen wir um 4 Uhr und ritten 40 Min. gegen WNW. über niedrige Bodenwellen zu einem anderen festen Turme namens kşêr aba-l-Hrak. (Höhe 765 m). Auch dieser war von einer festen Umfassung eingeschlossen; ein rechteckiger Blockturm ist noch gut erhalten. Gegen NW. sieht man die tiefe, schwärzliche Schlucht des wâdi Afêkre und bei ihr einen großen Steinhaufen, ruğm ibn Rarîb.

Um 4 Uhr 45 Min, setzten wir unseren Weg in sw. Richtung fort, überschritten nach einer Viertelstunde das hier noch flache wådi Afêkre und bogen dann gegen W. ein. Hier von der wüsten, gegen NW. geneigten Hochebene aus boten uns die Schluchten el-Môgeb und el-Mhêreş bei Sonnenuntergang ein großartiges Bild. Das Hochplateau verschwindet plötzlich und es öffnet sich eine unabsehbare Kluft. Die Wände sind schwarz und steil, stellenweise hängen die oberen Schichten über das Talbett hinaus. Die Strahlen der untergehenden Sonne zaubern darauf ein wunderschönes Farbenspiel hervor und zeigen eine Pracht, wie man sie nur selten in der Natur vorfindet. Ein direkter Abstieg ist nicht möglich und nur wenige beschwerliche Pfade vermitteln den Übergang. Um 6 Uhr betraten wir einen solchen gefährlichen Pfad bei rugm el-Wațijje (Höhe 730 m) und nach mehr als einer halben Stunde kamen wir, die Pferde mühsam führend, in die Schlucht des wâdi Mlêḥ, der wir dann bis zu den Gewässern des el-Môgeb (el-Mhêreş) folgten (Höhe zirka 560 m). Nordwestlich oberhalb ihrer Vereinigung soll hirbet el-Mdejjene liegen.

Der Pfad führt über glatte Bänke herunter. Die Wasserfläche im Mögeb liegt um 1-3 m tiefer, und da die Ufer des Wasserbettes sehr steil sind, so kann man nur stellenweise zum Wasser gelangen. Das Tal ist hier kaum 30 m breit und wird von über 200 m hohen, steilen Wänden eingeschlossen. Als wir zum el-Mögeb-Bache kamen, war es schon ziemlich finster. Doch blieben wir hier nur von 6 Uhr 48 Min. bis 7 Uhr 15 Min. und erstiegen dann neuerdings durch das Tal tel'et 'Âlja das westliche Hochplateau el-Ma'arrağe, und zwar, wie mir der Führer versicherte (ohne daß ich der Dunkelheit wegen die Angaben kontrollieren konnte), südwestlich von ruğm el-Ķnêţra, südöstlich von h. Hmûd und fast südlich von h. es-Smâčijje. Um 8 Uhr 23 Min. pflöckten wir unsere Pferde an und übernachteten.

15. August 1866.

Den 15. August, am Tage Maria Himmelfahrt wollten wir in den Zelten der katholischen Fellâhîn von el-Kerak das heil. Meßopfer darbringen. Deshalb brachen wir um 5 Uhr auf und ritten durch die steinige Ebene el-Ma'arrağe in der Richtung WSW. (Höhe zirka 750 m). Wir überschritten den Anfang des tiefen tel'et umm Hârûk, das südwestlich von h. ed-Dlâleh in das w. el-Rwejta mündet. Fast vollkommen südlich von uns ragte oberhalb des rechten Ufers des wüsten w. abu s-Ša'ar ruğm et-Tejs empor. Um 5 Uhr 16 Min. lag kar'a Šihân in der Richtung 315° und h. Hmûd in der Richtung 350°. Um 5 Uhr 22 Min. passierten wir die Hürden Mahârîm umm Hârûk, folgten dann dem

seichten henw Mheisen, dem Kopfe des w. el-Rweita, durch das schwarze Lavagebiet ed-Der'i, ließen um 5 Uhr 38 Min. rugm umm Čedåde links, kreuzten das w. el-Munêtîr nordwestlich vom gleichnamigen rugm el-Munêtîr und gelangten um 6 Uhr 11 Min. in der Richtung SSW. in das Lager der katholischen Kerakijje bei h. Hmêmât.

In einem Zelte wurde die heil. Messe gelesen, aber nur ein Mann und einige Frauen fanden sich ein. Die übrigen beschäftigten sich mit meinem Saklawi-Pferde.

Da wir kein Wasser mitgenommen hatten und im Lager auch keines vorhanden war, weil die Weiber, die es holen sollten, noch nicht zurück waren, so ritt ich an h. el-Gilime4 vorbei zu dem 4km entfernten h. er-Rabba, wo sehr viele und große Zisternen, die alle den Megalje, dem herrschenden Stamme von el-Kerak gehören, sorgfältig zugedeckt und sehr scharf bewacht werden. Die Entleerung einer Zisterne wird als casus belli aufgefaßt. Da ich aber mit seh 'Isa el-Mgalli befreundet, ja von ihm sogar nach er-Rabba eingeladen worden war, durfte ich aus seiner Zisterne mein Pferd tränken.

Die übrige Zeit verbrachten wir teils mit der Pflege von Fieberkranken, teils mit Aufzeichnungen verschiedener Gebräuche.

Der Boden ist sehr fruchtbar und es gedeiht hier der beste Weizen. In alten Zeiten herrschte hier ein reges Leben, denn in der Umgebung sind viele Ruinen, und ich verzeichnete in der Richtung 334° kar'a Šîlıân, 320° h. el-Kaşr (öfters bejt el-Karm, fast nie aber kaşr er-Rabba genannt), 310° drei aus Basalt gebaute Ḥmêmāt-Ruinen, 240° er-Rabba, 50° kasr aba-l-Hrak, zwischen 30°-50° g. el-Al, hinter ihm zwischen 20°-60° g. ed-Dalmat und 1 km südöstlich vom Lager die Ruinen umm Carje.

Von el-Hmêmât nach el-Kutrâni.

Am 16. August brachen wir um 5 Uhr 20 Min. auf und ritten 16. August ziemlich schnell gegen SO. Der Boden wird allmählich steiniger, ist aber noch anbaufähig; auch die Bodenwellen, welche ihn durchziehen, werden nach und nach höher. Um 5 Uhr 45 Min. sahen wir nahe vor uns in der Richtung 132° die Ruinen des großen Dorfes h. el-Rurab, das zur Erntezeit die Fellâhîn und Hâretîn von gebel Nâblûs bewohnen.5 Die felsige Ebene, auf der wir ritten, senkt sich nun zum Tale abu š-Sa'ar, welches gegen NO. verläuft, links henw eş-Safra, rechts w. el-Wejned aufnimmt und in das w. el-Mhêres einmündet. Wir kreuzten

1896.

es um 6 Uhr 5 Min. und gelangten nach 10 Min. zu einer großen, 30 m langen, 16 m breiten, 2·15 m hohen, mit vier Pfeilern versehenen Grotte, welche abu š-Šaʻar heißt. Um 6 Uhr 21 Min. ritten wir in der ursprünglichen Richtung weiter, bogen aber um 6 Uhr 30 Min. südlich von b. el-Rurâb gegen O., überschritten um 6 Uhr 48 Min. das von SSW. gegen ONO. laufende Tal el-Kbejjât und gelangten um 7 Uhr 20 Min. zu einem 715 m hohen Hügel, auf dem die Ruine el-Ftijân liegt.

El-Ftijân ist eine alte, rechteckige, von starken Mauern eingeschlossene Festung. Der Haupteingang führt von NNW. zuerst über einige zerstörte Stufen auf eine Plattform hinauf und von dieser in die Festung hinein, welche allem Anscheine nach aus zwei Teilen bestand. Sie beherrscht die Umgebung weit und breit; von drei Seiten ist sie unangreifbar und nur von NW. aus, wo sich der Hügel etwas senkt, ist ein Angriff möglich.

Südlich ihr gegenüber am rechten Ufer eines kurzen Tales stehen einige schmale, hohe, rohe Steinplatten, ähnlich denjenigen bei Ader oder in el-Wâle. Sie heißen harîm el-Fârde, und es geht von ihnen die Sage, daß es versteinerte Begleiterinnen einer Braut seien, die die Sonne beleidigt hätten, weshalb sie von Gott in Steinplatten verwandelt worden wären. Andere erzählen aber, daß eine von den Brautführerinnen ihr unmündiges Kind mit einem Stück Brot gereinigt hätte, weswegen alle versteinert wurden.

Nach 10 Min, stiegen wir auf einem recht beschwerlichen Wege zu der Quelle 'ajn el-Leğgûn hinunter.

Nach kurzer Rast schlugen wir um 8 Uhr 5 Min. die Richtung 130° ein, ließen das römische Lager rechts (Höhe 690 m) und betraten einen alten Weg, den wir nun in SSO.-Richtung weiter verfolgten. Um 8 Uhr 40 Min. kamen wir zu einem Steinhaufen, der zur Erinnerung an den durch seine Gastfreundschaft berühmten šêh abu Dahîle (oder Dahîre) dasteht. Abu Dahîle hatte es nämlich nie versäumt, jeden Gast mit aller Aufmerksamkeit aufzunehmen. Selbst wenn er in der Nacht kam, ließ der Šêh sogleich ein Schaf oder eine Ziege schlachten, Brot backen und den Gast bewirten. Aus Dankbarkeit dafür hat man an dem Platze, wo der Šêh gewöhnlich lagerte, einen Steinhaufen errichtet, und der vorüberziehende Beduine unterläßt es nie, durch einen kurzen Aufenthalt sein Andenken zu ehren.

Hierauf betraten wir das trockene Talbett el-Mhêreş, wie die Vereinigung des von SO. kommenden es-Sultâni mit dem südwestlichen w. ed-Dejka heißt (Höhe $675\,m$), gelangten um 8 Uhr 50 Min. zur Mündung

des von OSO, kommenden w. ed-Dabba und schlugen dann die Richtung 60° ein. Der Weg, auf dem wir ritten, ist in dem ziemlich steilen Rande des rechten Ufers des w. ed-Dabba künstlich eingehauen und führt auf ein ödes Hochplateau hinauf, das sich am rechten Ufer des schluchtförmigen w. ed-Dabba gegen N. ausbreitet (Höhe 700 m). Der Boden ist felsig, mit schwarzem Steingeröll bedeckt und trägt nur hie und da einige dürre Grashalme.

Daß auch dieses Hochplateau und der Weg ehemals unter Bewachung standen, bezeugen einige Türme, an denen man vorbeikommt.

Um 9 Uhr 5 Min. erreichten wir den ersten Turm, der ebenso gebaut und auch von einer Mauer eingeschlossen ist wie die früher erwähnten. Ein Feuerzeichen von der Höhe dieses Turmes konnte in el-Ftijân und auch in el-Leğgûn gesehen werden. Rechts fällt das Hochplateau jäh in die tiefe Schlucht des w. ed-Dabba hinunter, welches in vielen Krümmungen aus der Richtung 110° kommt und kurze, aber tiefe Seitentäler hat. Der Weg weicht diesen aus und entfernt sich unter steter Neigung in der Richtung 50° vom Tale, das hier nicht zugänglich ist.

Um 9 Uhr 40 Min. passierten wir einen zweiten Turm und um 9 Uhr 45 Min. kamen wir zu einem großen Steine, namens el-Hagar el-Manşûb, der bei den Beduinen als Opferstätte in großem Ansehen steht (Höhe 760 m). Um 10 Uhr 8 Min. bog das Tal weit rechts ab, und wir ritten zuerst durch eine breite Senkung tel'et el-Hâječ in der Richtung 90°, dann aber 110° stetig bergauf. Um 10 Uhr 30 Min. lag vor uns in der Richtung 150°, etwa 5 km entfernt, der höchste, burgähnliche Gipfel râs ed-Dabba. Nach 10 Uhr 46 Min. wurde das Steigen beschwerlicher, um 11 Uhr 4 Min. standen wir auf dem Gebirgsrücken von ed-Dabba (Höhe 905 m, der südliche Gipfel râs ed-Dabba zirka 950 m).

Im W. sahen wir zerklüftetes Gebirge, im O. dagegen eine weite, weiße Tiefebene, von der sich in der Richtung 65° die Mauern von el-Kuţrâni (auch el-Kuţrâne) scharf abhoben. Weil diese Gegend sehr unsicher ist und unser Begleiter aus Furcht vor den umherstreifenden Räuberbanden nicht zu bewegen war, el-Kuţrâni mit uns aufzusuchen, so hatten wir uns vorgenommen, es nur von weitem zu besichtigen. Nun lag aber die Burg so nahe vor uns und sah samt der ganzen Umgebung so einladend aus, daß die Neugierde in uns mächtig erwachte, und wir trotz allen Bittens und Beschwörens von seite unseres Begleiters statt nach W. uns gegen O. wandten. Da das Gebirge langsam fällt

und allmählich in die Ebene übergeht, so ritten wir erst im scharfen Trabe, dann in der Ebene im Galopp auf die Burg zu, und während der arme 'Îsa weit hinter uns zurückblieb, waren wir um 11 Uhr 40 Min. vor der Burg (Höhe 765 m).

El-Kuṭrâni ist ein moderner, viereckiger Bau (Fig. 6) mit einem festen Tore auf der Südseite. Die Mauern sind oben mit Schießscharten versehen und über dem Tore ragt ein turmartiger Vorsprung mit einer kleinen verschließbaren Luke vor. Bei der Festung liegen südöstlich zwei große, durch einen Erdwall von einander getrennte Zisternen (Fig. 7).



Fig. 6. El-Kuţrâni von Südsüdwesten.

Der Erdwall samt seiner nächsten Umgebung wird als Begräbnisplatz für Pilger benützt. Manche Gräber sind offen, überall sieht man Reste von Teppichen und Linnen sowie herumliegende Knochen, ein Zeichen, daß auch hier Hyänen hausen.

Da wir uns hier nicht lange aufhalten konnten und wollten, stieg ich schnell ab, um einige photographische Aufnahmen zu machen. Während ich mit meinem Apparate beschäftigt war und die Festung fixierte, schob jemand das Fensterbrett beiseite und rief:

"Bon jour, monsieur, soyez bien venu!" Hier auf der Pilgerstraße, im Grenzgebiete dreier Stämme, in einer Gegend, die derzeit in el-Kerak im Rufe der größten Unsicherheit stand, französische Laute! Während wir noch verwundert nach dem Fenster blickten, hörten wir schon das Torschloß rasseln, die schwere Tür wurde aufgetan und ein halb türkisch, halb beduinisch gekleideter Mann trat heraus, reichte uns die Hand und hieß uns von neuem in französischer Sprache willkommen. Es entspann sich ein Gespräch und wir erfuhren, daß wir den Befehlshaber dieser Festung vor uns hatten. Wir führten unsere Pferde durch einen kurzen Torgang in einen vierseitigen Raum, der rings herum von Wohnungen, Magazinen und Stallungen umgeben ist, schöpften aus einem tiefen Brunnen Wasser und folgten dann dem Befehlshaber in das erste Stockwerk hinauf, wo um das ganze Schloß herum ein schmaler Gang




Fig. 7. El-Kutrâni von Südosten.

alle angebauten Räume miteinander verbindet. Eine Steintreppe führt auf das flache Dach hinauf, von dem uns der Hausherr in sein kleines, fast europäisch ausgestattetes Gemach geleitete, um uns mit vortrefflichem Tee zu bewirten.

Hier erfuhren wir, daß er ein geborener Algerier sei und viele Jahre als Soldat in Paris gelebt habe. Im Kriege 1870—1871 habe er die Deutschen nur so nach Dutzenden niedergemacht, sei später infolge eines Disziplinarvergehens flüchtig geworden und habe dem Hägg-Pascha von Damaskus seine Dienste angeboten, der ihn zum Befehlshaber dieser Festung ernannte. Ihre augenblickliche Besatzung bestand aus seiner kleinen Tochter und einer alten Sklavin, doch versicherte er, während der Hägg-Periode über 5—10 Soldaten zu verfügen. Es gehört zu seinem Dienste, Gerste, Weizen und Wasservorräte für die Pilger zu beschaffen.

Dieser Obliegenheit kommt er gewissenhaft nach und betreibt mit den Pilgern wie mit den Beduinenstämmen einen einträglichen Tauschhandel. Die Hagg-Karawanen sind ja mehr Geschäfts- als Wallfahrtszüge. Kaufleute von Haleb, Damaskus usw. bringen ihre Waren, wie Stoffe, Tücher und verschiedene Gerätschaften nach Mekka und tauschen dieselben gegen Kaffee, Gewürze usw. ein. Von solchen Kaufleuten übernimmt er gegen Gerste oder Weizen Waren, die für die Beduinen von Wert sind, und tauscht sie gegen Kamele und Ziegenhaare um. Nur so kann er sein Dasein fristen, denn als Befehlshaber bekommt er manchmal während 5—8 Monaten keinen Gehalt.

Er wunderte sich sehr, daß wir es gewagt hatten, bis hierher zu dringen, und bestätigte, daß die Unsicherheit der Gegend wegen der Razw-Truppen in der Tat eine sehr große sei. Er erzählte uns, wie vor zehn Tagen ein gut bewaffneter Mann auf der Spur seines Kameles von Mâdaba hierher gekommen sei, da übernachtet habe und dann auf dem darb el-Hâgg gegen Süden weitergeritten sei. Am nächsten Tage vormittags hörte die Sklavin vor dem Tore ein Pferd wiehern, in dem sie die Stute des Mannes von Mådaba erkannte. Als der Kommandant das Tor öffnete, rannte ihn die Stute fast zu Boden, trank in langen Zügen und kehrte wiehernd zum Tore zurück. Das Tier hatte die Zügel um den Sattelknopf gewunden und am Sattel waren blutige Flecke. "Ich nahm mein Martinigewehr," fuhr der Kommandant in seiner Erzählung fort, "bestieg die Stute und gab ihr die Zügel frei. Nach drei Stunden scharfen Rittes gewahrte ich die glänzende Spitze einer in den Boden gesteckten Lanze und als ich näher kam, flogen Raubvögel auf. Mit einer Schußwunde in der Brust lag der Mann von Mâdaba tot am Boden, seine Lanze stak neben ihm in der Erde, sein Martinigewehr war aber verschwunden. Allem Anscheine nach war er schon tagsvorher erschossen worden, die Stute aber war bei ihm geblieben, bis sie vom Durste getrieben zu mir zurückkehrte."

Von el-Kuṭrâni über el-Morejra und Middin nach el-Kerak.

Unter diesen Umständen mußten wir darauf verzichten, auf der Straße darb el-Ḥâǧǧ zur nächsten Station kal'at el-Ḥsa zu gelangen. Darum traten wir um 2 Uhr 2 Min. den Rückweg an und erreichten auf demselben Wege, auf dem wir gekommen, im raschen Ritte um 4 Uhr 50 Min. den ersten vorerwähnten Turm ksejr ed-Dabbe. Wir stiegen in das w. es-Sulţâni hinab und folgten ihm in der Richtung 320°. Um 5 Uhr 5 Min. verließen wir dieses Tal bei seiner Vereinigung mit dem w. ed-Dejka und ritten an dessen rechtem Ufer in südwestlicher Richtung weiter. Wâdi ed-Dejka ist breit und wird im O. von den Ausläufern des rîšt el-Jâbes und im W. von den weißen Abhängen der Landschaft nukrat el-Bêḍa eingeschlossen. Diese Abhänge werden oberhalb der Mündung des von SSO. kommenden w. el-Jâbes nach und nach höher, das Gebirge tritt näher heran und aus dem Talbette wird eine Schlucht zwischen zwei 4—9 m hohen senkrechten Wänden, welche an manchen Stellen über ihr zusammenstoßen. Unten, zwischen diesen Klippen, sieht man wohl im Flußbette Wasser, aber man kann nicht dazu gelangen; nur große Scharen von Raben, welche die Klippenränder und die Felsen in nächster Umgebung bevölkern, können es fleißig aufsuchen.

Um 5 Uhr 30 Min. verließen wir dieses el-Hanačên genannte Gewässer (Höhe 690 m). Südöstlich von hier sieht man auf einem Hügel am linken Ufer des w. el-Jâbes den Turm kşejr el-Jâbes. Die westlichen Hügel bestehen aus Kalkstein, der, vom Regen gelöst und heruntergewaschen, in dicken Schichten alle niederen Flächen bedeckt und gänzlich unfruchtbar macht. Wir folgten dem Tale in der Richtung 2000und kamen um 6 Uhr 10 Min. endlich zum Wasser von hafäjer el-Hanačên (Höhe 690 m).

In der ganzen Talsohle findet man unter Gerölle und Sand Grundwasser, das in mehreren 1·3 m tiefen Brunnen zum Vorschein kommt.
Die Brunnen werden jeden Winter verschüttet und es müssen immer
wieder neue gegraben werden. Rechts, das ist am linken Ufer des
Tales, bemerkten wir ein Lager der berüchtigten Heğâja und alsogleich
machten wir uns auf, ihre Gastfreundschaft kennen zu lernen. Man
nahm uns sehr freundlich auf und kaum hatten wir das Zelt betreten,
verkündete der eigentümliche Ton des Kaffeemörsers, daß Gäste im
Lager seien. Für unsere Pferde wurden Maulsäcke mit Gerste gebracht,
die man vor uns stellte, damit wir sie in Augenschein nähmen. Wir
wogen die Körner in der Hand, betrachteten sie und bedankten uns
mit dem Wunsche: "Gott möge es dir vergelten, Allâh jahlef 'alejk".

Leider konnten wir hier nicht übernachten. Ich litt an heftiger Dysenterie, und die Lagerhunde waren so bösartig, daß wir auf meine Bitte das Lager verließen. Dadurch verstießen wir, wenn auch durch die Umstände teilweise entschuldigt, allerdings gegen den Brauch und weil wir uns auf einen Raubanfall während der Nacht gefaßt machen konnten, so verließen wir nach einigen Minuten das Talbett, lenkten nach S. um und lagerten nach ungefähr einer halben Stunde in einem Seitentale abseits von kşêr el-Hâdem. Da wir kein Feuer anzunden durften, streckten wir uns neben unseren Pferden aus und schliefen ruhig ein, während ich als unglücklich Leidender wachen mußte, weil ich eben nicht einschlafen konnte.

17. August 1896. Am nächsten Morgen ritten wir um 5 Uhr 10 Min. in südwestlicher Richtung weiter. Die Gegend hatte sich vollständig verändert. Statt des weißen Kalkes hatten wir rings herum fruchtbaren Humusboden, der von den Hegåja — das heißt von ihren Fellähin — fleißig bebaut wird. Nach einer halben Stunde sahen wir links ein Hegåja-Lager, das in Ellipsenform errichtet war, ein Zeichen, daß die Gegend unsicher ist. In einem solchen Falle werden die Zelte so nebeneinander aufgestellt, daß die Seitenstricke des einen ganz nahe an der Seitenwand des anderen befestigt sind und sich kreuzen. So rücken die Zelte immer näher aneinander, bis eine Ellipse entsteht, in der nur die Scheitelpunkte offen bleiben. Durch diese zwei Öffnungen, die man bewacht und durch die abends Ziegen und Kamele hineingetrieben werden, kann weder ein Mensch noch ein Tier aus oder ein, ohne im Lager bemerkt zu werden.

Der östliche Gebirgszug, ğebel abu Rucbe, tritt nach und nach zurück. Seine Abhänge sind mit trockenem Grase bewachsen, ein Zeichen, daß sie nicht ganz steril sind; sie bilden somit einen merkwürdigen Kontrast gegen die nordwestlichen weißen Hügel des tel'et el-Bêda. Wir ritten nun durch die fruchtbare Ebene es-Şekre oder eş-Şekretên. Gegen W. erweiterte sich allmählich unser Horizont. Um 5 Uhr 32 Min. erblickten wir in südsüdöstlicher Richtung auf einem einsamen Hügel kşêr et-Tamra und um 5 Uhr 45 Min. war in der Richtung 235° h. el-Mšejiš oder Nšeneš zu sehen.

Da die Ruine et-Tamra mir bemerkenswert zu sein schien, so lenkten wir auf sie ein und erreichten sie um 6 Uhr, wurden aber enttäuscht. Ein aus großen rohen Steinen aufgeführter Turm in Trümmern mit einem größeren Hofe und einigen zerstörten Häusern war alles, was wir fanden (Höhe 735 m). Die Aussicht von da ist sehr schön. Man überblickt die ganze Senkung el-Rwêr, welche südwestlich von et-Tamra unter einem von W. nach O. sich hinziehenden Hügelzuge beginnt, gegen W. allmählich zu einem Hochplateau emporsteigt, gegen NO. sich verengt und bis el-Leğğûn reicht. Darauf hebt sich das Terrain wieder und bildet am rechten Ufer des el-Mhêreş das wüste Hochplateau der Salâjta. Am Ostende des Rwêr sieht man von kşêr et-Tamra in sw.

Richtung die große Ruine el-Morejra, westlich das zerstörte Dorf Nšêneš und in der Richtung 240° auf dem höchsten Gipfel des erwähnten Hügelrückens el-Middîn.

Um 6 Uhr 7 Min, brachen wir auf und um 6 Uhr 55 Min, waren wir in el-Morejra (Höhe 800 m). Dieses Ruinenfeld liegt auf einem kegelförmigen Hügel und ist von einer starken Mauer umgeben, die sich noch in gutem Zustande befindet. Vom Haupteingange, der nach S. liegt, führt eine Straße durch die Anlage nach N. und nimmt rechts und links einige engere Seitengassen auf. Die Dächer der Häuser waren gewölbt, sind aber jetzt verfallen, die Mauern indessen noch ziemlich gut erhalten. Das ganze Ruinenfeld, welches große Ähnlichkeit mit umm er-Rṣâṣ aufweist, macht den Eindruck, als wäre der Ort vor nicht allzuvielen Jahrzehnten verlassen worden. Eine Quermauer trennt den Ort von einem großen, im N. anliegenden Schlosse, das keineswegs römischen Ursprungs sein dürfte. Man kann drei Höfe unterscheiden; im nordwestlichen ist eine tempelartige Anlage. Die inneren Bauten bestehen aus Steinquadern und waren gewölbt.

Viele Gewölbe sind noch erhalten und werden von Hyänen zum Lagern aufgesucht. Davon überzeugte ich mich selbst; als ich mit dem Notizbuche in der einen und dem Bleistifte in der andern Hand ein solches Gewölbe betrat, um nach Inschriften und ähnlichem zu forschen, wurde ich von zornigem Knurren empfangen. Es war eine Hyäne da, sie sprang gegen mich, wurde aber von der vollen Morgensonne geblendet, so daß ich schleunigst zurücktreten und hinter einem Mauervorsprunge Deckung finden konnte, während sie knurrend davonschlich, um ein anderes Versteck aufzusuchen.

In den Ruinen wie an den Abhängen rings herum sieht man viele Zisternen, von denen einige die gewöhnliche Birnform des Grundrisses zeigen, andere aber viereckig und mit einer im Scheitel von einem Pfeiler gestützten Wölbung versehen sind. Eine solche gut erhaltene und gereinigte Zisterne fanden wir südöstlich am Übergange des Abhanges in die Ebene.

Von el-Morejra aus gesehen liegt el-Kerak in der Richtung WNW. und bietet einen eigenartig schönen Anblick dar (Tafel I). Seine scharfen roten Umriße heben sich von der grauen Umgebung scharf ab. Die Zinnen seiner Mauern und Türme sind von den Strahlen der Sonne mit goldenem Schimmer umsäumt. Die Klarheit der Luft läßt das Ganze so nahe erscheinen, so großartig und mächtig einwirken und so heimatlich anmuten, daß man unwillkürlich an ein mittelalterliches Schloß denkt,

und die Phantasie dichtet noch als malerischen Hintergrund den mächtigen Rhein samt seinen grünen Wäldern dazu. Ich habe el-Kerak von allen Seiten und vielleicht hundertmal gesehen und seine Lage bewundert, aber nie habe ich einen so mächtigen Eindruck empfangen, nie erschien mir dieses Frankennest so majestätisch und so großartig wie hier von der Senkung aus, welche den Middin-Rücken von der Hochebene er-Rabba trennt.

Die soeben erwähnte Ruine Middîn liegt von da aus in südwestlicher Richtung, die wir um 9 Uhr 11 Min. einschlugen. Der anbaufähige Boden ard el-Mesann zieht sich im W. in die Breite. Nach anderthalb Stunden gelangten wir zu den nackten Felsen des Middîn-Rückens. Die Täler, welche alle in das w. el-Rwer einmünden, sind eng, tief eingeschnitten und unpassierbar. Nur zu dem Brunnen, der südöstlich am Fuße des Middîn-Gipfels liegt, führt ein alter, angelegter Weg.

Einige Meter oberhalb der Talsohle sieht man eine kleine Höhle, in der eine Quelle entspringt. Ihr Wasser fließt ziemlich sparsam und ist gut. Zuerst sammelt es sich in der Höhle, von wo aus es dann ungefähr 5 m weit unterirdisch einem 3 m tiefen Brunnen zuströmt, um den herum viele steinerne Tränktröge stehen.

Nördlich davon führt ein künstlicher, ziemlich bequemer Steg zur Festung hinauf. Zuerst gelangt man zu einem Ruinenfelde, das eine Art Vorstadt gewesen sein dürfte, und steigt dann höher hinauf zum abgeplatteten Gipfel, auf dem die Überreste eines großen, alten Festungsbaues stehen, welcher die ganze Gegend weitherum beherrschte (Höhe 1110 m). Von drei Seiten umschließen den Berg tiefe Täler, deren Abhänge stellenweise so steil sind, daß man sie nicht erklettern kann. Nur gegen W. gibt es eine Verbindung zwischen der Vorstadt und der Hochebene, welche sich von da aus zum w. el-Ḥsa erstreckt und deren nördlichen Rand der el-Middîn-Rücken bildet, welcher von der Senkung el-Rwêr aus so hoch und so steil erscheint.

Von el-Middin suchten wir auf die alte Römerstraße zu gelangen, um auf dieser nach el-Kerak zurückzukehren, wozu uns meine Erkrankung nötigte. Wir erreichten die Straße um 1 Uhr 50 Min. Rechts und links liegen Felder, auf denen eben die Bewohner von el-Kerak bei ihren Tennen lagerten. Um 2 Uhr 2 Min. bemerkten wir rechts von der Straße die Überreste eines alten vielbesungenen Turmes, namens rugm el-Mradd. Ungefähr nordnordwestlich liegt h. el-Ḥawijje.

Um 2 Uhr 25 Min. sahen wir el-Ḥawijje direkt im W. am linken Ufer des gleichnamigen Tales, nördlich, von uns aus nordwestlich, h. elMşâţeb, von diesem nördlich b. el-Karjetên, in derselben Richtung b. en-Nakkâz und dann östlich von der Festung el-Kerak ruğm el-Ğilime mit Ğilimet eş-Şabha.

Nun verließen wir die römische Straße und gelangten in der Richtung NW. auf sanft abfallendem Terrain um 2 Uhr 48 Min. zu den bjär et-Tenijje, wo in einer breiten Ausbuchtung des w. el-Ḥawijje drei Brunnen sich befinden. Nordwestlich von ihnen rücken die Talwände so nahe an einander und verengen die Talsohle derart, daß es unmöglich ist, hindurchzureiten. Das rechte Ufer wird durch einen steilen Hügel gebildet, der die Ruinen von h. et-Tenijje trägt, während auf dem hohen linken Ufer der oben erwähnte ruğm el-Ğilime liegt.

Auf einer vorspringenden Seitenbank dieses Ufers führt ein guter, teilweise künstlich hergestellter Weg nach el-Kerak, dem wir weiter in fast nördlicher Richtung folgten. Um 3 Uhr 10 Min. passierten wir rechts die Mündung des von O. kommenden w. 'ajn el-Bundukanijje, erreichten um 3 Uhr 23 Min. die Vereinigung des von S. kommenden Tales es-Sitt und einige Meter weiter rechts jene des w. el-Ğrâje, von wo ab das Tal sofort breiter wird. Nun betraten wir den Weg, auf dem wir el-Kerak verlassen hatten, und kamen um 4 Uhr im Missionshause an.

El-Kerak.

El-Kerak liegt auf dem nördlichen Kalksteinausläufer des Rückens umm et-Telâğe, in den die Hochebene des südlichen Moab übergeht (Fig. 8, 9). Der Ausläufer erweitert sich, bildet eine mäßig gegen N. geneigte Ebene (Höhe 950 m) und endet in einem nach NW. gerichteten Grat.

Im O., N. und W. ist der Ausläufer von über 100 m tiefen Talern eingeschlossen, zu denen er sehr steil abfällt, während er im SSO. durch einen schmalen Sattel mit dem etwa 20 m höheren Rücken zusammenhängt. Dieser Sattel wurde künstlich vertieft und in einen über 30 m tiefen, von O. nach W. gerichteten Graben umgewandelt, der somit den einzigen natürlichen, bequemen Zugang versperrt. Auch auf den übrigen Seiten wurde die ohnehin ziemlich steile Böschung durch Behauen unersteigbar gemacht und nur wenige, leicht sperrbare, steile Wege angelegt. Die türkische Regierung hat sie repariert, darum kann man jetzt auch zu Pferde oder auf einem Kamele in die Stadt gelangen.

Von O. ist die Stadt auf drei Stellen zu betreten: bei der Nordostecke des nördlichen Festungsgrabens, etwa in der Mitte der Ostfront




Fig. 8. El-Kerak. Die Festung von Osten.

durch einen in den Felsen getriebenen Tunnel, und bei dem burg en-Nasara genannten festen Turme in der Nordostecke der Stadt. Dieser letzte Weg nimmt auch die Sultani-Straße auf, welche von N. nach




Fig. 9. El-Kerak. Situationsplan.

el-Kerak führt, während die beiden ersteren die Verbindung mit SO. bewerkstelligen. Von N. führt kein Reitweg in die Stadt. Von W. vermittelt ein Tunnel bei dem burg Bibars oder burg ez-Zäher genannten Nordwesturme (Fig. 10) die Verbindung mit W. und NW., wogegen





Fig. 10. El-Kerak. Burg ez-Zäher von Süden.



Fig. 11. El-Kerak. Burğ el-Kaţâwne von Süden.

ein mühsam hergestellter Weg vom südlichen Teile der Stadt gegen SW. führt. Die beiden Tunnels sind stellenweise eingestürzt, weswegen





sich der Weg zwischen größeren und kleineren Steinstücken hindurchwindet. Alle diese Zugänge sind sehr beschwerlich und dort, wo sie



Fig. 12. El-Kerak. Burğ ez-Zaher von Südosten.




Fig. 13. El-Kerak. Hof eines Wohnhauses.

die einzelnen Schichten des stufenartig horizontal geschichteten Kalksteines passieren, auch gefährlich.

Die ganze Ebene, welche die Stadt trägt, ist mit einer Mauer umgeben, die an manchen ganz besonders steilen Stellen 20-30 m tief Nusil, Arabia Petraea. I. Monb.



Fig. 14. El-Kerak. Das griechische Kloster von Südosten.



Fig. 15. El-Kerak. El-Hadr von Osten.

abfällt und mit mehreren Türmen und festen Anlagen versehen ist. So befindet sich bei der Südostecke der Stadt ein länglicher, fester Bau, hån el-Kebaz, mit großen, gewölbten Räumen an der Mauer; nördlich




Fig. 16. El-Kerak. Das Regierungsgebliude und die Festung von Nordosten.

davon sieht man einen halbrunden Turm, han el-Kbêli, dann einen viereckigen, vorspringenden Turm, burğ el-Kaţawne (Fig. 11), und weiter den bereits erwähnten burğ en-Naṣara. Die Nordseite, wo ohnehin kein Zutritt möglich ist, hat keinen Turm. Der burğ Bibars, oder burğ ez-Zaher genannte Turm (Fig. 12) in der Nordwestecke sowie auch der

Fig. 17. El-Kerak. Das Festungstor von Süden.

südliche burğ Tanâš sind sehr fest gebaut.

Die Stadt selbst besteht aus niedrigen, armseligen Hütten (Fig. 13), die aus altem Baumaterial errichtet sind. Von alten Bauten sind einige halbverschüttete Wasserbehälter erhalten, von denen el-Brak im O. und birket el-Heğâb in der Nähe des burg ez-Zaher noch jetzt in Verwendung sind. Südöstlich von dem letzteren sieht man die halbverfallene. feste Anlage han Banûr.

Von jüngeren Bauten ragen über die Hütten das griechische Kloster miteiner Kirche (Fig. 14), die katho-

lische Mission mit einer Knaben- und Mädchenschule und die türkische, el-Maktabe genannte Schule. Zum Baue der letztgenannten Anstalt lieferte das Baumaterial der Turm en-Naṣāra, den man deshalb samt einem großen Stücke der Ringmauer niedergerissen hat. Dasselbe Schicksal wird bald auch den burg ez-Zäher treffen, der zur Renovierung einer verfallenen Moschee verwendet werden soll.

Eine ziemlich breite Straße durchquert ungefähr von N. nach S. die ganze Stadt. Folgt man derselben in südlicher Richtung, so bemerkt man rechts einen Ölbaum, den einzigen großen Baum in el-Kerak, und unter ihm ein großes, schön gearbeitetes Architrav (Fig. 15). Dieser

Ort, der von Mohammedanern und Christen als heilig angesehen wird, heißt el-Hadr und wurde in den letzten Jahren von der Straße durch eine Mauer abgetrennt. Die Straße führt auf den Stadtplatz, der im N. von einigen neuen einstöckigen Häusern, im S. aber von dem neuen Regierungsgebäude, welches Hsen Helmi-Pascha auf einem alten Friedhofe aufführen ließ, abgeschlossen (Fig. 16).

Die freie Fläche südlich von dem Regierungsgebäude heißt el-Mşalla. In ihrem östlichen Teile steht eine kleine Moschee und im



Fig. 18. El-Kerak. Relief in der Nordostecke der Festung.

westlichen die Wohnung des Festungskommandanten; hinter dieser führt dann der Weg in die Festung el-Kal'a von el-Kerak. Diese ist von der Stadt durch einen jetzt noch 4—6 m tiefen und 6—10 m breiten, in den Felsen getriebenen Graben getrennt, der nahe an seinem Westende überbaut ist und so den Zugang in die Festung ermöglicht.

Durch einen im Zickzack führenden Gang betritt man den Festungshof (Fig. 17), der aus zwei durch starke Mauern von einander abgesonderten Teilen, dem westlichen schmalen und tiefen und dem östlichen hohen und breiten Hofe besteht. Im Westhofe, der bis zum Tore reicht, sieht man ungefähr in der Mitte eine Stiege, welche in große gewölbte, unterirdische Räume führt, die sich unter dem ganzen Hofe ausbreiten und jetzt als Kaserne verwendet werden; ihr Licht bekommen sie durch runde, in der Wölbung

Fig. 19. El-Kerak. Die Südostecke der Festung von Osten.

Der Westhof ist im O. durch einen 10-12m hohen, senkrecht zugehauenen, stellenweise durch Mauern verstärkten Felsen abgeschlossen, der den zweiten Hof trägt. Eine schmale Treppe und ein breiter bequemer Weg führen hinauf. Jetzt stehen in diesem Hofe zahlreiche neue Hütten und Häuser, denen alte baufallige Anlagen weichen mußten. So ist auch die Kapelle, die an der Nordwand angebaut war, gänzlich schwunden; an ihrer Stelle stehen jetzt eine Küche und daneben Schlafsäle, Auch unter diesem Hofe befinden sich alte unterirdische Räume, die jetzt nur

angebrachteOffnungen.

teilweise zugänglich sind. Eine alte Stiege führt nahe an der Nordostecke mehrere Stufen tiefer in einen alten Gang, der sich an der Nordund Ostfront hinzieht. In der Ecke der Südwand des Nordostturmes
der Festung sieht man einen großen eingemauerten Stein, der ein altes
Relief trägt (Fig. 18). Von dem Relief führt der Gang weiter gegen
S. und hat rechts und links an den Seiten breite Türen zu großen gewölbten Räumen, von denen die westlichen mit einander in Verbindung
stehen. Über einer dieser Verbindungstüren ist ein Bruchstück von




Fig. 20. El-Kerak. Die Festung von Süden.

einem alten Architrav eingemauert, der eine lateinische Inschrift trägt. Weiter gegen S. ist der Gang durch einen von O. nach W. gerichteten, festen gewölbten Bau unterbrochen, hinter welchem eine Treppe zu Kasematten führt, die jetzt als Gefängnis verwendet werden.

Im S. ist die Festung durch turmartige, mit Schießscharten und außerordentlich starken Mauern versehene Festungswerke abgeschlossen, deren Fundamente tief im Ost- und Westtale fußen (Fig. 19). Der weiche Kalkstein ist nämlich mit mächtigen Böschungen versehen, oder wenigstens mit großen harten Steinwürfeln belegt, und auf dieser Grundlage sind dann die oberen Festungswerke errichtet. Jetzt aber werden die Steine von diesen Unterbauten entfernt und die Folge ist, daß die Festungswerke nach und nach einstürzen.

Hinter der Festung wurde der schmale Sattel, wie bereits gesagt, künstlich vertieft und unten ein großer Wasserbehälter, birčt umm en-Naşr, errichtet, zu dem aus der Festung ein schmaler, in den Felsen getriebener Gang führt (Fig. 20).

Eine ziemlich breite Stiege leitete etwa 50 m tief zu einem anderen, von O. nach W. gerichteten Gange, der den Ursprung der Quellen eş-Sitt und eş-Şufşâfa berührte, weshalb die Festung im Falle einer Belagerung reichlich mit Wasser versehen werden konnte. Jetzt ist die Stiege unzugänglich, und die Soldaten müssen das Wasser aus der Quelle 'ajn eş-Şufşâfa oder 'ajn el-Frang auf dem Südwestwege holen.

Das Ergebnis dieser Tour war topo- und ethnographisch ziemlich bedeutend, mich befriedigte es aber nicht, da wir infolge meiner Erkrankung sowie der Furchtsamkeit unseres Begleiters 'Îsa auf die Weiterreise nach el-Ḥsa verzichten mußten. Auch bemerkte ich, daß 'Îsa die Ortsnamen nur nördlich von Ader und westlich von ed-Dabba kannte; für die übrigen Gebiete war er kein zuverlässiger Gewährsmann.

^{1.} Abu Sâma, Recueil des Historiens des Croisades, Hist. Orientaux III, Paris 1898, 8, 253 f. (Ende August 1184): طريق الطليل طريق الطليل من رأس المآء على طريق الطليل والنجوب واللجون ثمّ أذر ثمّ الربّة وذلك في بلد مُآبِ فلمّا تلاحقت العساكر نزل على وادى الكرك ونصب عليها تسعة مجانيق صفًّا قدّام الباب.

^{2.} Belâdori, كتاب فتوح البلدان, ed. de Goeje, Lugduni Batav. 1866, 8. ١١٣: فاتى مُآب من ارض البلقاء وبها جمع العُدُو فافتتحها صلحاً على مثل صلح

فَأُولَ عَبْ Tabari, Annales, Ser. I, ed. de Goeje, Lugduni Bat. 1890, S. ۲۱۰۸: بُصرُى صُلْح كان بالشام صلّح مُآب وهي قسطاط ليست بمدينة مر ابو عبيدة بهم في صُلْح كان بالشام صلّح مُآب وهي قرية من البلقاء فقاتلوه ثم سالوه الصلّم فصالحهم an castrum Mobenum = kaṣr Bēejr denken, aber dieses wasserlose Kastell wurde sicher früher aufgegeben als das große, mit Wasser reichlich versehene Lager al-Leğğûn.

3. OPTIMIS MAXIMISQVE PRINCIPIDVS NOSTRIS GAIO AVRELIO
VALERIO AIOCLETIANO PIO FELICI INVICTO AVGVSTO ET

MARCO AVRELIO VALERIO MAXIMIANO PIO FELICI INVICTO AVGVSTO ET
FLAVIO VALERIO CONSTANTIO ET GALERIO VALERIO MAXIMIANO
NOBILISSIMIS CAESARIBVS CASTRA PRAETORII MODENI A FVNJAMENTIS
AVRELIVS ASCLEPIAJES PRAESES PROVINCIAE ARABIAE
PERFICI CVRAVIT

Demnach stand hier ein festes, für den Statthalter und andere hohe Beamte bestimmtes Gebäude, das unter Diokletian in das jetzige Lager umgewandelt wurde. Siehe jetzt: Corpus Inscriptionum Latinarum, III. Supplementum, Berlin 1902, Nr. 14149.

- 4 S. Eusebius Hieronymus, De situ et nominibus locorum hebraicorum, ed. Migne, Patrol. latina, t. XXIII, c. 922: "Est autem nunc Aegalim vicus ad australem partem Areopoleos, distans ab ea millibus octo; Onomastica sacra, ed. Paulus de Lagarde, Gottingae 1870, p. 98: Agallim, p. 228: Αἰγαλείμ.
- 5 Im Jahre 1902 fand ich el-Rurâh الغراب wieder erbaut und von den Duejbât bewohnt.

واشرفنا على قلعة القطرانة (Abdalrani, Cod. Vindob. 1269, fol. 174: (J. 1694) من قلعة متينة البناء فيها طائفة من عسكر الشام ينظرون الماء فيها وهناك بركة واسعة يجتمع فيها الماء.

عين زارقه (عين : Cod. Vindob. (N. F. 223, fol. 2 b, 3 a) erwähnt die Stationen (مين زارقه) ,بيلاطه (بلاطة = المشتى) ,بلقه (البلقاء = الضبعة) ,قطرانى ,تابوت قروسى (الحسى) ,وادى عنزه (قلعة عنزة) ,قلعة معان.

Steph. Byz. (Uranius, ca. 300), in Fragmenta historine graecae, ed. C. Müller, IV, p. 526 34: Χαράκμωβα, πόλις τῆς νῦν τρίτης Παλαιστίνης, ῆν ἀναγράφει Πτολεμαΐος ἐν Γεωγραφικοῖς ἐν πέμπτω βιβλίω (c. 17) ἐν ταῖς 'Αραβικαῖς τῆς εὐδαίμονος. Οὐράνιος δ' ἐν τοῖς 'Αραβικοῖς... καὶ Μωβουχάραξ φησίν. 'Ο πολίτης τοῦ μὲν Χαράκμωβα Χαρακμωβηνός · ἐκ δὲ τοῦ Μωβουχάραξ Μωβουχαρακηνός.

M. Le Quien, Oriens christianus, III, p. 729: 536 Δημήτριος ἐπίσχοπος Χαρακμώβων. Theodoretus Cyr., In Isaiam, ed. Migne, Patrol. graeca, t. 81, c. 340: Οὕτοι τὸ γένος ἀπὸ τοῦ Λὸτ κατάγουσι μητρόπολιν δὲ εἶγον πάλαι τὴν νῦν καλουμένην Χαραγμωβά.

S. Sophronius (patriarcha Hierosol.), SS. Cyri et Joannis miracula 58, ed. Migne, Patrol. graeca, t. 87 %, c. 3629 sq.:

Πέτρος (τοῦ Ἰημμαδά) ὁ Χάραξ, ἀνῆρ γέγονε τίμιος, καὶ τρίτης Παλαιστίνης (ταύτης γὰρ πολις ἐστὶ τὰ Χαραγμωβά), τυγχάνων ἐπίδοξος. Er wurde auf die Fürsprache der Heiligen Cyrus und Joannes von seiner Skrofulose geheilt und erbaute ihnen zu Ehren νεών αὐτοῖς ἐν Χαραγμωβίοις γιγνόμενος, ὡς σισωκόσι, δομήσασθαι συνθέμενος.

Vita s. Stephani Sabaitae, Bollandi Acta Sanctorum ad. d. 13. Julii, c. IV, 1 (Ende des VIII. Jahrh.): "Ιωάννης σημειοφόρος άνήρ . . . τούτω τῷ μακαρίτη μαθητεύσας, καὶ μετ' ἔπειτα ἐπίσκοπος τῆς περιφανούς καὶ ἐνόόξου πόλεως Χαραχμοβών γενόμενος.

Γρηγόριος, Ίερὰ Ιστορία περί τῆς πόλοως τοῦ μεγάλου βασιλέως καὶ πάσης Παλαιστίνης, Ίεροσολυμίας — p. τπα΄ (Manuskript des griech. Patriarchates in Jerusalem, IX. Jahrh.): Ἡ Κυριακουπόλις ἡ ἐνορία αὐτῆς ἐξ ἀνατολών, ἔως τοῦ Μωὰβ (Μουζίπ) καὶ ἔως τοῦ χειμάρδου τοῦ διαχωρίζοντας ἀπ᾽ αὐτῆς καὶ τῆς Πέτρας καὶ ἕως τοῦ ποταμοῦ Χοσὰ ἢ Χισὶ τοῦ ἀνὰ μέσον γῆς Μωὰβ καὶ Γάβετ (ἢ Γαβάλων).

Willermus Tyrensis, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, Recueil d. Hist. d. Croisades (Histor. Occidentaux I), Paris 1844, l. XV, c. 21: "Interea (1142) quidam nobilis homo, Paganus nomine, qui prius fuerat regius pincerna, postmodum habuit terram trans Jordanem . . . in finibus Arabiae secundae, castrum aedificavit cui nomen Crahe natura loci simul et opere manufacto munitum valde, juxta urbem antiquissimam eiusdem Arabiae metropolim prius dictam Raba . . . postea vero dicta est Petra deserti, unde et secunda Arabia hodie dicitur Petracensis." Der Name Petra ging auf Crac über l. XX, c. 26; l. XXII, c. 28 schreibt er: "Salahadinus urbem cui nomen pristinum Petra Deserti, modernum vero Crac obsidere disposuit . . . "

I. c., I. XXII, c. 28: "Fuit autem praedicta civitas in monte sita sublimi admodum, et vallibus ambitu profundis; iacuitque multis temporibus confracta, redacta penitus in solitudinem. Tandem vero, regnante Domino Fulcone . . . Paganus quidem, qui cognominatus est Pincerna, regionis ultra Jordanem dominus, in eodem monte, in quo civitas sita fuerat praesidium fundavit, in ea montis parte, qua idem mons minus clivosus est, et quae plano exterius adiacenti magis est contermina. Qui vero successerunt ei, Mauritius videlicet nepos eius, et Philippus Neapolitanus, locum praedictum vallo et turribus rediderunt insigniorem. Extra praedictum autem praesidium, ubi olim civitas aedificata fuerat suburbium nunc erat, in quo eius loci habitatores quasi satis tuta sibi posuerunt domicilia. Nam ab oriente erat eis oppidum quasi pro munitione summa, ex reliquis vero partibus totus mons, ut praedictum est, imis vallibus cingebatur, ita ut si vel modico muro esset praecinctus, nullius hostilitatis formidaret accessus. Duobus enim tantum locis, ad montis fastigium ascendendi patet oppor-

tunitas, quia paucis facile contra hostium ingentes copias possunt defendi; reliquae vero partes omnino dicuntur imperviae.

- l. c., l. XX, c. 27: (Belagert 1172) "Erat autem municipium in colle situm edito, turribus, muris, et antemuralibus egregie munitum, eratque ei suburbium extra praesidium situm in declivo collis, in loco tamen adeo sublimi et arduo, ita ut neque assultus, neque arcuum vel machinarum formidarent ictus; erantque loci illius habitatores fideles universi, quo amplius eis fides haberi poterat."
- J. Delaville Le Roulx, Cartulaire générale de L'ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, I, Paris 1894, c. 207, p. 160: (J. 1152) "Ego Mauritius... dono et concedo Hospitali Jherusalem penes Cracum quandam turrim, que est a parte sinistra sicuti fit ingressus per portam castelli, et barbacanam, que est inter duos muros sicuti protenditur ab hac turri predicta usque ad turrim S. Marie; vgl. c. 521, p. 355 f.
- E. Strehlke, Tabulae Ordinis Theutonici, Berlin 1869, c. 3, p. 3—4: (J. 1161)
 "...ego Balduinus... dono Philippo Neapolitano... in perpetuum Montem Regalem
 cum omnibus pertinentiis suis et cum omni terra et honore ipsius et Crach castellum
 similiter cum omnibus attinenciis suis et Ahamanth simili modo cum omnibus appendiciis suis et castellum eciam Vallis Moysis... a Zerca usque ad Mare Rubrum...
 cum omnibus villanis Surianis sive Sarracenis... salvis tamen (eciam) Beduinis meis
 omnibus, qui de terra Montis Regalis nati sunt, salvisque omnibus caravanis, quotquot
 vel quecunque de partibus Alexandrie et tocius Egypti transeunt in Baldach (Bagdad)
 et e converso que duo mihi retineo."

Assises de la Haute Cour, ed. in Recueil des Hist. des Croisades (Lois I), Paris 1841, p. 415: (J. 1167) "Le patriarche de Jerusalem a cinq arcevesques... l'arcevesque dou Rabbat que les Grex apelent Filadelfe, qui, au tens le rei Amauri, fu translaté au Crac, et est apellé l'arcevesque de la Pierre dou Desert."

G. Schlumberger (Trois sceaux et deux monnaies de l'époque des croisades in Archives de L'Orient Latin, t. I, Paris 1881, S. 663 ff.) bringt ein Bleisiegel. Im Obvers die Legende: RENALDVS MONT////// EGALDNS, das ist: "Renaldus Montisregalis dominus". Auf dem Felde ein Vogel mit ausgebreiteten Flügeln und offenem Schnabel. Zwischen den Zehen sieht man eine Schwimmhaut. Schlumberger meint, es sei "trèsprobablement un cygne". Revers die Legende: CIVITAS! † PETRACEN IS — Civitas Petracensis. Im Felde: Zwei mit Zinnen versehene Türme und dazwischen ein hohes Tor.

W. T. I. XXII, c. 30: (1183) "Salahadinus octo erectis machinis, sex ab interiori parte, ubi antiqua fuerat civitas, duabus vero ab exteriore, in eo loco, qui vulgari appellatione dicitur Obelet (umm et-Telâge امر الثلاجة) castrum . . . flagellabat."

ثَمَّ وصل ونزل على الكرك واخاف (Ende März 1187) دونول على الكرك واخاف (Ende März 1187) الله واخذ ما كان حوله ورعى زرعهم وقطع اشجارهم وكرومهم ثمَّ سار الى الشوبك . Vgl. 8. 280: ووصل عسكر مصر فتلقاه بالقريتين .Vgl. 8. 280: وفعل به مثّل ذلك

ed. Rec. d. Hist. d. Cr. النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية , ed. Rec. d. Hist. d. Cr. (Hist. Orient. III), Paris 1884, S. 118: (Ende Oktober 1188) من جانب نواب صاحبها (Homfroi IV) وخلصوه بها من الاسر وكان قد اسر في وقعة حطين.

الكرك والشوبك Bahaeddin I. c., 8. 300: (1192) Al-Malek al-'Adel bekam: والصلت والبلقآن . . . وعليه في كل سنة ستة عشر الاف غرارة غلّة تحمل للسلطان من الصلت والبلقآء الى القدس.

- M. Quatremère, Histoire des Sultans Mamlouks de l'Égypte, écrite en arabe par Taki-eddin-Ahmed-Makrizi, I, Paris 1837, S. 206: (J. 1263) "Le sultan (Malek Zäher Bibars) se fit prêter serment de fidélité par les commandants de Karak et les chrétiens de cette ville."
- l. c., 8. 20 f. (n. 90): "On fit venir l'émir 'Otba, عتمة, l'un des Benou 'Okba, وتعمة (jetzt werden sie auch al-'Amr العبر (jetzt werden sie auch al-'Amr بنى عقبة (jetzt werden sie auch al-'Amr بنى عقبة (genannt), et d'autres Arabes, de la tribu de Mahdi . . . et dit au premier: . . . Sache que ces contrées n'ont d'autre eau pour boire que celles des pluies qui se rassemble dans les citernes. Quand les Arabes viennent boire à ces réservoirs, ou y abreuvent leurs chevaux, ces puits restent à sec. Les habitants du bourg voisin se trouvent exposés au tourment de la soif, s'éloignent de ce village, pour en chercher un autre. Le premier reste ainsi désert: telle est la cause de la dépopulation de pays. Je veux que les Arabes s'abstinnent de boire à ces citernes. Si quelqu'un d'eux contrevient à cet ordre, il sera étranglé."
- "... Il ordonna de faire aux remparts et à la citadelle toutes les réparations nécessaires. On creusa le fossé, qui fut continué tout autour de la forteresse: ce qui n'avait pas eu lieu jusqu'alors,"
- 1. c., l. I, II p., Paris 1840, S. 48: (J. 1267) Les Benou-Sakhr (Beni Ṣaḥr (بنى صغر), les Benou-Hâm et les Benou-Anezeh ('Aneze, عَمْزَة), qui faisaient partie des Arabes du Hedjāz, arrivèrent à la cour, et s'engagèrent à fournir la zeka' (الزكاة) des troupeaux et des chameaux."
- l. c., S. 73: (J. 1268) "Bibars . . . arriva à Karak, le matin du lundi, dernier jour di mois. Personne n'était prévenu de sa marche; on ne l'apprit qu'au moment où il se trouvait près du tombeau de Djafar-Taïar (Ga'far at-Tajjâr, qui venait de mourir. Là, toute la foule rencontra le prince. Il fit son entrée dans la ville de Karak, vêtu d'un 'abâh, su, et monté sur un chameau."
- l. c., l. II, p. 1, Paris 1842, S. 9: (J. 1279) "Le onzième jour du mois (dû-l-Kada), Melik-Saīd-Bérékeh-Khan, fils de Dâher-Bibars, mourut dans la ville de Karak. Il était dans le meidan (Mejdân, ميدان), s'exerçant à jouer à la paume, lorsqu'il tomba de cheval."
- 1. c., l. II, c. 1, p. 146; (J. 1293) "Au mois de Safar, on éprouva, dans le villes de Gaza, Ramle, Ludd et Karak, de violents tremblements de terre, qui renversèrent trois tours de la citadelle de Karak."
- l. c., l. II, p. 2, Paris 1845, S. 180: "Le vingt-cinquième jour du mois (Regeb 700 = 1301), on fit crier dans toute la ville, que les chrétiens eusent à porter des turbans bleus. Ils n'y eut d'exception que pour la ville de Karak. L'émir Akousch-Aschrafi s'excusa de faire observer l'arrêté, alléguant, que la population de cette ville se composait en grande partie de chrétiens. En conséquence, les chrétiens de Karak et de Sobak ne furent point astreints à changer la couleur blanche de leurs turbans."
- l. c., l. II, p. 2, S. 285 f.: (J. 1309) "Le Sultan (Malek-Nâşer-Moḥammad-ben-Kelaûn) manda les habitants de Karak . . . avec le naïb de la ville, et se fit prêter par eux serment de fidélité. Ensuite, d'après les ordres du Sultan, les habitants s'occupèrent de transporter des pierres dans la citadelle, et tous, sans exception, se mirent à l'ouvrage. Tandis que la naïb, à la tête de la population, était dans la vallée se livrant avec activité au soin de faire voiturer les pierres, il reçut du Sultan un écrit . . ., qui lui signifiait, que les habitants de la citadelle ne pouvaient plus se trouver dans le voisinage du Sultan, ni résider dans la ville . . . Les habitants de la citadelle, accompagnés de leurs femmes, se dispersèrent dans les villages voisins. "

Voyages d'ibn Batoutah, ed. C. Defrémery et Dr. B. R. Sanguinetti, I, Paris 1853, S. 255 (J. 1826): بحصن الكرك وهو من الجبون) يرحلون الى حصن الكرك وهو من الجبون وامنعها واشهرها ويسمى بحصن الغراب والوادى يطيف به من جمع

جهاته وله باب واحد قد نُتعت المدخل اليه في الحجر الصلد ومدخل دهليزه كذلك وبهاذا الحصن يتعصن الملوك واليه يلجأون في النوايب.

Ad-Dimišķi, والبحر والبحر في عجائب البر والبحر, ed. M. A. F. Mehren, Petersburg 1866, 8. rir (J. 1327): بعلى قبة جبل المحلكة كرك وهو حصن منيع عال على قبة جبل الروم فبنى حصنًا ومن جنده خندقه أودية بعيدة السفل يقال أنه كان ديرا للروم فبنى حصنًا ومن جندة الشوبك حصن [مدينة خصبة ولها فواكه كثيرة وعيون غزيرة] ومعان مدينة صغيرة على سيف البرية عبرها طائفة من بنى امية وسكنوها ثمّ ذهبوا وهي اليوم منزلة للحجّاج [يقام بها سوق في عدوهم ورواحهم] واقليم الجبال ومدينة الشراة ومدينة مآب (قاب für) وعلى أثنى عشر ميلًا منها قرية موتة ومن جند الكرك اللجون والحسا والازرق ، ووادى موسى ووادى بنى نُمير وجبل الضباب وجبل بنى مهدى وقلعة السلع وارض مدين بالغور ومعها السافية وبها رطب والازرق والجفار والتيه وزغر [وهى مدينة بالغور ومعها السافية وبها رطب شبيه بالبرني والأزاد بالعراق ، وحصن الكرك خزانة الاتراك ومعقلهم وبه أبدا نائب مأمون عندهم.

Abulfeda, الصَلْت) وبين الكُرَك مرحلتين والكُرِك (J. 1381) وبين الكُرَك مرحلتين والكُرِك (J. 1381) وبين الكُرَك مرحلتين والكُرِك (J. 1381) وبين الكُرَك مرحلتين والكُرِك (الصَلْم) وبين الكُرك مرحلتين والكُرِك المعاقل بالشام التي لا ترام وتحت الكرك واد فيه جام وبساتين كثيرة وفواكها مفضّلة من المشمش والرمان والكمثري وغير ذلك وهي على اطراف الشام من جهة الحجاز وبين الكرك والشوبك نحو ثلث مراحل.

Ludolphus de Sudheim, De itinere Terre Sancte, ed. G. A. Neumann in Archives de L'Orient Latin, t. II, 2, Paris 1883, p. 356: (J. 1348) "Est eciam aliud castrum fortissimum olym christianorum in Moab, nomine Krak vel Petra deserta, de cuius fortitudine mira dicuntur nec desunt ibi hodie christiani.

ختاب زبدة كشف الممالك في بيان الطرق والمسالك بالممالك Ed. P. Ravaisse, Paris 1894, 8. er: (J. 1468) مملكة الكركية فليست هي من (J. 1468) هي مدينة حصينة معقل من الشام وهي مملكة بمفردها وتسمى مآب وهي مدينة حصينة معقل من معاقل الاسلام بها قلعة ليس لها نظير في الاسلام ولا في الكفر تسمّى حصن الغراب ... ومسيرة معاملة الكرك من العلى الى زيرة مقدار عشوين يومًا بسير الابل وهي بلاد عدية بها قرى كثيرة ومعاملات والمسلك اليها صعب ... وبها من الموارات والاماكن الشريفة مشهد داود ... ومكان جعفر الطيّار وهو مكان مبارك ينذر وقبر زيد بن حارثة وقبر عبدالله بن رواحة وقبر زيد بن ارقم ومكان يقال أن الامام على زاره ... وهناك مغارة يظهر منها في كل حين نور ومشهد يوشوع بن نون ... وقبر إسكندر ولم نعلم انه اى اسكندر ... وبالقدس الشريف مصطبة على سطع الصغرة يرى منها قلعة الكرك 8. rr:

ومن الكرك الى الشوبك ثلاثة مراكز :8.11٩

والثانية المملكة الكركية هذا على القاعدة القديمة لانه لا يكتب 8. ١٣١٤٠ في الورق الاجر الا كافل الشأم وكافل الكرك ... وكان بها قديمًا امراء واجناد

حلقة والآن فيها حاجبان وقاضيان وكاتب سر وناظر جيش ونقيب جيش ومحتسب ومتولى ونائب القلعة وامير عشرينات وبعض اجناد الحلقة وبحرية وغلمان سلطانية اصحاب نوب وامير عربان له امرة بالكرك ... حتى انه كانت نيابة الكرك متحصلة في كل شهر قريب من عشرة آلاف مثقال ذهب.

Fratris Felicis Fabri Evagatorium, ed. C. D. Hassler, II, Stuttgardiae 1843, p. 168 sq.: "Fuit autem Petra deserti ab antiquo castrum fortissimum in terra Moab... Hoc castrum Balduinus II. rex Jerusalem de Latinis, adeo munivit, quod totus mundus eum capere non potuisset, nam tribus muris eum eircumdedit: intra primum murum consurgit rupes altissima, rotunda, in cujus supercilio aedificia longe spectantia eminent, et sub rupe de pede rupis tres fontes vivi, clari et sani erumpunt, quibus ipsum castrum copiose adagnatur, et tota terra subjaciens irrigatur. Intra secundum murum sunt vineae speciosae, in quibus copiose vinum crescebat. Inter tertium sunt agri et horti, in quibus frumentum, oleum et alia necessaria in magna crescebant copia. Hoc insigne castrum numquam cepissent Sarraceni, si non fuisset dolose eis traditum a quibusdam falsis Christianis. Capto autem eo Soldanus tunc existens filium suum primogenitum posuit ibi castellanum et Petrae deserti dominum, et omnes thesauros suos in eo recondidit tamquam in loco tutissimo, et hodie est camera thesaurorum Soldanorum Aegypti.

Hoc nobile castrum Latini nominant Petram deserti, Sarraceni Krach, et Graeci Schabat (Šôbač).

Während ich mich von meiner Krankheit erholte, sammelte ich ethnographisches Material und traf Anstalten zu einer neuen Reise.

Diesmal wollte ich die Schluchten westlich von el-Kerak zwischen dem gleichnamigen Bache im N. und el-Ḥsa oder el-Ķerāḥi im S. besichtigen. Don 'Abdrabbo erklärte sich gerne bereit, mich zu begleiten.

Viel Mühe verursachte uns die Beschaffung eines ortskundigen Führers für diese Gebiete. Die Bewohner von el-Kerak nämlich hegen eine große, fast übertriebene Furcht vor dem ungesunden Klima der Umgebung des Toten Meeres und meinen, dort sei die Heimat des Fiebers, weshalb sie in der heißen Jahreszeit um keinen Preis hinübergehen wollen. Nach langem Suchen gelang es uns, einen gewissen 'Ajd ausfindig zu machen, der versicherte, die Topographie des ganzen in Rede stehenden Gebietes genau zu kennen, aber die Bedingung stellte, daß wir uns nirgends im Rôr aufhalten, sondern sobald als möglich in das Gebirge zurückkehren sollten. Auf diese Bedingung wäre ich wohl nicht eingegangen, allein Don 'Abdrabbo fürchtete auch diesen Mann zu verlieren und meinte, mich beruhigend: "Allah judabber", Gott werde schon für unser Vorhaben sorgen. 'Ajd sollte ein Maultier nehmen, welches das geringe Reisegepäck tragen sollte; wir beide wollten unsere Pferde reiten.

Von el-Kerak zum sejl ed-Drå'.

Am 26. August 1896 um 3 Uhr 20 Min. nachmittags verließen wir 26. August das Häuschen des lateinischen Missionärs in el-Kerak und ritten auf einer Straße, welche höher gelegen ist als die ärmlichen Hütten, nach WNW.

Links sieht man die Ruinen einer großen Moschee, von wo aus man auf einen alten Platz, Mejdân genannt, gelangt, den die türkische Regierung den Christen weggenommen und in einen Exerzierplatz verwandelt hat. Rechts ist eine umfangreiche, jetzt verschüttete Zisterne, nordwestlich ein stark beschädigter Turm burg ez-Zäher und links von ihm ein altes, im Kalkfelsen ausgebrochenes Tor (Fig. 21).

Um 3 Uhr 45 Min. gelangten wir auf einer Serpentine in das wasserführende Tal des sejl el-Medâber hinab, dessen Ufer von zahlreichen Oleandersträuchern eingesäumt sind. Über der linken Talwand liegt das kleine Plateau el-Merârek mit h. ez-Zutt; dieses Plateau geht



Fig. 21. El-Kerak. Der Eingang des Westtunnels.

westwärts in den Berg knan abu Gidjan über. Am rechten Talufer steht eine kleine, neu erbaute Mühle, welche durch ein oberschlächtiges Wasserrad in Bewegung gesetzt wird.

Wir folgten dem linken Ufer des Baches; rechts sieht man eine starke Quelle namens 'ajn Sâra und die Überreste einer alten Mühle. Sie liegt am Nordabhange des schroffen Felsens el-Ḥabîs, der den letzten Ausläufer der Keraker Höhe bildet. Dieser Hügel weist zahlreiche Höhlen, wilde Klüfte und künstlich angelegte Einsiedeleien auf, darum hat ihn die Phantasie des Volkes mit mancherlei Sagen umwoben. So soll z. B. ein Sultân von el-Kerak daselbst einen Schatz vergraben haben, den niemand finden kann. Es kommt ein Fremdling, läßt sich in einer

Höhle nieder und entdeckt den Schatz. Wie er ihn aber heben will, tut sich die Erde auf und verschlingt ihn samt dem Schatze. In einer anderen Höhle wohnt jetzt ein Flüchtling aus Mâr Sâba. Obwohl man ihn dort ausgestoßen und geächtet hat, erhält er dennoch von den Griechen Keraks seinen notwendigen Lebensunterhalt, Brot, getrocknete Feigen und Oliven. Wasser holt er sich aus der Quelle 'ajn el-Ḥabîs, die unterhalb seiner Höhle entspringt. Zu seiner Wohnung gelangt man bloß mittels einer Leiter; zieht er sie hinauf, so ist er von der Außenwelt vollständig abgeschlossen.

Nördlich von dem Felsvorsprunge el-Ḥabîs vereinigt sich sejl el-Medâber mit dem tiefen w. ed-Defâli, wie die Fortsetzung des Tales el-Mâlḥe-Ġawâd heißt; weiter wird der Boden etwas ebener und ist mit Feigenbäumen und Weinreben bepflanzt, auch Gärten sind hier angelegt. Der Boden besteht aber nur aus einer dünnen, lose auf dem Felsen lagernden Humusanschwemmung, wie man an einer vor einigen Jahren stattgefundenen Abrutschung einer solchen Gartenanlage sehen kann, welche die tiefer liegenden Gärten verschüttete und den nackten Felsen ard Sirhâb zutage treten ließ. Das vereinigte Tal, das von da ab w. es-Sebsabijje heißt, biegt nun gegen WSW. ein.

Um 3 Uhr 52 Min. passierten wir die Quelle ajn el-Bsås und wenige Minuten später 'ajn Tuwêre. Am rechten Ufer sieht man längs des Tales einen schmalen, aber ziemlich langen Streifen angebauten Landes. Am Rande, knapp am Flußbette entspringt die Quelle ajn el-Abd und westlich von ihr sahen wir um 4 Uhr 15 Min. ein kleines, von 'ajn Hawâğa her fließendes Bächlein. Um 4 Uhr 22 Min. überschritten wir ein seichtes, von h. Mkêr und el-Mčêmin kommendes Talbett und die gleichnamige Quelle 'ajn Shûr. Südwestlich von dieser Quelle liegt h. Samra und südöstlich davon h. Ejzar. Das Flußbett wird immer schmäler, biegt nach NW. ab, seine Ufer werden steiler und der Pfad beginnt hinanzusteigen. Um 4 Uhr 28 Min. erreichten wir 'ain et-Tabîb am Abhange des Serg abu Ḥlak, bereits ziemlich hoch über dem von nun an seil es-Sådde genannten Flußbette. Weiter führt der Weg um 4 Uhr 32 Min. an 'ajn Sakka und 10 Min. später an 'ajn umm Gama'an vorüber. Südlich oberhalb der beiden zuletzt genannten Quellen sind die kleinen Ruinen h. el-Mikbas und südöstlich von diesen h. el-Mefähît. Um 4 Uhr 52 Min. überschritten wir 'ajn umm Sidre, dem gegenüber am rechten Ufer des sejl es-Sâdde 'ajn el-Bardijje und weiter 'ajn el-Bêda liegt. Nordöstlich von dieser Quelle sieht man hoch über dem Wasserbette h. Beddân.

Um 5 Uhr sahen wir nördlich einen Wildbach namens sejl ed-Dwêheč, welcher von h. Beddån aus sehr steiler Höhe in das Tal herunterstürzt, und passierten links auf einem mäßigen Abhange 'ajn Môma und 'ajn Btêne.

Nun wird das Tal immer enger und seine Wände steiler. Am rechten Ufer treten die fast senkrechten Felsen bis knapp an das Flußbett heran, nur links bleibt noch ein schmaler Streifen, neben dem die Bergwände aber auch fast senkrecht emporsteigen. Allmählich wird auch dieser Streifen durch die Ausläufer des Serg abu Hlåk so verengt, daß nur noch ein schmaler steiler Gehweg weiter führt.

Um 5 Uhr 7 Min. haben wir die Paßhöhe (zirka 250 m) erreicht und erblickten von da aus weit im W. el-Halîl (Hebron). Ringsherum liegen da zahlreiche regellose Steinhaufen, die ihr Dasein folgendem Brauche verdanken. Wenn der von O. oder von S. kommende Mohammedaner hier zum ersten Male die ihm heilige Stadt Hebron erblickt, hebt er ein Steinchen auf, legt es mit den Worten: Sei gegrüßt, o Halîl (Abraham)! (manchmal unterbleibt dieser Gruß) auf einen der vorhandenen Haufen und zieht seines Weges weiter.

In den Mittagsstunden hat man von hier aus eine großartige Fernsicht auf das zerklüftete Bergland Judas, welches in drei deutlich erkennbaren Terrassen gegen das Tote Meer abfällt. Bei reiner Luft sieht man sogar den russischen Turm auf dem Ölberge. Das Tote Meer überblickt man in seiner ganzen Ausdehnung. Es erscheint als dunkelblaue, ruhige Fläche mit hellgrünen Flecken. Im Vordergrunde sieht man die Halbinsel el-Lisân, welche sich durch ihre helle, fast weiße Farbe von der dunklen Umgebung scharf abhebt, während ihre nördlichen Vorberge in zartem Rosa schimmern. Großartig ist auch der Anblick des Salzhügels g. Usdum und der mächtigen Kalksteinwellen Sujül en-Nkâb, die von es-Sabha auslaufen. Das satte Rot der Gebirgsmassen erscheint wie mit tiefem Blau übergossen, der nordöstliche Winkel von es-Sabha und der östliche Rand von el-Lisân sind mit dunklen Flecken, den Oasen, gesäumt und darüber zittert die dunstgeschwängerte, heiße, blaue Luft. Ein herrliches Bild fürwahr!

Der zwischen Felswänden eingezwängte Weg verläßt das linke Ufer des hier sejl el-Kädi genannten Flußbettes und führt in nordwestlicher Richtung bergab. Um 5 Uhr 20 Min. passierten wir 'ajn er-Rsês, bogen dann mehr gegen W. ein und erreichten um 5 Uhr 55 Min. den Sattel nakb umm Ešnâne. Die Felsenwände werden immer schroffer und klüftereicher, der Weg wird immer schlechter. Um 6 Uhr 38 Min.

langten wir bei ajn el-Hamidi an, bereits in bedeutender Entfernung südlich von dem Flußbette des seil el-Kâdi.

Oberhalb dieser Quelle liegt ein ziemlich großer, im Viereck gebauter Turm namens kaşr ed-Daranği. Von da aus erscheint bei Einbruch des Abends das Bild des Toten Meeres noch prächtiger. Der Wasserspiegel ist grün, die Berge Judas erglänzen in den schönsten blauen Farben vom tiefsten Veilchenblau bis zum zartesten Violett, die vorgelagerte Halbinsel Lisân glüht im hellen Rot und mitten über ihr schwebt ein langer weißer Dunststreifen. Drei ähnliche Streifen sieht man weiter über dem Meere: der erste zieht sich vom Südende Lisâns gegen NW. hin und hinter ihm erstrecken sich die beiden anderen von SO, gegen das Westufer des Toten Meeres.

Um 6 Uhr 43 Min. ritten wir an der Quelle ajn el-Mintara vorbei und erreichten den Wildbach seil ed-Dra'. Das Tal ed-Dra' entsteht unter dem Namen w. es-Saḥāh im ğ, Katr en-Neda', führt von h. Btêne an Wasser und heißt w. en-Nahl, welchen Namen es unter der Quelle 'ajn Wde'a mit ed-Dra' vertauscht. Um 6 Uhr 47 Min. schlugen wir hier unser Nachtlager auf (Höhe etwa -150 m).

Die Ufer des Baches sind mit Weidengestrupp, Schilf und einer Menge von babylonischen Pappeln, rurab, bewachsen. Da die Nacht sehr heiß war, legten wir uns am Ufer nieder und senkten die Füße ins Wasser. Zwei Arten von Stechmücken, eine größere und eine kleinere, quälten uns entsetzlich und raubten uns den Schlaf. Wegen der großen Unsicherheit in jener Gegend mußten wir abwechselnd wachen; weil wir aber wegen der lästigen Insektenplage nicht einschlafen konnten, so wachten wir die ganze Nacht hindurch gemeinsam.

Von sejl ed-Drå nach ror es-Såfije.

Am nächsten Tage setzten wir unsere Reise um 5 Uhr 20 Min. 27. August in der Richtung SW. fort. Rechts blieb der Bach ed-Dra', welcher stark gegen NW. einbiegt und in der Ebene sich mit seil el-Kadi vereint. Der steinige Bergabhang g. umm el-Akareb, über den wir ritten, ist mit zahlreichen stacheligen 'Awsegi-Sträuchern und Seial-Bäumen bewachsen.

Um 5 Uhr 30 Min. erblickten wir links von unserem Wege auf einem etwa 15 m hohen, kahlen Hügel die Überreste eines starken Turmes namens tell ed-Dra'. Die Aussicht auf das Meer ist von dort wunderschön. Über dem dunkelblauen Wasserspiegel lagert ein dichter

Dunstschleier, während el-Lisân weiß, die Bäume an der Ostseite aber vollständig schwarz erscheinen. Die Gegend wird von Rebhühnern und einigen Taubenarten einigermaßen belebt. Nun lenkten wir gegen SSW. ein, erreichten um 5 Uhr 55 Min. den alten römischen Turm tell Minkat ed-Drû' und erblickten um 6 Uhr 16 Min. links in der Richtung S. auf einem etwa 1 km entfernten Hügel oberhalb des rechten Ufers des sejl 'Esâl die Ruinen eines Turmes, umm el-'Akâreb, bei dem sich nach Angabe unseres Führers auch Trümmer von anderen Bauten befinden sollen.

Darauf folgten wir dem von Kufrabba kommenden sejl 'Esâl, auch 'Esân, überschritten ihn und gelangten um 6 Uhr 51 Min. an den Rand des Toten Meeres, wo wir anhielten. Ich wollte ein Bad nehmen, mußte aber, um das Meer zu erreichen, erst eine Strecke tief waten und mich von einem Baumstamme zum anderen schwingen. Das Wasser war angenehm kühl, fast ohne Wellenschlag und von sehr träger Strömung. Beim Untertauchen brennt der ganze Körper und wird rot.

Um 7 Uhr 56 Min. zogen wir weiter längs des sumpfigen, mit Schilf bewachsenen Ufers des Toten Meeres (Fig. 22), welches rôr el-Mrejsed heißt und stellenweise, wo es höher liegt, bei künstlicher Bewässerung angebaut wird. Dazu benützt man zahlreiche Quellen, die sich hier finden. Leider kannte unser Begleiter ihre Namen nicht und einen Einheimischen konnten wir nicht befragen, weil sie alle bereits in das Ostgebirge gezogen waren. Um 9 Uhr 49 Min. überschritten wir den sejl er-Rawwâg, welcher den nördlichen gebel el-Mâlhe von g. er-Râs trennt.

Um 10 Uhr 23 Min. kamen wir zum Grabmal ruğm es-Sejh Şâleh, der aus Kerak stammen soll und hier als Patron der Schafe und Ziegen verehrt wird, wobei man ihm auch Brot und Milch opfert (Höhe —390 m). Um 10 Uhr 30 Min. setzten wir über den Bach sejl en-Numéra,² dessen Ufer gleichfalls bewachsen sind. Fast bei einer jeden Bachmündung findet man kleine angebaute Oasen, deren Existenz begünstigt wird teils durch Schlammanschwemmungen des Baches, teils durch das Vorhandensein von Süßwasser.

Der Weg führt stellenweise durch ein wahres Gestrüpp von Oleander- und Tarfa'-Sträuchern, der Boden schwankt unter den Füßen und die Hitze wird fast unerträglich.

Nach starkem Winterregen tritt das Meer aus seinen Ufern heraus und überflutet das Land, wodurch das eigentliche Ufer unkenntlich und schwer zugänglich wird. Gruppen von Oleander- und Tarfa'-Stämmen, die scheinbar aus dem Meere herauswachsen,³ lassen erkennen, daß der Ufersaum oft 20—30 m weit landeinwärts mit Wasser bedeckt ist. Scharen von Tauben, welche diese Küstenbäume bevölkern, gestalten das Ganze zu einem eigenartigen Bilde.

Der Weg führt in der Richtung 200° durch för ez-Zhejr am Fuße des g. el-Minkate'a weiter. Wo er nahe am Meere läuft, lindert ein sanfter kühler Lufthauch die enorme feuchte Hitze, die geradezu unerträglich wird, wenn sich der Weg abseits durch Gestrüpp und Schilf windet. Um 10 Uhr 53 Min. überschritten wir sejl el-Kneje, um 11 Uhr



Fig. 22. Rôr el-Mrejsed von Nordwesten.

29 Min. sejl el-Uhejmer, dessen nordöstlicher Arm w. el-Memlah den g. es-Samra von dem südlichen g. Sarmüg trennt, wogegen der südliche Arm, w. el-Gib, aus dem letztgenannten Gebirge kommt.

Um 1 Uhr erreichten wir die Grenze von rör eş-Şâfije, wo wir unter einem astreichen Tarfa'-Baume ein wenig rasteten. Weder wir noch die Pferde konnten weiter. Infolge der feuchten Hitze von 45°C dachte niemand an das Essen, denn es war unmöglich, einen Bissen zu sich zu nehmen. Dafür aber quälte uns entsetzlicher Durst; Wasser gab es hier mehr als genug, allein es war salzig und warm und bot keine Erfrischung. Ich wollte auch hier ein Bad im Meere nehmen, das Wasser war aber so heiß und verursachte so brennende Schmerzen, daß ich augenblicklich heraussteigen mußte.

Um 3 Uhr ritten wir in der alten Richtung weiter und gelangten um 3 Uhr 16 Min. zu dem nach N. gerichteten Flußbette sejl el-Kerâhi, der Fortsetzung des sejl el-Hasa, wo wir von den hier angesiedelten Rawarne-Fellähin Gerste für unsere Pferde kauften (Höhe —369 m). Der fruchtbare Boden war nach der Ernte mit Dura bepflanzt, welche infolge reichlicher Bewässerung noch über Mannshöhe stand.

Von den Rawarne erfuhren wir, daß in der südöstlichen Bucht des Meeres zerstörte Häuser zu sehen seien und beim Austritte des sejl el-Kerahi aus dem Gebirge eine zerstörte Stadt liege. Ich wollte sofort beides untersuchen, aber meine Begleiter machten mich auf den traurigen Zustand unserer Pferde aufmerksam und versicherten, daß die Tiere sicher verenden würden, wenn wir dieses ungesunde Gebiet nicht sofort verließen. 'Ajd sträubte sich, hier länger zu verweilen, weil er sich vor dem Fieber fürchtete, und so mußte ich mein Vorhaben verschieben und ins Gebirge zurückkehren.

Von ror eş-Şâfije über Hanzîre nach el-Kerak.

Wir verließen die üppigen Felder des rôr eṣ-Ṣâfije, welche im W. bis zu der sumpfigen Sabha⁵ reichen, überschritten um 5 Uhr 10 Min. sejl el-Ķerâhi (Höhe —350 m) und sahen rechts auf einem Hügel in der Richtung 156° den noch ziemlich gut erhaltenen kaṣr eṭ-Tūb. Der Weg führt zunächst über Felder, dann aber längs des linken Ufers des w. Swèhef bergauf. Zum Teile ist er in Felsen eingehauen, zum Teile unterbaut, an manchen Stellen ist er noch gut erhalten, an anderen dagegen derart abgetragen, daß wir die Pferde nur mit größter Mühe weiterbringen konnten (Fig. 23). Da wir vollständig ermüdet waren, so beschlossen wir, hier zu übernachten. Um 6 Uhr 5 Min. hüllten wir uns in unsere Mäntel ein und legten uns am Wege nieder.

28. August 1800. In der Frühe war es ziemlich kühl und weil wir tags vorher fast nichts gegessen hatten, so spürten wir Hunger. Allein unser gesamter Vorrat an Speise und Trank war verschwunden: 'Ajd, unser Führer, hatte während der Nachtwache alles allein verzehrt und ausgetrunken.

Um 5 Uhr 47 Min. brachen wir auf, weil aber der Weg von da über drei Terrassen ziemlich steil emporsteigt und derart mit Felsstücken verlegt ist, daß es wahrer Kletterkunst bedarf, um vorwärts zu kommen, so nahmen wir die Pferde am Zügel und gingen zu Fuß weiter. Der Schweiß drang uns aus allen Poren, Hunger und Durst quälten uns, nirgends gab es eine Quelle, und wir hatten keine Aussicht, etwas Eßbares zu bekommen. Da hielt uns ein etwa zwanzigjähriger Beduine an und bat um alles in der Welt, wir möchten ihm etwas zu essen geben, heute sei es schon der dritte Tag, wo er keinen Bissen im Munde gehabt hätte. Sein matter Blick und seine eingefallenen Wangen bezeugten wohl die Wahrheit seiner Worte, allein wir hatten nichts und mußten selbst hungern. So bat er uns, es oben im nächsten




Fig. 23. Wâdi Swêhef von Westen.

Lager auf der Hochebene oder in Hanzire zu melden, in welch schlimmer Lage er sei. Er erhielt als Hirt einiger magerer, junger Kühe immer auf 7—10 Tage Mehl und Käse aus dem Lager zugetragen. Vorgestern war sein Vorrat ausgegangen und bis heute hatte er vergeblich gewartet, daß man ihm neuen bringe. Seine Kühe gaben aber bei dem spärlichen trockenen Grase keine Milch, und jetzt reichten seine Kräfte nicht mehr aus, aufwärts zu ziehen.

Auf der zweiten Terrasse, ungefähr in der Mitte des Weges befindet sich eine große Höhle, namens Sarmûg,⁶ von der man folgendes erzählt: In der Höhle liegt offen ein großer Schatz und wird von einem versteinerten Kamele bewacht, das einen jeden zermalmt, der sich nähert, um den Schatz zu heben oder ihn auch nur anzusehen.

Oben auf der letzten Terrasse, wo wiederum Felder beginnen, fanden wir eine Quelle namens 'ajn Ḥamraš, bei der wir um 7 Uhr Halt machten (Höhe zirka 600 m).

Um 7 Uhr 10 Min. stiegen wir wieder auf und ritten rasch gegen O. weiter. Nach 13 Min. hatten wir links h. Fâs⁷ und rechts den



Fig. 24. El-'Arûk von Südosten.

Anfang des w. es-Sidrijje. Um 7 Uhr 40 Min. zeigte uns ein Fellâh einige hundert Meter nödlich h. Medînt-er-Râs und unter ihm den grünen Hain h. Hâbel.⁸ Um 9 Uhr hatten wir vor uns das Dorf Hanzîre.

Dieser Ort hat eine überaus günstige Lage an der kürzesten Verbindungsstraße zwischen den östlichen Niederlassungen und zwischen Hebron und Jerusalem. Die Einwohner könnten blühenden Handel treiben, allein die Steuerlast der türkischen Regierung, zu welcher noch die Steuereinnehmer das Ihrige zuschlagen, halten jeden Aufschwung nieder. So sind die Leute arm und ihre Hütten klein und elend, aber trotzdem wurden wir freundlich aufgenommen und gut bewirtet. Da ich hier weder im Orte noch in seiner Umgebung etwas archäologisch Wichtiges auffinden konnte, so brachen wir bereits um 12 Uhr 5 Min. auf, ritten in nordnordöstlicher Richtung über einen terrassenförmigen Abhang weiter und passierten um 1 Uhr 50 Min. ein kleines, von vielen Grotten umgebenes Dorf, namens el-'Arâk, welches ein Kranz von grünen Feigen- und Olivengärten einrahmt (Fig. 24). Dann ging es weiter in der Richtung WNW. über schöne Felder mit zahlreichen Quellen. Gegen W. sahen wir die zerklüfteten, kahlen Felsenwände des g. el-Minkaje'a und er-Râs, weiter die tiefe, rötlich gefärbte



Fig. 25. Ğebel el-Knên von Süden.

Schlucht des Toten Meeres und das terrassenförmige Gebirge Judas; dagegen ist die östliche Aussicht durch die emporsteigenden Abhänge des g. ammu n-Nuṣājeb geschlossen.

Um 2 Uhr 40 Min. erstiegen wir bei h. el-Ḥwâle den felsigen Rücken g. el-Ḥnên (Fig. 25). Von da an führt der Weg bergab und ist infolge der starken Böschung so beschwerlich, daß wir das in einer tiefen, gegen N. gerichteten Senkung gelegene Kufrabba (auch Kutrabba) erst um 3 Uhr 10 Min. erreichten. Um 4 Uhr verließen wir diesen Ort, ritten in der Richtung NNO. am h. 'Ajj vorbei und kamen um 6 Uhr 8 Min. glücklich in el-Kerak an.

Das Ergebnis dieser Tour war für die Topographie des Keraker Tales ein sehr reichhaltiges, weniger befriedigend war es für die Ostküste des Toten Meeres und für die Hochebene zwischen Hanzîre und el-Kerak, wo zwar unser Führer die Hauptwege, aber nicht die Ortsnamen kannte. Betrübend für mich war, daß ich rör eş-Şâfije und Fêfe nicht näher untersuchen konnte, aber immerhin bekam ich eine Vorstellung von diesem interessanten Gebiete, konnte mich bei meinen ethnographischen Forschungen besser orientieren und mich mit den Leuten leichter verständigen.

1 Mosaikkarte von Mådaba: ... APEA.

2 Jes. 156 مردي بني نمير : nd-Dimišķi I. c., S. ۲۱۲ بيم نمير

3 Cyrillus Scythopolit., Vita s. Sabae, ed. J. B. Cotelerius, Ecclesiae Graecae Monumenta, t. III, Luteciae Paris. 1686, p. 249: "Sabas modo egressus, dum circa mare mortuum ad Zoora incedit, quamdam in mari videt insulam incultam et minimam."

4 Eine Abteilung der Rawarne, der diese al-Kerje genannte Ruine gehört, soll den Schlachtruf: "Seid Helden, o Bewohner von Zorar, Şubjan ja Zorarne, סבייוני führen. Darnach kann man al-Kerje dem Zorar, Şorar, צער עולת שלשיה 13 10, 19 23 30 gleichsetzen. Das Epitheten Jes. 15 5 צער עולת שלשיה dürfte der berühmten Rinderzucht in rör es-Şafije entnommen sein.

J. F. Gamurrini, S. Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta, Romae 1888, p. 24sq.: "In sinistra autem parte (von dem Kloster Nebo-Sijâra aus) vidimus terras Sodomitum omnes, nec non et Segor . . .

Nam episcopus loci ipsius, id est de Segor, dixit nobis, quoniam iam aliquot anni essent, a quo non pareret columna illa (uxoris Loth). Nam de Segor forsitan sexto miliario ipse locus est, ubi stetit columna illa, quod nune totum cooperit aqua."

E. Hieronymus, De situ et nominibus, c. 924, 966, 967; "Bala, quae est Segor, nunc Zoara nuncupatur. Imminet autem mari mortuo et praesidium in ea positum est militum (Romanorum: habitatoribus quoque propriis frequentatur): et apud eam gignitur balsamum, et poma palmarum, antiquae ubertatis indicia", ed. de Lagarde, p. 100, 231; in Isaiam 15 5, ed. Migne, Patr. lat. t. 24, c. 174: "Segor in finibus Moabitarum sita est, dividens ab iis terram Philistiim."

Le Quien, l. c., p. 743: Bischöfe: 449 Μουσώνιος, 518 التأهر 536 السفودية المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة

Ibn Ḥawkal, ed. do Goeje, Bibl. geogr. arab. II, Lugduni Batav. 1878, 8. 175: وزُغْر مدينة حارَّة جروميَّة متَّصلة بالبادية صالحة الخيرات وبها النيل الكثير المقصّر عن صباغ نيل كابُل وفيه لهم تجارة واسعة ومقصد كبير وبزغر بسر يقال له الأنقلاد ...

Al-Maḥdisi, ed. de Goeje, Bibl. geogr. arab. III, Lugduni Bat. 1877, 8. 1٧٨: صغر اهل الكورتين يستبونها صغر (سقر) وكتب المقدسى الى اهله من (J. 985) سقر السفلى الى الفردوس الاعلى وذلك انه بلد قاتل للغرباء ردى الماء ومن

ابطاً عليه ملك الموت فليرحل اليها ولا اعرف في الاسلام لها نظيرًا في هذا الباب وقد رايت بلداذًا وبيّة ولكن ليس كهذه اهلها سودان غلاظ ومآؤها حيم وكانها حجيم الا انها البصرة الصغرى والمتجر المربع وهي على المحيرة المقلوبة وبقيّة مدائن لوط وأنّها نجت لان اهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة والجبال (af-Tafile) منها قريبة.

Al-Hamdânîs Geographie der arabischen Halbinsel, ed. D. H. Müller, Leiden ما جاز تبوك الى زُفْر وهو بلد النخل ومنها 1884, S. 151: Den Lahm gehörte auch التمر الزُفْرِيّ ثم المحيرة المبتّة...

Fulcherius Carnotensis, Hist. Iherosolymitana, Recueil d. Histor. d. Croisades (Hist. Occid. III), Paris 1860, c. 56: Mare Mortuum . . . ab Austro apud Segor, civitatem Loth, finem facit.

Al-Kazwîni, Kosmographie, ed. F. Wüstenfeld II, S. 41.

ثَمِّ الى العريش ثم Halil b. Šáhîn az-Záberi, ed. P. Ravaisse, S. 11v, S. 119: و الى الخَرُوبة ثُمَّ الى الزعقة ثمّ الى رفع ثم الى السلقة ثم الى فزّة وطريق الكرك من فَرّة الى بلاقس ثم الى حبرون ثم الى جنبا ثم الى الزوير ثم الى الصافية ثم الى الحفو (wohl al-Ğifra) ثم الى الكرك.

و تاخذ من مسجد ابراهيم الى قاووس مرحلة ثمّ الى :Al-Makdisi L. c., S. 197 من صغر الى مآب مرحلة.

M. Quatremère, l. c. II p. 1, p. 246: "Au rapport de Nowaïri, le territoire dépendant de Kerak, avait pour limites, au nord, la rivière de Môgib, au midi, al-Ḥasa, à l'occident, le marais salé d'Abu Pâbet المستخدّة الى ضابط "."

6 Vgl. Gen. 19 משרה, in der sich Löt mit seinen Töchtern niederließ.

7 Der Lage nach könnte h. el-Fâs oder das folgende er-Râs gleichgestellt werden mit היות בבכי מעלה הלוחית בבכי יעלהיבו כי דרך הרגים זעקת־שבר 5. 15. Jes. 15. יעערו. יעערו.

E. Hieronymus, De situ . . . c. 955: "Luith . . . et est usque hodie vicus inter Areopolim et Zoaram nomine Luitha"; ed de Lagarde, p. 136.

Corpus Inscriptionum Semiticarum II, Paris 1889, n. 196, p. 218 sq.: (J. 37 n. Chr.) איתבל רב משריתא די בלחיתו.

S J. Delaville Le Roulx, l. c., c. 207, p. 160: (J. 152) "Ego Mauritius, Montis Regalis possessor et dominus dono et concedo Hospitali Jherusalem . . . in terra Moab, scilicet in terra Craci, unum casale cum omnibus suis pertinentiis, quod vulgariter Cansir nominatur." Der Fürst Rainald bestätigt dies 1177 (c. 521, p. 355 sq.): ". . . et in terra Petracensi casale quod vocatur Canzil, cum divisis et rusticis . . . et cum gastina, que vocatur Hable, que adiacet predicto casali."

Archives de l'Orient latin II, Paris 1884, Nr. 24, p. 142, zeichnet (1168, 18/11) Guarinus de Hobelet: c. 521, p. 356, hierauf: Balduinus de Taraona = Tar'in قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبرية, قبري

9 El-'Arâk dürfte identisch sein mit der biblischen Stadt החלנים. Die Bedeutung beider Namen ist gleich und auch die Lage entspricht Jes. 15 יועק בריחיה ברי יועק בריחיה בני יועקר. בי מעלה הלוחית בבני יועלה־בו כי דרך הרנים ועקת־שבר יועערו. בי מי נמרים למשמות : Jer. 48 is יועקת־שבר שמעון und auch Jes. 15 o, Jer. 48 is במורר הרונים צרי צעקת־שבר שמעון יוערי, weil der Bach en-Nmēra בי נמרים daselbst entsteht.

Mein sehnlichster Wunsch war, wâdi Mûsa mit der alten Hauptstadt der Nabatäer, Petra, zu besuchen. Der Gouverneur Ḥsên Ḥilmi Pascha und der Kommandant Râzi-Beg gaben mir gern die nötigen Empfehlungen, und so bereitete ich alles zur Reise vor. Don Abdrabbo wollte mich begleiten, was mir sehr erfreulich war.

Ich beabsichtigte auf der Hinreise die östlichen und auf der Rückreise die westlichen Gebiete des alten Moab und Edom zu erforschen. Deshalb entschloß ich mich, der alten, tarik ar-Raşif genannten Römerstraße zu folgen, die über Dât-Râs und et-Twâne nach Petra führt, und auf der Rückreise die heutige es-Sultâni-Straße zu benützen. Von Dât-Râs wollte ich nach kal'at el-Ḥasa einen Abstecher machen, um auch dieses Gebiet kennen zu lernen und dadurch meine erste Tour zu vervollständigen.

Zum Führer mochte ich diesmal keinen Keraker haben, weil ich ihren Ortskenntnissen nicht mehr traute; deshalb suchten wir einen Bdüi. Zum Glücke fanden wir am 30. August auf dem Markte einen Hweti ibn Rasid namens Salame, der auf seinem Kamele eine Ladung Butterschmalz nach el-Kerak gebracht hatte und eben auf der Rückreise begriffen war. Da nun die Lagerplätze seines Stammes zwischen et-Twane und el-Hasa liegen, nahm ich an, daß er dieses Gebiet genau kenne. Es stellte sich aber heraus, daß der liebe Salame ein berüchtigter Pferdedieb war, vor dessen und seiner Gesellen Treiben die Fellahin sich nur durch Entrichtung eines Tributs schützen konnten; dafür war er verpflichtet, die ihnen geraubten Tiere ausfindig zu machen und sie ihnen zurückzuführen. Dies berechtigte auch zur Annahme, daß er die Wahrheit spreche, wenn er behauptete, den Namen eines jeden Tälchens und einer jeden Ruine von Ma'an im S. bis el-Kerak im N. zu kennen und sich vor keinem Diebe zu fürchten.

Allerdings schien es uns zu gewagt, in Gegenden, wo wir von keiner Seite Hilfe zu erwarten hatten, uns und unsere Tiere der Führung eines solchen Mannes anzuvertrauen, allein der Häuptling 'İsa el-Meğalli beruhigte uns, indem er dem Salâme den feierlichsten al-Anšade-Eid abnahm. Dann wurden die Bedingungen vereinbart, und erst jetzt erfuhren wir, warum Salâme so bereitwillig war, uns zu führen. Er wollte heiraten und dazu brauchte er noch 20 Megidi, um dem Vater seiner Erkorenen den vollen Brautpreis bezahlen zu können, worauf er erst das Mädchen in sein Zelt führen durfte.

Wir wollten wieder unsere Pferde reiten, während Salame unsere Vorräte auf sein Kamel laden sollte. In zwei Säcke wurde Weizenmehl, ein kleiner Schlauch mit Butterschmalz, Salz, getrocknete Feigen, Rosinen, Reis, Kaffee, Zucker usw. nebst einem kleinen Kochkessel, einer Kaffeekanne, einem photographischen Apparat, Platten und zwei Decken verpackt. Alles übrige, so insbesondere die wissenschaftlichen Instrumente, hatten wir in unseren Satteltaschen. Salame drängte zur Abreise, allein wir mußten den Geburtstag Seiner Majestät des Sultans abwarten, weil ich die große Parade vormittags photographieren sollte (Fig. 26, 27).

Von el-Kerak über Dat-Ras nach el-Mhajj.

Am 31. August verließen wir um 1 Uhr 30 Min, nachmittags die 51. August katholische Missionsstation el-Kerak in südöstlicher Richtung und stiegen in das wâdi Gawâd hinunter, welches die Täler el-Gâje, el-Bijâr und ez-Zajâtîn vereinigt und el-Kerak im O. und N. umgibt. Erst ritten wir am linken Ufer, überschritten dann die Talsohle, wandten uns gegen OSO, zum Nordabhange des Höhenzuges, der von h. et-Tenijje in der Richtung 110° kommt, und gelangten um 2 Uhr 39 Min. zum h. et-Tenijje 1 und 10 Minuten später auf die alte Römerstraße, der wir dann in der Richtung 165° folgten. Diese ist deutlich wahrnehmbar, denn stellenweise überragt der gepflasterte Straßendamm das Niveau der Bodenfläche. Um 3 Uhr 30 Min. erblickten wir links am Wege den ersten Meilenstein; leider war seine Inschrift nicht mehr leserlich.

Um 4 Uhr ließen wir h. Middîn in der Richtung 80°, folgten der Straße in der Richtung 210° und sahen auf einem etwas höheren Hügel h. Sûl in der Richtung 140°. Gegen W. wird das Gesichtsfeld von einem flachen Bergrücken abgeschlossen, der von N. nach S. verläuft und auf dessen Gipfel nordwestlich von Mahna und östlich von Kufrabba, das unsichtbar bleibt, bei der Ruine el-Mêse ein weithin sichtbarer Baum steht. Die Straße führt weiter durch eine fruchtbare Ebene namens Burčt et-Trab. Um 4 Uhr 37 Min. erschien ungefähr 2 km weit in der Richtung 280° Môte und später links am Wege das zerstörte Heiligtum mešhed abi Tâleb.2

Bis hierher folgt die römische Straße den Anschwellungen der Ebene auf der Wasserscheide des w. el-Kerak und el-Rwêr, das ist el-

Môğeb. Von da an ersteigt sie eine von SW. nach NO. sich erstreckende Bodenwelle, die sich südöstlich von Middîn bei Şîrt el-Ḥejrân mit dem Hügelrücken el-Batra vereinigt und in ihrer östlichen Hälfte die Wasserscheide des w. el-Rwêr und es-Sulţâni, dagegen in der westlichen Hälfte die Wasserscheide des w. el-Kerak und el-Ḥsa bildet.

Die Gegend, durch die wir in der Richtung 150° ritten, ist immer noch fruchtbar und wird auch angebaut. Um 4 Uhr 50 Min. sahen wir links einen Ort, h. et-Tür genannt, und nordwestlich von ihm eine



Fig. 26. El-Kerak. Die Militärparade vor der Festung.

kleine Ruine namens Ummu Rķêbe. Bei eṭ-Ţûr biegt eine 1200 m hohe Bodenwelle gegen SO. ab, während im allgemeinen das Terrain gegen O. sich senkt. Die Straße folgt nun dieser Bodenwelle und führt über ehemalige Felder und Gärten, deren Umzäunungen auf kleinen, az-Zobäjer genannten Hügeln noch ziemlich erkennbar sind. Die zahlreichen, größtenteils zerfallenen Gartentürme werden jetzt meistens von Feldhütern benützt, welche die ausgedehnten Dura-Anpflanzungen vor Wildschweinen beschützen. Um 5 Uhr 55 Min. sahen wir westlich, nahe am Wege, einen mächtigen zerstörten Turm h. 'Abde, 10 Min. später, etwa 2·5 km gegen SW., h. Dlêka und weit im O. die große Festung Mhajj.

Um 6 Uhr 49 Min. überschritten wir ein von W. nach O. gerichtetes Tal, über das, wie es scheint, seinerzeit eine Brücke führte; nach weiteren 10 Min. passierten wir rechts einen römischen Meilenstein und um 7 Uhr 6 Min. waren wir bei den umfangreichen Ruinen von Dât-Râs, welche auf einer niedrigen Anhöhe liegen, die gegen NO. in eine weite Ebene übergeht (Höhe 1155 m).



Fig. 27. El-Kerak. Offiziere und Beamte.

Es scheint, daß hier ehemals zwei Städte standen, eine ältere, deren Überreste größere Trümmerhügel nördlich und nordöstlich bilden, und eine jüngere, von der noch einige ziemlich erhaltene Bauten vorhanden sind. So sieht man im südwestlichen Stadtteile ungefähr 5-6 m hohe Mauerreste eines großen Tempels (Fig. 28) und südöstlich ein großes Tempeltor mit zwei Seitennischen, die aus mächtigen behauenen Steinen errichtet und mit einfachen Ornamenten versehen sind (Fig. 29). Nordöstlich von diesem Tore stehen einige Hütten der Hegåja, welche hier eine neue Niederlassung haben. Dadurch werden auch die letzten Überreste von Dåt-Rås bald vollständig verschwinden. In der Umgebung,

besonders am felsigen nordwestlichen Abhange, findet man sehr viele Zisternen, meist von birnförmiger Gestalt, deren Öffnungen manchmal mit alten römischen Meilensteinen verschlossen sind. Ich fand bei fünf Zisternen größere und kleinere Stücke von solchen, leider schon ganz abgeriebenen Steinen.

Dât-Râs beherrscht vollständig die ganze Umgebung gegen N., NO. und S. Von da sahen wir nördlich in einer Entfernung von ungefähr 5 km h. umm Ḥamât, nordöstlich dahinter h. Nahl, im NO. (45°) das schwarzgraue Ruinenfeld h. Mdejbi^c, viel weiter am Südostende der




Fig. 28. Dât-Râs. Der Tempel von Südosten.

Ebene h. Mhajj, südwestlich von ihm und ungefähr 105° von Dât-Râs h. Ķfejķef, in der Richtung 110° die weißen Kuppen des es-Sarr, oberhalb der Schlucht el-Ḥsa das doppelte h. eš-Šķêra und in weiter Ferne fast in derselben Richtung die wunderschön glänzende Spitze Ţwil Šhâķ.

Südlich von Dât-Râs breitet sich bis zum Bache el-Ḥsa eine wellenförmige, sanft geneigte und fruchtbare Ebene aus. Auch gegen Osten
erstreckt sich eine weite Ebene, über die wir um 10 Uhr ziemlich
rasch in der Richtung 45° weiter ritten, wobei wir über zahlreiche
Seitenarme des w. aš-Šerma setzen mußten. Um 11 Uhr 25 Min. langten
wir bei dem im Vierecke gebauten festen Lager h. Mdejbi an (Höhe
1000 m). Zwei Tore, in der Ost- und Westmauer, führen ins Innere auf

1. September 1896. einen freien Platz, um den sich an den Umfassungsmauern kleinere Räumlichkeiten gruppieren.

Dieser Posten war vortrefflich gewählt, weil er die ganze Umgebung, insbesondere aber die nördliche Verbindung mit radîr el-Abjad und der Wüste überhaupt beherrscht. Im Umkreise gibt es eine ganze Reihe von festen Türmen, deren Besatzungen die Zugänge zur Wüste bewachten und in Mdejbî' ihren Rückhalt hatten. So sieht man nördlich auf dem ersten Hügelrücken kşejr el-Mâhri, noch weiter nördlich liegt kşêr Ehwên el-Hâdem, nordöstlich von diesem kşêr el-'Abd und andere.



Fig. 29. Dåt-Rås. Das Stadttor von Süden.

Nordwestlich, etwa 2 km weit zeigte uns der Führer h. el-Kmêra und nordöstlich davon h. es-Sîre. Gegen O. hindern die weißen Kuppen des zmejlet el-Akêli und des zmejlet es-Sarr die Fernsicht. Zwischen diesen windet sich das wdej Usejmer und südlich von es-Sarr w. aš-Šerma, welches das w. al-Ashar aus NW. und w. es-Skûr aus S. aufnimmt. Gegen OSO. sieht man in weiter Ferne die Niederung des radir el-Abjad, in der h. el-Askar liegen soll, und viel näher die Ruinen der großen Stadt Mhajj, auf die wir um 11 Uhr 45 Min. zulenkten. Wir erreichten sie um 12 Uhr 53 Min. (Höhe 1020 m).

Mḥajj³ ist die größte Festung, die ich im südöstlichen Moab gesehen habe. Sie liegt auf einem Vorsprunge des letzten Ausläufers Musil, Arabia Petraea, I. Moab.

der östlichen Gebirgskette g. en-Naser und ist im N. wie im W. von einer tiefliegenden Ebene umgeben. Gegen W. und S. ist der Gebirgsvorsprung ziemlich steil, gegen NW. dagegen nur mäßig abschüssig und deswegen stärker befestigt. Zuerst gelangten wir zu einem mächtigen Turme, dann überschritten wir einen breiten Wall und stiegen hinauf zu den abgeschrägten Quadermauern eines Tempels. Auf diesen massiven Unterbau hat man wohl erst in späterer Zeit aus behauenen Steinen einen festen Rundbau aufgesetzt, welcher mit vielen gewölbten Räumlichkeiten versehen war. Wir kamen durch die Ruinen der Stadt gegen O. noch höher hinauf und erreichten einen zweiten, einer stumpfen Pyramide ähnlichen Unterbau, der wahrscheinlich den Zweck hatte, den Verbindungspunkt mit den östlichen rückwärtigen Kommunikationen zu verteidigen. Die südlichen und die nördlichen Außenmauern stehen ebenfalls schräge. Das Ganze macht den Eindruck einer alten, großartigen Festungsstadt, welche zahlreiche bauchige Zisternen und einen großen Birket-Wasserbehälter im nördlichen Seitentale besaß. Da sie sozusagen an der östlichen Grenze der sich von el-Hsa bis al-Batra und nordwestlich bis šagarat el-Mêse und Middîn erstreckenden fruchtbaren Hochebene gelegen ist, so beherrschte sie schon vor der Römerzeit die Zugänge zur Wüste und konnte leicht die verschiedenen Wachposten, die man hier überall unter dem Namen Kasr oder Kşêr auf den umliegenden Hügeln findet, halten und decken.

Ungefähr 3 km südwestlich sieht man am Nordabhange der gleichnamigen Hügelkette h. Kfejkef, in dessen westlichem Teile sejl Bhejtân und w. el-Ḥwari, der Ostarm des sejl er-Rtêğe, entspringen sollen.

Von Mhajj nach kal'at el-Hsa.

Um 2 Uhr verließen wir Mhajj und ritten in der Richtung 160° über den felsigen g. en-Nåser. Um 2 Uhr 30 Min. zeigte mir der Führer in der Richtung 258° ungefähr 3·5 km entfernt die Quelle 'ajn el-Welide, die am Anfange des w. Slejla entspringt. Um 3 Uhr gelangten wir in der ursprünglichen Richtung zu dem berühmten rugm Haglan.

Der erst kürzlich verstorbene Šéh Hağlân war zu Lebzeiten ein solcher Menschenfreund, daß sein Zelt zu jeder Stunde dem Wanderer offenstand. Zur Nachtzeit ließ er sogar vor seinem Lager ein Feuer brennen, das dem wandernden Beduinen den Ort anzeigen sollte, wo er Ruhe und Labung finden konnte. Ja, der Šejh begnügte sich nicht damit, daß er den Gast speiste, er gab ihm auch noch alles, was er für die nächsten Tage auf der Reise brauchte, manchmal sogar seinen eigenen Mantel. Dafür wird er jetzt nach dem Tode als Patron der Gastfreundschaft verehrt, wovon der Rugm Zeugnis gibt, den man ihm zu Ehren neben seinem Feuerloche, güret en-när, aufgeworfen hat.

Gegen S. sieht man die Hügel Miktam es-Salûl, zwischen denen w. Slejla und östlich w. es-Salûl oder es-Slûl läuft und wo, etwa 3 km stidlich von unserem Wege h. Maḥfûra liegen soll. Dann ritten wir über die hügelige, sanft ansteigende Landschaft g. Šawhar (Höhe zirka 950 m) und hatten um 3 Uhr 23 Min. freie Aussicht nach O. Ğ. Šawhar senkt sich gegen O. in die sandige Landschaft ard es-Semrîn, die im O. von der nach NW. gerichteten Bodenwelle al-Ḥafra begrenzt wird und an deren Westrande die Straße el-Ḥâǧġ führt.

Nach 3 Uhr 30 Min. mußten wir, um einige Schluchten zu umgehen, die Richtung 76° einschlagen, bald aber ging es in südsüdöstlicher Richtung weiter. Um 3 Uhr 49 Min. zeigte mir der Führer etwa 3·5 km im O. eine kleine Ruine, h. el-Enâje.

Das Gelände senkt sich nun allmählich zum linken Ufer des w. el-Häsre hinunter, dessen weicher Lehmboden, vom Wasser tief durchwühlt und durchrissen, die sonderbarsten Formen aufweist. Um 5 Uhr betraten wir in der Richtung 230° die Talsohle, die im Winter, zur Regenzeit, unpassierbar sein muß. Um 5 Uhr 2 Min. lenkten wir in die Richtung 240° ein, hatten bald das 50—100 m breite Tal el-Hsa vor uns und folgten ihm an seinem Nordrande in der Richtung OSO. Nach einer Viertelstunde kamen wir zu der Quelle 'ajn el-Bzê'ijje (Höhe 730 m), bei der gerade eine große Getreidekarawane lagerte.

Die Quelle entspringt am linken Ufer nahe an der Talsohle, bildet zuerst einen kleinen Tümpel und fließt dann, stellenweise unterirdisch, weiter. Ihr Wasser wird trotz seines salzigen Geschmackes geschätzt, weil es das einzige fließende Wasser von el-Kerak bis Ma'an ist. Seitdem letzteres eine türkische Besatzung und einen Beamtenstand hat, ist der Verkehr mit el-Kerak viel reger und darum auch dieser Weg stark frequentiert. Es werden auf ihm sowohl das Getreide, wie auch alle anderen Lebensmittel nach Ma'an transportiert, weil er für schwer beladene Kamele der einzig gangbare ist.

Das Talbett el-Ḥsa ist, wie bereits erwähnt, ziemlich breit, flach und stellenweise auch sumpfig. Seine Ränder sind mit Gebüsch und Sträuchern bewachsen, unter denen man fast überall Wasserlachen von eigentümlich roter Farbe vorfindet. Ihr Wasser bezeichnete unser Führer Saläme als giftig. Auf beiden Ufern erheben sich allmählich ziemlich hohe Hügel, die westwärts nach und nach zu einem undurchdringlichen Walle werden.

Der große Karawanenweg hält sich mehr an den nördlichen Rand des Tales, dem auch wir um 5 Uhr 27 Min. in der Hauptrichtung 110° weiter folgten. Um 5 Uhr 48 Min. ließen wir links die Mündung des vereinigten el-Bint- und ed-Darawiš-Tales und kamen um 6 Uhr 18 Min. zu den Überresten einer alten Brücke, wo der Karawanenweg das sumpfige Tal el-Ḥsa kreuzt, um in das breite und steinige w. er-Rwêḥa einzubiegen, das fast direkt von S. kommt. Zwischen seinem rechten Ufer und el-Ḥsa ist ein Hügel, auf dessen Gipfel sich die Ruinen des mittelalterlichen Kastells kṣēr er-Rwêḥa befinden.

Wir folgten dem w. el-Ḥsa in der Richtung 130° weiter. Seine beiden Hügelreihen werden nach und nach niedriger und verlieren sich endlich ganz in der breiten Ebene der Pilgerstraße. Diese ist vollständig öde und wüst und nur in der Nähe des breiten Talbettes sieht man hie und da einige 'Awseğ und andere Sträucher. Um 6 Uhr 33 Min. kamen wir zu einer neuen Brücke und um 6 Uhr 44 Min. erreichten wir kal'at el-Ḥsa.4

Diese Festung, ein einfacher viereckiger Bau, kleiner als el-Kuţrâni, befindet sich in traurigem Zustande. In der nordöstlichen Ecke ist ihre Mauer derart durchbrochen, daß ein Beduine von seinem Pferde ganz gut in die Festung hineinsteigen kann. Auf der Nordseite ist das Eingangstor, aus dem man durch einen engen Gang in den Hof gelangt, in dessen Mitte sich ein Brunnen mit gutem Trinkwasser befindet. Sonst ist die Festung so eingerichtet wie el-Kuṭrâni.

Die Besatzung bestand gerade aus zwei Knaben von 12 und 15 Jahren, die uns höchst erfreut empfingen. Sie führten uns auf einer Stiege in den zweiten Stock des südlichen Zimmertraktes und zeigten uns einen in der Wand eingemauerten Stein mit arabischer, gereimter Inschrift, die wir beim Lichte unserer Kerzen kopierten.⁵ Nachher kochten wir unter dem Eingange das mitgebrachte Fleisch und luden auch die Knaben zum Essen ein. Unser Saläme bereitete den Kaffee. Dann holten die Knaben ihre Rbäba und hielten uns durch die traurigen Weisen dieses primitiven Instrumentes sowie durch den monotonen Vortrag ihrer Lieder lange in die Nacht hinein wach. Ich bewunderte ihr Gedächtnis, weil sie viele für die Geschichte einzelner Stämme recht interessante Gedichte auswendig wußten. Auch Saläme wollte singen, sein Gedächtnis jedoch hatte ihn verlassen. Dafür aber konnte er gar vieles erklären und so manches Gefecht, an dem er teilgenommen hatte,

beschreiben. Am nächsten Morgen setzten wir unsere Reise nach et-Twâne und w. Mûsa-Petra fort.

Als Ergebnis dieser Tour bezeichne ich die Feststellung der Wasserscheide der w. el-Kerak, el-Môğib und el-Ḥsa nebst zahlreichen ethnographischen und historischen Aufzeichnungen.

- واقام الركب المخارج الكُرَك اربعة ايّام بموضع يقال :1 Ibn Baṭûṭa, 1. c., 8. 257 لله الثَّنِيَّة وتَّجهزوا لدخول البرِّيّة.
- 2 Theophanes, Chronographia, ed. Migne, Patrol. gr., t. 108, Paris 1861, c. 689: Αὐτὸς (Θεοδωρος ὁ Βικάριος) ἐπιβρίψας αὐτοῖς ἐν τῷ χωρίῳ ἐπιλεγομένῳ Μοθοὺς ἀποκτείνει τρεῖς ἀμηραίους.
 - 3 Ptolemaeus, Geographia, ed. C. Müller, I2, Paris 1901, p. 998: Mózz (?).
- 4 Mehemmed Edib, 1. c., S. 79: "Tabut Kurusi. Wird auch Hasa" Luna genannt und ist 11 Stunden von Kutrâne entfernt. Daselbst befindet sich eine Brücke namens Leggun (?). Manchmal versehen sich die Pilger hier mit Wasser und überschreiten dann die Brücke. Der Ort hat eine Festung und eine Zisterne. Vor allem fürchtet man hier die Gießbäche. Es wird nämlich erzählt, daß einmal in dieser Gegend ein heftiger Regenguß über die Pilger niederging, so daß sie bloß ihr nacktes Leben retteten. Es ist ein Tal, dessen Sohle unkultiviert ist, und der Weg daselbst ist bis zu einer Entfernung von vier Stunden steinig; es ist eine hügelige, schwer zugängliche Gegend. Da Jerusalem nahe gelegen ist, bringen einige Araber von dort Lebensmittel und verkaufen sie an die Pilger. Wasser findet man wenig. Hier entläßt man die Eskorte von Kutrani. Dieser Ort erinnert auch an eine Episode aus dem Leben Mohammed el-Homisis, eines Sohnes 'Alis. Nicht fern von hier ist ein Ort namens 'Uzejr Sulțân, مزير سلطان (wohl غدير السطان radir es-Sulțân), der sich im Kieselboden befindet; zuweilen hält hier die Karawane. In der Umgebung gibt es viele Hasen. Man besucht daselbst auch das Grab des šejh Gellål ed-Din, der dem Derwischorden der Halweti angehörte" (V. Kraelitz).

ثم قطعنا جسرا هناك مبنيا ... ثم وصلنا الى :Abdulrani, l. e., fol. 173: المنزل المسمى بالحُسَا وفيه غدران كثيرة من الماه.

یا حسنة لله معبد بناه للتقوی وشید 5 ملک یسمی المصطفی سلطاننا من نسل اجد فی جنة الماوی له دار منورة ومقعد

Gemeint ist Sulțân Mușțafa III. (1757—1774). Vgl. R. E. Brünnow und A. v. Domaszewski, Die Provincia Arabia, II, Straßburg 1905, S. 18. Kal'at el-Ḥsa steht unter der Obhut der Bašâbše. Von w. Müsa-Petra zurückgekommen, mußte ich, weil das Ende meiner Ferien herannahte, auf die Rückreise nach Jerusalem bedacht sein. Dabei wollte ich das westliche Randgebirge von Moab durchforschen und so erkundigte ich mich auf allen Seiten über allerlei Ruinen, Schluchten und Wege westlich von kar'a Sihän und skizzierte eine Routenkarte, die mir als Leitfaden und zugleich auch zur Überwachung des Führers dienen könnte.

Da diese Tour durch das Gebiet der Ḥamâjde führen sollte, so mietete ich als Führer einen Ḥamîdi, namens Mḥammad, der auf seinem Maultiere Holz nach el-Kerak brachte. Durch Kreuzfragen überzeugte ich mich, daß er das Gebiet südlich von Hejdân gut kannte; für das nördliche Gebiet versprach er mir einen ortskundigen Ḥamîdi von el-Ġbâl als Führer zu besorgen, womit ich mich zufriedengab.

Don 'Abdrabbo, der sich ebenfalls nach Jerusalem begeben mußte, wollte mir wieder Gesellschaft leisten. Unsere Ausrüstung war dieselbe wie bei den früheren Touren. Nur den beschädigten Höhenmeßbarometer konnte ich in el-Kerak nicht reparieren lassen und mußte diesmal auf Höhenmessungen verzichten.

Von el-Kerak nach 'Arşa Slîmân ibn Dâûd.

15, September 1896.

Am 15. September brachen wir um 1 Uhr 15 Min. Nachmittag von el-Kerak auf, und zwar auf dem gewöhnlichen Wege durch burğ en-Naṣāra, zuerst das östliche Tal Ğawâd ab-, dann die Sultâni-Straße aufwärts und kamen auf die Ebene el-Wesije, wo wir rechts tell oder ruğm abu Ḥarrâma, links h. Ķrêfilla und h. abu Ruzzi passierten. Um 2 Uhr 15 Min. bogen wir von dem Hauptwege darb es-Sultâni nach N. ab und sahen rechts, etwa 0.5 km weit, h. el-Ķamarên und etwa 3 km davon gegen NNO. h. ez-Zerrâ'a liegen.

Um 2 Uhr 45 Min. ritten wir über ruğm el-Minhar, wo sich noch viele Zisternen erhalten haben. Von da aus sieht man im NW. h. ed-Dâûdijje, nördlich davon h. el-Kana' und nordwestlich von ihm h. Betir. Um 2 Uhr 55 Min. hatten wir links die ziemlich großen halbkreisförmigen Ruinen eš-Šâ'eb und betraten dann die fruchtbare Bodenwelle ard abu-l-Kaṣiṣ. Um 3 Uhr 30 Min. lag zirka 1·5 km rechts vom Wege er-Rabba und um 3 Uhr 52 Min. westlich h. el-Jârûţ am Anfange eines gleichnamigen Tales.

Um 4 Uhr 10 Min. hatten wir knapp am Wege die großen Ruinen h. Bejt Leǧǧa, welche wie alle anderen zu Wohnungen und Stallungen adaptiert worden waren, die aber mit der Zeit wieder niedergerissen wurden. So sind von den ursprünglichen Bauten jetzt nur noch die Fundamente vorhanden.

Rechts in der beckenartigen Ebene hôr 'Abûr steht ein Olbaum, unter dem man einen ringförmigen Steinwall gebildet hatte. Unmittelbar an seinem Stamme liegt auf zwei Steinen eine große Steinplatte, auf welcher die Hamâjde bei gewissen Anlässen Schafe opfern. In seinen Asten sind abgeschnittene Kleiderstreifen aufgehängt. Gerade als wir vorbeiritten, saß auf dem Baume ein großer Adler, 'akab. Ich wollte ihn im Fluge photographieren und forderte unseren Führer auf, er solle den Vogel mit einem Steinchen aufscheuchen, was er aber mit Entrüstung zurückwies, indem er erklärte, er werde nie und nimmer diesen heiligen Ort auf eine solche Weise entheiligen. Er betonte wiederholt, dieser Ort heiße Bejt Allah und stehe in hohen Ehren bei den Hamajde, welche in seinem heiligen Kreise ihre Pflüge aufbewahren, ohne deren Entwendung fürchten zu müssen. In el-Kerak heißt der Ort šagara Obejdallâh. In Gegenwart von Soldaten nannte ihn ein Hamîdi ebenfalls 'Obejdallâh. Auch hörte ich ihn sagarat Bejt Allâh nennen. Es ist möglich, daß sich die Hamajde vor Mohammedanern, Andersgläubigen und Fremden überhaupt scheuen, den Ort beim richtigen Namen zu nennen, weil er ihnen eben als heilig gilt.1

Die ganze Gegend ist eine fruchtbare Ebene, im O. von niedrigen weißlichen, halbkreisförmigen, gegen W. offenen Höhen und im N. von kar'a Šîḥân begrenzt. Im W. erstreckt sich von S. gegen N. ellipsenförmig ein schwarzes Randgebirge.

Um 4 Uhr 30 Min. sahen wir links einen ziemlich gut erhaltenen Turm und Überreste von Häusern, h. Tedûn, und ungefähr in der Richtung OSO. el-Kaşr, welches die ganze Ebene beherrscht. Um 4 Uhr 45 Min. passierten wir am Wege h. Meğdelên und sahen gegen SSW. h. Šaḥtûr, worauf wir unsere bisherige Nordrichtung verließen und fast vollständig nach W. einbogen. Um 5 Uhr lag h. Šaḥtûr südlich von uns, zur linken Hand, am rechten Ufer des sejl Ğbêba und südwestlich davon ruğm el-Ḥamma.

Von Meğdelên aus führt eine regelrechte Basaltstraße, von derselben Breite wie die alte Römerstraße, gut gepflastert und durch eine beträchtliche Strecke von meterhohen Mauern eingesäumt. Der Boden wird nun steinig. Die ursprüngliche Richtung der Straße (280°), welche wir um 5 Uhr 20 Min. verließen, geht in die Richtung 314° über und führt direkt auf h. Mra', das auf einer felsigen Bodenwelle liegt, worauf sie am Südabhange des niedrigen Rückens eş-Şahr'iğ eine westliche Richtung nimmt.

Um 5 Uhr 30 Min. sahen wir links, am linken Ufer des nach S. sich erstreckenden w. ed-Dahle, die zahlreichen, aber unbedeutenden Ruinen von h. ed-Dâhle, fast südlich davon h. al-Atajjem, hinter dem am rechten Rande der Schlucht el-Minka'a die Quelle 'ajn el-Manatta entspringen soll. Um 5 Uhr 38 Min. lagen etwa 5 km weit in der Richtung SSW. auf einer breiten und runden Kuppe die ausgedehnten Ruinen von h. Şarfa,2 rechts unweit von uns h. Barzên und nordwestlich von diesem h. eš-Šerîķ. Dann betraten wir den felsigen, mit einzelnen Butum-Bäumen bestandenen Rücken zahrat er-Rab', überschritten um 5 Uhr 43 Min. im ard as-Saffāḥijât den Anfang des in der Richtung 340° laufenden Tales umm eş-Şâjfe und sahen in der Richtung 328° den hohen, kegelförmigen Hügel er-Rås mit dem h. abu-l-Ḥaṣīb, welches jedoch auch hirbet er Rås genannt wird. Um 5 Uhr 50 Min. passierten wir am Anfange des in der Richtung 320° sich erstreckenden Tales henw el-Mesba' eine kleine Ruine namens el-Mahfûr und nahmen dann die Richtung nach SW.

Die Täler sind hier abschüssig, ihre Felsenwände steil und steigen terrassenförmig empor, wobei die einzelnen Terrassen kleine Hochplateaus bilden und oben in einer Hochebene ihren Abschluß finden. Der Boden ist grauer Kalkstein und mit zahlreichen niedrigen, aber breitkronigen Eichenbäumen bewachsen. Wollen die Hamâjde diese fällen, so machen sie hart am Stamme ein Feuer, das ohne die Aste zu erreichen den Stamm sehr stark durchbrennt. Der Baum wird sodann umgeworfen und nachdem er verdorrt ist, wird sein Holz verkauft. In den letzten Jahren, seitdem die Regierung in el-Kerak residiert, wurden so viele Bäume gefällt, daß ihr Wert stark gestiegen ist und das Holz tenerer wurde.

Auf einem der Plateaus am linken Ufer des Tales el-Mesba' war das Lager unseres Führers Mhammad. Hier versorgten wir uns mit Gerste für unsere Pferde und zogen um 6 Uhr 8 Min. in der Richtung SW. auf beschwerlichen Wegen am Westabhange des zum Toten Meere abfallenden Gebirges g. Nwe'me weiter. Um 6 Uhr 40 Min. gelangten wir nach 'ajn el-Gehîr, ritten aber ohne Unterbrechung weiter am tell el-Msaţţâh vorüber und erreichten um 6 Uhr 57 Min. ujun Ḥafâjer el-Gerra, mit einem 2.5 m tiefen ausgemauerten Brunnen, am Wege darb el-Kaddâmi, der über das abschüssige und felsige Terrain ummu l-Gamâl zu 'ajn wâdi Gar'ûb und zum Ufer des Toten Meeres führt.

Nachdem wir hier unsere Pferde getränkt und auch uns mit Wasser versorgt hatten, kehrten wir auf die kleine Ebene tell el-Msatjah zurück, wo sich uns auf einer Tenne Stroh in Fülle zum Nachtlager darbot. Die Pferde wurden an eiserne, in den Boden getriebene Pflöcke angebunden und mit Gerste versorgt. Trockener Dünger war in der Nähe und der Wasserschlauch voll, so konnten wir kochen. Wir hatten ein Huhn, einige Gurken, Paradiesäpfel und, da sich in unseren Säcken noch Brot aus el-Kerak vorfand, so hielten wir ein für unsere Verhältnisse üppiges Mahl.

Die Nacht war wunderbar. Ein klarer, tiefblauer Himmel, der gegen Sonnenuntergang in Gold und Purpur erstrahlte, wölbte sich über uns und spiegelte sich nicht bloß im Meere, welches so nahe lag, daß man glaubte, es in einer Viertelstunde erreichen zu können, sondern auch, wie es schien, im weißen Boden der Halbinsel el-Lisân. Als später die Farben wechselten, hatten wir vor uns ein anderes, nicht minder prächtiges Schauspiel. Das Meer wurde tief dunkel und da und dort erschienen auf ihm große rote Flächen, el-Lisân glich weißglühendem Eisen und darüber breitete sich langsam ein ins Bläuliche spielender Hauch aus. Da wallen graue Nebel auf, ziehen nach allen Seiten und unter ihrem dichten Dunstschleier verschwindet nach und nach alles, Lisan wie das Meer. Unser Feuer war inzwischen auch verglommen und weil keine Gefahr zu fürchten war, hüllten wir uns in unsere Mäntel, tranken schwarzen Kaffee und lauschten den Erzählungen unseres Begleiters Mhammad.

Am nächsten Morgen ging es um 5 Uhr 38 Min. unter Wehklagen 16. September 1896. unseres Mhammad weiter. Er hatte sich eine Augenentzündung zugezogen, die er abends mit Rauch kurieren wollte. Ich riet ihm, einen kalten Umschlag zu machen, er folgte aber nicht, sondern legte sich zum Feuer, hielt den Mund zu und ließ den beißenden, aus brennendem

Kameldunger aufsteigenden Rauch auf seine Augen einwirken. Früh war die Entzundung allerdings noch größer, was er aber einzig und allein dem Mangel an Oleanderholz zuschrieb, dessen Rauch das eigentliche und vorzügliche Heilmittel sei.

Wir ritten in der Richtung 340° den steilen Abhang Nwê'me aufwärts und als wir oben angelangt waren, hatten wir vor uns ein prachtvolles Bild. Die Sonne ging gerade auf und beschien nur die höchsten Gipfel des Judagebirges, so daß sie in Gold erglänzten. Das Niveau des Toten Meeres war noch in tief dunkle Farben getaucht und darüber schwebte eine dichte Nebelhülle. Je höher aber die Sonne stieg, desto dünner wurden die Nebel und verschwanden endlich ganz. Die Farbe des Meeres wurde heller und heller und auf einmal erglänzte die ganze Oberfläche des Wassers, als wäre sie mit flüssigem Golde übergossen, und die zerrissenen Klüfte des Judagebirges spiegelten sich darin ab.

Um 5 Uhr 55 Min. gelangten wir über den Kopf des wadi abu-l-Gelûd zu einem viereckigen, geschlossenen Bau namens 'Arşa Slîmân ibn Dâûd (Fig. 30). Von O. aus betraten wir einen viereckigen Hof und fanden an seiner Nordseite mehrere kleine Räumlichkeiten. Im S. führt eine niedrige Tür in einen größeren Saal. Im Hofe sieht man ein 6.9 m langes und 1.64 m breites Grab aus behauenen Steinen. Das Ganze samt dem äußeren Baue scheint neueren Ursprungs zu sein. Vielleicht ist es das Grabmal irgend eines Prinzen von el-Kerak aus der Zeit der Ajjûbiden oder der Mamlûken. Die Kammern an der Nordseite wurden wahrscheinlich von den wachehaltenden Derwischen als Wohnung benützt, während der südliche Raum ein Betsaal gewesen sein dürfte. Jetzt ist es allerdings anders. Die Kammern im N. sind abgebrochen und zerstört und aus dem Saale im S. hat man ein Magazin für Gerste, Weizen und allerlei Gerätschaften gemacht. Der Ort ist vollkommen sicher; er steht ja unter dem Schutze des mächtigen Herrn aller bösen Geister, Slîmân ibn Dâûd. Um das Grab herum bestatten die Ḥamājde auch ihre Toten, wobei es mitunter vorkommt, daß die oberen Platten des Grabes abgehoben werden und der Leichnam in das Grab des Heiligen hineingelegt wird. An der Ostseite des Grabes sieht man in einem kleinen, aus rohen Steinen zusammengesetzten Halbkreise aufgestreutes Salz und auf den Steinen umher Ölflecke; ganze Flächen sind mit Blut bestrichen, überall liegen oder hängen allerlei Schmucksachen von Kamelzäumen oder Haarflechten herum; lauter Zeichen von der hohen Achtung, in der dieser Ort bei der Bevölkerung steht.

Unser Mhammad behauptete, das Grab hier sei das Grab Slîmâns, Salomons, des Sohnes des Propheten David. "Möge der Segen Gottes auf ihm ruhen." Hierher habe er sich in seinen alten Tagen zurückgezogen, um sich an der herrlichen Fernsicht auf das Meer, die Berge und den Himmel zu erfreuen, hier habe er als mächtiger Herr aller bösen Geister diese in Schluchten und Quellen gebannt, hier sei er gestorben und begraben, hier wirke er auch nach seinem Tode noch Wunder. In der Tat ist von da aus die Aussicht auf die üppige Oase




Fig. 30. 'Arşa Slîmân ibn Dâûd. Der Hof von Osten.

am Nordostrande von el-Lisân wie auf das saftige Grün im S. des Toten Meeres wirklich großartig. In Jerusalem hat Salomon so etwas sicherlich nicht gesehen. Die Ḥamâjde pilgern regelmäßig jeden Donnerstag nachmittags hieher, kommen aber auch dann, wenn jemand erkrankt ist oder wenn sie sonst einen wichtigen Grund haben und bringen dem mächtigen Geiste ihre Geschenke. Während sie ihn um Hilfe anslehen, gießen sie Öl auf den östlichen Grabesrand, streuen Salz auf oder schlachten unter Gebeten ein Schaf oder eine Ziege, mit deren Blute sie die vier Ecken des Grabes bestreichen. Aus dem Fleische bereiten sie sich entweder hier oder zuhause ein Mahl. Teils infolge von Ge-

lübden, die sie gemacht, teils auch aus Dank bringen sie hieher allerlei Pferde- oder Kamelschmuck. Stirbt ein Ḥamidi, so schneiden sich entweder seine Frau, wenn sie noch jung ist, oder seine Töchter, sonst aber seine jüngere Schwester die Haarflechten ab und opfern sie dem mächtigen Slimân, auf daß er den Seligen zu sich nehme.

Von 'Arşa Slîmân ibn Dâud nach 'ajn el-Bedijje.

Um 6 Uhr ritten wir in der Richtung 40° über zahrat er-Rab', einen niedrigen Höhenrücken, der am linken Ufer des w. Ğerbâz gegen NW. außteigt und in dem kegelförmigen Gipfel er-Râs seinen Höhepunkt erreicht. Um 7 Uhr 15 Min. kamen wir am Fuße des g. er-Râs an, auf dessen Gipfel man die Überreste einer alten Anlage, h. er-Râs oder abu-l-Haşîb, bemerkt. Dann gelangten wir zu der Quelle 'ajn Mrenâjim und sahen da einige alte, jedoch belanglose Ruinen. Darauf setzten wir über das Tal und kamen zum starken Bache sejl eš-Šķēķ. Er fließt von O. nach W. und nimmt rechts den von N. aus g. el-Ķawâ'a kommenden sejl umm Aw'âl auf. Seine Ufer sind mit zahlreichen wilden Feigenbäumen, Platanen, Tamarisken und Oleandern bewachsen.

Um 8 Uhr überschritten wir den Bach und zogen am Südabhange des ğ. el-Manâra weiter. Im SW., am linken Ufer des sejl eš-Šķêķ, zeigte mir Mhammad h. el-Knêtra mit dem Bache sejl ez-Zerrâ'a und davon nordwestlich 'ujûn eš-Šêh. Um 8 Uhr 40 Min. trafen wir bei tell el-Mikla' auf eine Quelle und bogen um 8 Uhr 50 Min. nach N. ein, wobei wir konstant den Abhang hinaufstiegen. Da sahen wir überall auf allen Höhen ziemlich große Steinhaufen, hinter denen sich die Wächter verstecken; mehr wußte unser Führer Mhammåd darüber nicht zu berichten. Es war überhaupt mit ihm nicht mehr zu reden, denn seine Augenentzündung schien ihn fast um den Verstand gebracht zu haben. Anfangs war er still, dann aber jammerte er wie ein Kind: "Jå abûj, jâ abûj, warum hast du mich gezeugt! warum muß ich Armer mich quälen?" Alles Zureden blieb umsonst. Er klagte ineinemfort und weil er fürchtete, erblinden oder gar sterben zu müssen, zitterte er vor Angst am ganzen Körper. Von Zeit zu Zeit setzte er sich auf die Erde und wollte nicht weiter. Ließen wir ihn zurück, so holte er uns nach einer kurzen Weile wieder ein und jammerte herzbrechend von neuem. Ich wunderte mich, wie ein unbedeutender physischer Schmerz einen Mann, der schon so oft unerschrocken dem Tode ins Auge geblickt hatte, ganz aus der Fassung bringen konnte.

Der Weg führt weiter über steile, zerklüftete und stark gegliederte Abhänge des Gebirges Mišmâs umm er-Raham, das hier direkt ins Tote Meer abzustürzen scheint. Nach 9 Uhr 36 Min. bogen wir mehr nach NO. ein und gelangten um 10 Uhr zu einer engen Spalte, nakh el-Manâra, welche den gleichnamigen Berg g. oder 'arküb el-Manâra von dem schwarzen Grate Mišmâs umm er-Raham trennt. Dieser senkt sich gegen NW.; an seinem Westabhange entspringt die Quelle 'ajn ammu Dhêb. Im N. fließt el-Môgeb in einer schauerlichen schwarzen Schlucht.

Der Paß ist so enge und seine Wände sind so steil, daß ein Abstieg fast unmöglich erscheint. Mhammad rief Allah, Sliman und alle Geister um Hilfe an, warnte sein Maultier vor Zerstreutheit, machte es aufmerksam, mit welchem Fuße es ausschreiten solle, hielt es beim Schwanze, lobte und schimpfte es, jammerte und klagte, alles zu gleicher Zeit. In der Tat war es einer der schwierigsten Abstiege, die wir je gemacht hatten; man hat eben keinen festen Halt, weil der Kalkfelsen unter den Füßen abbröckelt und in die Tiefe hinunterfährt. Dafür aber ist die Fernsicht von da aus großartig. Im W. sieht man die Mündung des Môgeb ins Tote Meer, im N. den sejl Hejdân, der zwischen steilen, zerrissenen und zerklüfteten Gebirgswänden in den Môğeb sich ergießt, und im O. das gewaltige Bett des sejl el-Môgeb, das von abschüssigen Felsen bedeckt, von dem üppigen Grün und dem hellen Rot der Oleander eingesäumt wird, während an seinen Uferwänden, an denen das prächtige Farbenspiel der Ufervegetation emporzuklimmen scheint, zahlreiche Bäche kaskadenartig ins Tal hinuntereilen. Die Kalkfelsen sind weiß und da und dort von blauen Schichten durchbrochen, der Gebirgsrücken, der den Hejdân vom Môgeb trennt, ist dunkelrot und die Lavamassen, welche die Wasserbette wie mit einem Rahmen umgeben, erscheinen, von den glühenden Strahlen der Sonne getroffen, wie mit Blut übergossen. Wahrlich, die Natur ist hier mit ihrer Pracht und ihren Reizen fast verschwenderisch umgegangen!

Der Abstieg ist entsetzlich und kann nur von vollständig Schwindelfreien durchgeführt werden. Um 10 Uhr 23 Min. waren wir in einer nach N. offenen kesselartigen Senkung, die im W. von Mismas umm er-Raḥam, im S. von 'arkūb Manara und im O. von den Ausläufern des 'arkūb el-Faras eingeschlossen und von mehreren Tälern durchzogen wird. Die Täler sind im Anfange seicht, vertiefen sich aber zusehends und werden zu unzugänglichen, wasserführenden Klammen. Wir überschritten das westliche w. el-Helesm, wandten uns am Abhange

über einem Abgrunde von der bisherigen Richtung etwas mehr gegen O., ließen rechts über uns h. el-'Elw, überschritten um 11 Uhr das w. umm et-Tarfa', das ebenfalls von S. nach N. am tell es-Snêsel vorbei dem Môğeb zuströmt, gelangten um 11 Uhr 32 Min. auf eine kleine Ebene am Nordausläufer des 'arkûb el-Faras und fanden hier eine schöne Oase, namens 'ajn el-Bedijje, welche vier Quellen bewässern. Die nördlichste von ihnen verliert sich nach kurzem Laufe in einer tiefen, von Tauben und Rebhühnern stark bevölkerten Schlucht, während die drei übrigen die ganze Ebene durchfließen und ihren Boden bewässern. Darum sieht man hier schöne Dura, dichtes Gras, üppiges Schilf, Ğumejz, Butum-Bäume und Oleander. Stellenweise findet man auch Ruinen von kleinen Hütten.

Von 'ajn el-Bedijje nach ḥammâm ez-Zerka' und Mâdaba.

Um 1 Uhr 48 Min. setzten wir unseren Weg in der Richtung 40° fort. Nordnordwestlich vor uns, am rechten Ufer des Môgeb, lag die Mündung des zweiarmigen sejl el-'Ajenât. Um 2 Uhr überschritten wir den sejl Makbûla, der am hrejbet el-Mdejjene entspringt, und um 2 Uhr 15 Min. den Weg darb ed-Defâli, welcher westlich von el-Mdejjene hinaufführt. Um 2 Uhr 30 Min. querten wir weiterhin den sejl es-Sdêr, bogen darauf gegen N. ein und kamen um 3 Uhr auf ziemlich beschwerlichem Wege zum el-Môgeb hinunter. Das Flußbett ist so schmal, daß sich das Wasser förmlich zwischen steilen Basaltwänden hindurchzwängen muß (Höhe —100 m). Von hier aus wurden mir in einer Entfernung von etwa 7 km nahe an der Vereinigung des Hejdân mit el-Môgeb Lavahügel kşejr er-Rijâši, gezeigt, wo sich zu Klausen adaptierte Grotten vorfinden sollen; südwestlich davon am linken Ufer des Môgeb liegt hrejbet el-Hušra.

Um 3 Uhr 56 Min. begannen wir in der Richtung 300° auf den kahlen, schwarzen und ausgedehnten Abhang des Mrarîb es-Sahîle hinaufzusteigen. Im W. bildet er zerklüftetes Terrain el-Baţân, gegen O. steigt er als ğ. er-Râjme schroff empor und fällt gegen N. und S. steil ab. Um 5 Uhr erreichten wir die Paßhöhe nakb Msammat (Höhe 100 m), von wo der Weg darb el-Ķêţûni in östlicher Richtung auf die Hochebene emporführt. Nun bogen wir in die Richtung 350° ein und stiegen über ard el-'Aţašije längs des gleichnamigen, am ğ. er-Râjme beginnenden und später in der Richtung 280° laufenden Tales wieder

abwärts. Um 5 Uhr 50 Min. passierten wir ein seichtes, gegen NW. sich erstreckendes Tal, namens el-Mâlha, und sahen in der Richtung 300° am rechten Ufer des Hejdân h. ez-Zer'a, nördlich über ihm die Quelle 'ajn 'Arûs und nordöstlich von ihr hrejbe Şfâra Widâdi. Nahe dabei befindet sich eine große Grotte inmitten üppig wachsender 'Aran-Bäume, die einen sehr gesuchten Gerbstoff liefern. Dann ritten wir eine halbe Stunde in nordöstlicher Richtung, bogen später fast vollständig gegen W. ab, lenkten um 6 Uhr 48 Min. gegen N. ein und erreichten endlich




Fig. 31. Hammân Zerka' Mâ'în. Der warme Bach von Süden.

um 7 Uhr ganz erschöpft und müde den sejl Hejdân, der hier bedeutend breiter ist als sejl el-Môgeb.

An seinem rechten Ufer erweitert sich das Tal zu einer sanft ansteigenden Ebene, die von zahlreichen Quellen bewässert, recht fruchtbar ist und von den Gbâl-Ḥamâjde auch fleißig angebaut wird. Der sejl Hejdân wird von da an unzugänglich, indem er sich unter einem schönen Wasserfalle in eine tiefe Felsenschlucht hineindrängt.

Am nächsten Morgen brachen wir um 4 Uhr 45 Min. auf und ritten am linken Ufer des w. er-Rmêmîn in der Richtung NNO. erst über die erwähnte fruchtbare Ebene, später am Westabhange des g. el-Gerwân bergauf. Die Hänge sind mit Eichengebüsch und zahlreichen

17, Sepember 1896. wilden Mandelbäumen, lôz, stark bewachsen. Um 6 Uhr 10 Min. waren wir auf der Hochebene. Dann nahmen wir die Richtung 260°, gelangten auf das rechte Ufer des nach S. sich erstreckenden Tales abal-Käsem und sahen um 6 Uhr 25 Min. an der rechten Seite des Tales die Ruine Sakat. Nun bogen wir fast direkt nach N. ein und ritten an ehemaligen Feldern und Gärten vorbei, die noch jetzt mit Manern umgeben sind und ziemlich große Überreste alter Türme zeigen. Um 6 Uhr 45 Min. kamen wir auf die Anhöhe ed-Dejr. Auch hier gibt es




Fig. 32. Hammâm Zerka' Mâ'în. Der Moorboden von Süden.

Ruinen von Steinmauern, Zisternen und Getreidemagazinen; sie sind aber nur gering und lassen den Schluß zu, daß hier ehemals ein Garten mit kleinen Häusern war. Unweit im SSW. erblickt man das Gebirge g. aba-s-Shûn, mit dem hohen Gipfel el-Humr oder el-Humra, der auch von der Sultani-Straße aus gut sichtbar ist.

Ungefähr 15 Min. weit in der Richtung WNW. liegen in einer Ebene, die sich gegen SW. sanft neigt und im W. von dem Kegel el-Mešneķa abgeschlossen ist, die Ruinen von el-Mčâwer, deren Ausdehnung von O. nach W. geringer ist als von S. nach N. Eine von N. nach S. streichende Senkung trennt den westlichen Teil, welcher höher ge-

legen ist, eine Umfassungsmauer und größere Bauten aufweist, von dem kleineren östlichen Teile. Hier fiel mir besonders ein Bau auf, dessen Grundriß 13·2 m lang, 10 m breit und gegen O. apsidenartig abgeschlossen (5 m breit und 3·3 m tief) an eine Kirche erinnert. Ungemein zahlreich sind daselbst großartig angelegte, kellerartige Zisternen, die man jetzt als Getreide- und Strohmagazine verwendet.

Die Aussicht gegen W. ist wunderschön. Tief unten sieht man das ruhige, glänzende Meer und dahinter die ganze Küste Judas. In



Fig. 33. Ḥammām Zerķa' Mā'in. Der Palmenhain von Süden.

der Richtung 296° erkennt man deutlich den Ölberg und selbst einen Teil von Jerusalem.

Weil uns die hier lagernden Hamåjde recht unfreundlich empfangen hatten, so ritten wir schon um 8 Uhr 22 Min. auf einem alten und guten Wege in der Richtung 348° weiter, anfangs über die Ebene Râmallâh, die wohl urbar wäre, und später in einer mäßigen Senkung zwischen dunkelroten, brüchigen Felsen. Um 9 Uhr 42 Min. gelangten wir auf eine zweite, tiefer gelegene Ebene namens mišra' Z'ûn, welche im S. aufsteigt, im N. vom sejl ez-Zerka' begrenzt wird, während sie im W. von einem unzugänglichen, aus Lava bestehenden Gebirgsrücken g. abu 'Erne abgeschlossen ist (Höhe 200 m).

Nun stiegen wir um 10 Uhr auf einem alten, jetzt verschütteten Wege ziemlich steil hinab und gelangten auf einen breiten Vorsprung, der keilförmig am linken südlichen Ufer von ez-Zerka' vorgelagert ist. Von da aus zieht ein Weg nach NW. und ein anderer, dem wir folgten, nach NNO. Dieser ist abschüssig und führt über Gerölle und andere Hindernisse zum Bache ez-Zerka' hinunter, den wir um 10 Uhr 38 Min. erreichten.

Ez-Zerka' kommt von O. aus einer gewaltigen, unzugänglichen Klamm und fließt fast direkt gegen W., wobei sich sein Talbett lang-



Fig. 34. Ḥammām Zerķa' Mā'īn. Die kalte und die warmen Quellen von Ostsüdosten.

sam erweitert. Sein Wasserspiegel ist von etwa 1 m hohen, felsigen und glatten Steilufern eingeschlossen. Um auf die andere Bachseite gelangen zu können, mußten wir uns mittels großer Steine einen künstlichen Übergang schaffen. Das rechte Ufer hat zuerst eine kurze Steigung, geht aber bald in die schmale Ebene el-Bke' über, die um 260 m tiefer liegt als mišra' Z'ûn.

Gleich am Ostrande der erwähnten kleinen Ebene entspringt eine heiße Quelle und etliche Schritte westlich eine zweite. Dann gelangt man zu einem ziemlich starken Bache, dessen Wasser 39°C warm ist. Er kommt von N. her aus einer tiefen Schlucht (Fig. 31). Wenn man

ihn überschritten hat, so betritt man einen moorartigen Boden (Fig. 32) und erblickt rechts einen schönen Palmenhain (Fig. 33), der ebenfalls einige heiße Quellen überschattet. Südlich von dem Palmenhaine sperrt ein Felsen die Ebene und östlich, unterhalb des Felsens, entspringt wieder eine heiße Quelle, über der man aus Steinen und Ästen eine Art Bettgestell errichtet hat, auf welches sich die Kranken legen. Das heiße Wasser stürzt in südlicher Richtung in den um etwa 15 m tiefer gelegenen Zerka'-Bach hinab. Westlich von dieser heißen Quelle fließt




Fig. 35. Hammâm Zerka' Mâ'în. Die kalte und die warmen Quellen von Süden.

eine kalte und gleich daneben wieder eine heiße Quelle und beide laufen über den Felsenvorsprung hinunter. Der Fels samt seinem Vorsprunge sind mit einer starken Tropfsteinschichte bedeckt, auf der sich die Gewässer vereinigen, um in zahllosen Tropfen hinunterzufallen (Fig. 34, 35). Gerne wäre ich unter diesen Wasserfall gestiegen, allein das rechte Ufer des Baches ist unter dem Felsen so dicht mit Schilf und Schlingpflanzen bewachsen, daß ich nach vieler vergeblicher Mühe von meinem Vorhaben abstehen mußte.⁴

Bachabwärts, hinter diesem Felsen kommt auch der nördliche Abhang dem Ufer ganz nahe, aber man kann auch da einem Pfade folgen,

der in westlicher Richtung an einigen lauwarmen Quellen vorbei zum Toten Meere führt.⁴

Um 4 Uhr verließen wir hammâm ez-Zerka', um auf dem kürzesten Wege nach Mådaba zu gelangen. Mhammad versicherte zwar, den Weg genau zu kennen; bald jedoch überzeugten wir uns, daß es nicht der Fall war. Wir kehrten auf die misra' Z'ûn-Ebene zurück und folgten dem linken Ufer des Zerka'-Baches gegen O. Da brach Mhammad, den seine Augen wieder zu schmerzen begannen, in Klagen und Weinen aus, setzte sich neben sein Maultier nieder und meinte, er müsse hier sterben. Wir gaben ihm kalte Umschläge und erst, als seine Schmerzen etwas nachließen, ließ er sich bewegen, sein Tier wieder zu besteigen und mit verbundenen Augen weiterzureiten. Wir nahmen ihn in die Mitte und suchten selber den Weg, der uns in nordöstlicher Richtung nach Mådaba bringen sollte. Dies war aber in dieser schluchtenreichen, menschenleeren Gegend keine leichte Aufgabe, weshalb wir bei einbrechender Dunkelheit unser Vorhaben, die Nacht in Mådaba zuzubringen, aufgeben und in einer Schlucht übernachten mußten. Beim ersten Tagesgrauen brachen wir wieder auf und, weil sich Mhammad in der Nacht erholt hatte, suchten alle drei so lange, bis wir den richtigen Weg fanden, auf dem wir dann mittags in Mådaba anlangten, obwohl Mådaba von hammån ez-Zerka' kaum 6 Stunden entfernt ist.

Fiel auch das Ende dieser Tour recht traurig aus, so war doch die topographische Ausbeute, insbesondere südlich von Hejdan, recht bedeutend, weil sich Mhammad als ortskundig erwies. Wertvoll waren auch für mich seine Aufschlüsse über die Sitten und Gebräuche der Hamajde, worüber er sehr gerne erzählte, wenn ihn seine Augen nicht schmerzten.

Mit dieser Tour habe ich 1896 meine topographischen Forschungen in Moab beendet und kehrte nach Jerusalem zurück, um mich dort wieder biblischen Studien zu widmen.

¹ U. J. Seetzen, Reisen, ed. F. Kruse, I, Berlin 1854, S. 416 erwähnt ebenfalls ein "Bet Allah" in der Gegend von "Karrak".

واما طريق الكرك من دمشق ٠٠ فمنها الى ظريق الكرك من دمشق ٠٠ فمنها الى ظريق الكرك من دمشق ١٠٠٠ القتيبة ثم الى البرج الإبيض ثمّ الى حسبان ثمّ الى قنبس ثمّ الى ذيبان ثمّ الى الكرك.

3 Ioannes Moschus, Pratum spirituale 155, ed. Migne, Patr. gr., t. 87π, c. 3024: Εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ πιστοτάτου ἡμῶν βασιλέως Μαυρικίου, ὅταν Νααμάνης ὁ τῶν Σαρακηνῶν φύλαρχος τὴν πραϊόα πεποίηκεν, ὡς ἐγύρευον πλησίον τοῦ Άρνωνὰ καὶ τοῦ Αίδονὰ θεωρῶ τρεῖς Σαρακηνοὺς ἔχοντας ἔνα νεώτερον εὐειδῆ πάνο, ὡς ἐτῶν κ' αἰχμαλωτον.


4 Flavius Josephus, De bello iudaico, ed. B. Niese, VI, Berlin 1894, VII 180: Τῆς φάραγγος δὲ τῆς κατά τὴν ἄρκτον περιεχούσης τὴν πολιν (Machaerus) Βαάρας ὀνομάζεταί τις

τόπος, φύει βίζαν δικοινύμως λεγομένην αύτῷ . . .


186 aq.: 'Ρέουσι δὲ καὶ θερμών ὑδάτων πηγαὶ κατὰ τὸν τόπον πολύ την γεϋσιν ἀλλήλων διαφέρουσαι πικραὶ μὸν γὰρ αὐτῶν τινές εἰσιν, αἱ δὲ γλυκύτητος οὐδὲν ἀπολείπουσαι πολλαὶ δὲ καὶ ψυχρών ὑδάτων ἀναδόσεις οὐ μόνον ἐν τῷ χθαμαλωτίροι τὰς πηγάς παραλλήλους ἔχουσαι, ἀλλ' ὡς ἄν καὶ μάλλὸν τις θαυμάσειε, σπήλαιον γάρ τι πλησίον ὁρᾶται κοιλότητι μὲν οὐ βαθύ, τῆ πέτρα δὲ προυχούση σκεπόμενον ταύτης ἄνωθεν ώτανεὶ μαστοὶ δύο ἀνέχουσαιν ἄλλήλων δλίτης διεστώτες, αὶ ψυχροτάτην μὲν ἄτερος πηγήν, ἄτερος δὲ θερμοτάτην ἐκδίδωσιν, αὶ μισγόμεναι ποιούσι λουτρόν βδίστον παιώνιών τε νοσημάτων, πολλῷ δὲ μαλίστα νεύρων ἄκεσιν. ἔχει δὲ ὁ τόπος καὶ θείου καὶ στυπτηρίας μέταλλα,

Petrus der Iberer, ed. R. Ranbe, Leipzig 1895, S. 85 (2. Hälfte des 5. Jahrh.): אינו מעוברא אור באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא באולא

כמם הכלמוא כבו:



1897.



Anfang Juni 1897 kam ich mit Herrn Ingenieur Rudolf Lendle nach Mådaba, um von da aus das nördliche Moab kartographisch aufzunehmen und meine ethnographischen Studien fortzusetzen. Zu diesem Zwecke unternahmen wir gemeinsam oder Herr Lendle allein, von dem intelligenten Missionär Don Giuseppe Manfredi oder seinem Mitarbeiter B. Bûlos begleitet, kürzere oder längere Ausflüge in die Umgebung, untersuchten zahlreiche Ruinenfelder und verfertigten Pläne und Skizzen verschiedener Anlagen.

Als wir mit dem nördlichen Gebiete fertig waren, wollten wir den südöstlichen Teil bis zu el-Môgeb besuchen, die el-Kûra-Landschaft durchqueren und auf der Rückreise das Quellengebiet von hammâm ez-Zerka' genau aufnehmen.

Da sich der erste Teil unserer Forschung im Gebiete meiner Freunde, der Beni Sahr, bewegen sollte, so hätte ich gerne einen Sahari zum Führer gehabt; aber die mit mir befreundeten Geschlechter lagerten weit im O. und so hatten wir große Mühe, einen passenden Führer ausfindig zu machen.

Endlich wurde uns ein stolzer Bewohner von Mådaba namens Slimån empfohlen, von dem alle versicherten, daß er die östlichen Gebiete genau kenne. Da ich mir bereits 1896 nach Angaben des Bargas ibn al-Fåjez eine Kartenskizze des zu bereisenden Gebietes entworfen hatte, so legte ich Slimån mehrere Fragen vor und erfuhr, daß er sich öfters widersprach. Allein wir hatten keine andere Auswahl und ich hoffte, daß wir vielleicht auf dem Wege einen ortskundigen Führer finden würden. Leider sollte diese Hoffnung unerfüllt bleiben und es stellte sich heraus, daß Slimån zwar die Hauptwege und die Namen der bedeutendsten Ruinen, Täler und Berge kenne, aber, ein stolzer Reiter, nicht immer gewillt sei, eine Anfrage zu beantworten. So gestaltete sich diese Tour zu einer der unfruchtbarsten, die ich überhaupt gemacht habe.

Sliman wollte kein Maultier mitnehmen, weshalb ich unser Reisegepäck auf das allernotwendigste beschränken und auf unsere Pferde laden mußte.

Von Mådaba zu 'ajn Sa'ide.

17. Juni 1897. Am 17. Juni 1897 verließen wir um 5 Uhr 42 Min. früh Mådaba und nahmen die OSO.-Richtung auf h. Hawwâra, das wir um 6 Uhr 50 Min. erreichten (Höhe 800 m, Fig. 36). Dieses nicht allzu umfangreiche Ruinenfeld wird zur Erntezeit von Fellähin, die den umliegenden fruchtbaren Boden für die Beni Şahr anbauen, bewohnt; unter normalen Verhältnissen dürfte aus dieser Ansiedelung bald ein blühendes Dorf werden.

Hawwâra liegt auf einer Bodenwelle, die vom N. ausgehend, sich zwischen el-Habîs und henw el-Ğafâr — w. el-Heri gegen SSW. erstreckt und die Wasserscheide der Täler ez-Zerka' und el-Wâle bildet. Auf ihr liegen nördlich von Hawwâra in der Richtung 350° die Ruinen h. Ğelâl, weiter nördlich Menğa, in der Richtung 195° el-Harbağ, von diesem südwestlich ed-Dlêlet eš-Šerkijje, dann in der Richtung 215° ed-Dlêlet el-Ŗarbijje, während hirbe Sûfa in der Richtung 230° die Ebene von Mâdaba gegen S. abschließt.

Die ganze, meist wellenförmige Gegend um Mådaba herum heißt auch ard el-Kerije; denn sie ist voll von größeren und kleineren Ruinenfeldern und so fruchtbar, daß man sie ziemlich fleißig anbaut. Mein Begleiter erzählte mir, daß vor 150 Jahren das ganze Gebiet noch im Besitze der 'Adwän war, welche nach und nach von den jetzigen Besitzern, den Beni Şahr, verdrängt worden sind.

Wir zogen in der südöstlichen Richtung weiter, erblickten um 7 Uhr 18 Min. etwa 4 km südlich Nitil, um 7 Uhr 40 Min. links zwischen einigen Seitentälern alte Steinbrüche namens zobäjer at-Twäl nebst zobäjer aš-Šahatir und kamen um 7 Uhr 50 Min. zu dem festen Turme ummu Ksejr, bei dem sich auch einige zerstörte Häuser befinden.

Von da aus überblickt man ringsherum zahlreiche Ruinen und zwar fast genau im SW. h. Nitil, südwestlich von ihm auf einem Hügelrücken ed-Dlêlet eš-Šerkijje, nordwestlich davon auf der erwähnten Bodenwelle h. el-Harbağ, in der Richtung 165° h. umm el-Walid, dahinter mehr südlich in der Richtung 172° h. el-Heri, mehr westsüdwestlich davon in der Richtung 200° den festen Turm az-Za'farân und westlich von diesem ruğm el-Elâķi.

Nach 10 Min. setzten wir unsere Route fort und stiegen um 8 Uhr 14 Min. im h. umm el-Walid ab (Höhe 690 m).

Umm el-Walid, ehemals eine große Stadt, liegt auf einer mäßigen Anhöhe, auf deren steilerem Westabhange eine aus mächtigen, unbehauenen Blöcken errichtete Festung stand. Die aus behauenen Steinen aufgeführten Häuser des kleineren südöstlichen Stadtteiles hatten meist mehrere Wölbungen nebeneinander, die, besonders bei kleineren Räumen, sich dem Spitzbogen nähern und mit flachen Steinen gedeckt waren. Das nordöstliche, umfangreichere Quartier war stärker befestigt und




Fig. 36. Hirbet Hawwara von Westen.

enthielt auch größere Bauten. Unter dem jetzigen Bodenniveau sind noch Überreste eines Palastes mit schönen Zimmern und Gängen erhalten. Ein enges Loch, von einer Hyäne herrührend, vermittelt den Zugang. Am Rande der Stadt befindet sich eine größere Anzahl festgemauerter Zellen um einen großen gepflasterten Hof herum, die den Eindruck eines befestigten Häns hervorrufen. Etwa 30 m östlich von der Stadtmauer sieht man 1-2 m hohe Mauerüberreste eines quadratischen Baues (12×12 m), dessen Südwand apsisartig erweitert war. Die Mauerstärke beträgt 0.80 m. Zum Haupteingange an der Nordseite führt eine Treppe hinauf. Das Dach wurde vermutlich von zwei Säulenreihen getragen.

Nachdem wir um 10 Uhr dieses Ruinenfeld verlassen hatten, wandten wir uns gegen SSO. und betraten bald darauf das w. el-Heri, welches von NO. kommt. Hier ist es ziemlich schmal, erweitert sich jedoch in seiner gegen OSO. gerichteten Entwicklung und weist eine bwêr er-Ra'jân genannte Zisterne auf. Am Fuße seiner vegetationslosen, steinigen Hänge sieht man Reste von Mauern, aus denen man wohl schließen kann, daß es früher angebaut war. Nach einigen Minuten gelangten wir zu der festen, breiten und fast 4m hohen Mauer el-Ğisr, durch welche das Tal abgesperrt war, damit das Regenwasser sich stauen und mittels Kanälen auch auf abseits gelegenen Boden geleitet werden konnte. Nicht lange darauf fanden wir einen zweiten ähnlichen Damm, bogen dann aus dem Haupttale in ein nach O. aufsteigendes Seitental ab und langten 11 Uhr 5 Min. bei den Ruinen von Zejnab an.

Zejnab ist auf einem stumpfen Hügel gelegen (Höhe 700 m) und beherrscht die Zugänge gegen Zîza und el-Mšatta im NO. und gegen el-Mdejjene im S. Die Anlage besteht aus einer Reihe von befestigten Bauten, die sich von N. nach S. erstrecken. Sie finden ihren Abschluß in einem gewaltigen viereckigen Baue, der aus großen Quadern ohne Mörtelverband auf dem südwestlich liegenden höchsten Punkte errichtet war. Ungeführ 40 m weiter gegen NW. sieht man wieder eine besonders starke Anlage, deren Fundamente aus großen, nur teilweise behauenen Steinen bestehen und die einen ausgemauerten, jetzt verschütteten Tiefbrunnen in sich schließt. Aus dem nördlichen Teile von Zejnab gelangt man auf einem sanft geneigten Abhange in ein Tal hinab, das durch eine dammartige, sehr starke Mauer gleichfalls in eine Zisterne umgewandelt wurde; nur hat diese ein viel älteres Aussehen als die im w. el-Heri. Die Art und Weise der gesamten Anlage überhaupt läßt auf einen viel älteren, noch vorrömischen Ursprung schließen; allein da sie derart in Trümmern liegt, daß nur noch die Fundamente vorhanden sind, hat man für eine genauere Zeitbestimmung gar keine Anhaltspunkte. Es liegt die Vermutung nahe, daß der größte Teil des Baumaterials fortgeschafft worden ist und anderswo, vielleicht in Zîza oder in el-Mšatta Verwendung fand.

Um 11 Uhr 25 Min. verließen wir Zejnab in der Richtung SSW. und ritten zum et Tamad. Die Gegend wird immer öder, weiße Kalksteinfelsen wechseln mit Streifen fruchtbaren Bodens ab, die Talufer werden immer abschüssiger und die Täler immer tiefer. Wir ritten am linken Ufer des w. el-Heri über eine steinige, nach S. geneigte Ebene und gelangten zu sechs zerstörten, nahe beisammen gelegenen Weilern

namens el-Erûğe, von wo aus wir am jenseitigen Ufer das hochgelegene el-Heri und mehr südlich, nahe an der direkten Straße von el-Mčåwer und Libb nach et-Tamad, den alten Festungsturm el-Komrok sahen. Im O. bemerkten wir ğ. ad-Darra und südöstlich davon den niedrigen ğ. el-Kidre, durch den ein Weg in östlicher Richtung zu tell el-Brejč führt.

Um 12 Uhr 23 Min. waren wir im w. et-Tamad, das wir vollständig verlassen fanden, weil Heuschrecken sein Wasser verpestet hatten. Unser Begleiter versicherte, daß es hier mehr als 1000 Brunnen gebe und er mag wohl Recht haben. Um auf Wasser zu stoßen, braucht

man an jeder beliebigen Stelle des nur zur Regenzeit wasserführenden Rinnsales 0.5 bis 1.5 m tief zu graben, ja man kann selbst mit bloßen Händen im leichten Schotter eine Grube auswerfen, in der sich dann Wasser ansammelt. Wie schon erwähnt, kommt das Tal von O., läuft zwischen weißen, wenig steilen Abhängen gegen W., biegt dort, wo es unseren Weg kreuzte, nach SW. ein und zieht sich weiter knapp am Fuße der nördlichen Hügel hin, während zwischen der südlichen Hügelreihe und dem Talbette eine schmale, gelblich weiße Ebene liegt.

Um 2 Uhr 54 Min. verließen wir das w. et-Tamad und zogen über unfruchtbares, gegen S. ansteigendes Terrain weiter. Nur die Talsohlen der Seitentäler des w. aš-Šâbeč



Fig. 37. Umm er-Raşâş. Der Turm von Südwesten.

und die des tla el-Kfül dürften anbaufähig sein. Wir ritten auf einer alten, teilweise noch gepflasterten Straße, deren Spuren ich schon bei h. umm el-Walid bemerkt hatte und überschritten einen Arm des w. el-Butm, welches von SSO. kommt und gegen W. zum wädi er-Rmejl sich hinzieht.

Der Weg führte uns am rechten Ufer des w. el-Butm allmählich aufwärts zu den großen Ruinen von umm er-Raṣâṣ, welche auf der nördlichen Abdachung einer mächtigen Bodenwelle liegen. Nördlich von der Stadt steht ein hoher, schmaler, viereckiger Turm, bei dem wir um 4 Uhr 17 Min. ankamen. Er wird Sarbût genannt (Fig. 37). In seiner Mitte bemerkt man ein in den Quadersteinen eingemeißeltes Kreuz, das wohl schon im Plane des Baues mit einbegriffen war, weshalb wir es hier mit einem christlichen Denkmale zu tun haben. Diese Vermutung

wird bestätigt durch die erhaltene Apsis einer Kirche, die man einige Schritte nordöstlich erblickt.

Man kann annehmen, daß der Turm auch als Wachtturm benützt wurde. Im Inneren befand sich eine Stiege, die jetzt abgebrochen ist. Er ist bereits von h. Gelûl und dem im NW. liegenden h. el-Al aus sichtbar, und ich bemerkte ihn auch schon von dem fast eine Tagreise nordöstlich gelegenen el-'Alja. Erwähnt man noch den Umstand, daß die Fernsicht nach O. erst an der Pilgerstraße durch g. el-Kijal (al-Žijál) und die Swâka-Hügel begrenzt wird, so erscheint der Platz für einen Wachtturm als sehr gut gewählt. Denn wenn auch nach W. und S. das Gesichtsfeld kleiner ist, so erstreckt sich dafür im S. das tiefe wâdi Sa'îde, welches den Zugang sehr erschwert, und im W. war die Gegend bewohnt. Gegen O. dehnt sich eine weite Steppe aus, die fast ganz eben erscheint, und im NO, sind alle Übergänge der höheren Hügelreihe sowie auch die Ebene gegen Zîza leicht zu übersehen. Der Turm beherrscht somit vollständig den Zugang zu der fruchtbaren, auch jetzt noch angebauten Ebene el-Kûra, die sich zwischen el-Môgeb und el-Wâle erstreckt, sowie die einzige bequeme Straße, welche den S. mit dem N. verbindet. Alle höher gelegenen Punkte gegen O., NO. und SO. sind mit kleinen Festungswerken versehen, die so angelegt sind, daß man von einem immer die beiden benachbarten beobachten kann. So liegt im O. (100°), etwa 6 km entfernt, b. el-Mşêtbe, im SSO. (160°) auf einem steilen Hügel, namens el-'Al, kasr el-'Abd oder el-'Al und in der Richtung 2000 b. er-Ramma,

Um 4 Uhr 25 Min. setzten wir unseren Ritt in der Richtung 265° fort, passierten um 4 Uhr 51 Min. die Ruinen el-Mešrejž, bogen gegen S. ab und erreichten um 5 Uhr 19 Min. h. el-Gmejl. Nun schlugen wir die Richtung 120° ein und kamen um 6 Uhr zu einem anderen, von umm er-Raṣâṣ etwas mehr südöstlich (165°) gelegenen Festungswerke Sâlije, das wieder den kürzesten Weg von el-Kûra nach S. verteidigt. Von hirbe Sâlije folgten wir in südlicher Richtung dem rechten Ufer der tiefen Schlucht še'ib 'Awde, die in das von ONO. kommende w. Sa'ide einmündet. Auf einem guten Wege stiegen wir in das tiefe, beiderseits von steilen, fast senkrechten Wänden begrenzte w. Sa'ide hinab und hielten dort um 7 Uhr 11 Min. bei der gleichnamigen Quelle.

Von dem hochliegenden südlichen Uferrande hat man eine weite Fernsicht, weshalb die Salajta hier eine Wache zu postieren pflegen, die den erwähnten Weg zu beaufsichtigen hat. Davon überzeugten wir uns, noch bevor wir die Talsohle erreichten. Wir wurden nämlich angerufen, konnten uns aber mit der Wache nicht verständigen. Da wir nicht wußten, ob uns die Salajta nicht etwa in der Nacht aufsuchen würden, fühlten wir uns nicht sicher und hielten während der Nacht fleißig Wache.

Von 'ajn Sa'ide über Libb zu hammam ez-Zerka'.

Am nächsten Morgen verließen wir um 5 Uhr 25 Min. unser Lager, 18 Juni ritten längs des Sa'ide in der Richtung WSW. und kamen um 6 Uhr 20 Min. zur Mündung des aus SO, kommenden w. Afêkre (Höhe 380 m). Nun verließen wir das vereinigte und jetzt sejl es Sfej benannte Tal und erklommen auf einem sehr beschwerlichen Wege den Südabhang des bašmet er-Ramma.

Um 7 Uhr 13 Min. erreichten wir den höchsten Gipfel von er-Râmma der die Überreste eines Dorfes trägt (Höhe 850 m). Hirbet er-Râmma ist ein alter Ort, auf einer weithin sichtbaren Berghöhe gelegen, die im N. allmählich in die Hochebene el-Kura übergeht, im S. dagegen sich sofort an die steilen Uferwände des sejl es-Sfej und el-Môgeb anlehnt. El-Kûra fallt im N. in einer Terrasse steil in das w. er-Rmejl hinab, das nach seiner Vereinigung mit w. el-Butm den Namen w. el-Wâle führt. Die Taler von el-Kûra, sowohl die kürzeren südlichen, als auch die nach NW. gerichteten, sind anfangs seicht und haben flache

Ufer, nach und nach aber werden sie tiefer und die Ufer immer steiler. Um 8 Uhr verließen wir er-Râmma, querten die Hochebene in nordöstlicher Richtung und gelangten um 10 Uhr 43 Min. zu h. Mak'ad ibn Naşrallâh. Von da folgten wir einem alten, jetzt aber sehr schlechten Wege, der erst am rechten, dann am linken Ufer des w. ed-Dib zum w. el-Wale hinunterleitet.

Dieses Tal, das wir um 11 Uhr 40 Min. erreichten, führt immer Wasser und ist reich an blühenden Oleandern; seine Sohle bildet eine 50-140 m breite Ebene, welche ziemlich steile Uferwände begrenzen. Zum Schutze des Tales und seiner Übergänge diente wahrscheinlich die jetzt h. Iskandar3 genannte Anlage, die wir am rechten Bachufer auf einem Vorsprunge des nördlichen Gebirgszuges fanden. Ein Hamidi sagte mir, daß man dort vor etlicher Zeit eine schöne Statue ausgegraben habe, doch sei sie nachher von Hirten zerschlagen worden.

Auf der flachen Südseite des Tales gegenüber von h. Iskandar steht in der Erde eine über 2 m hohe, 0.68 m breite und 0.3 m starke Steinplatte, sarbût, welche, wie man an ihren vom Regen abgewetzten

Kanten sieht, uralt sein muß. Da sie mitten auf einem ebenen Platze postiert ist und man unweit, etwas nördlich schönes Flußwasser findet, liegt die Vermutung nahe, daß hier ehemals eine Kultstätte oder Ähnliehes war.⁴

Wir hielten hier Rast, ritten um 1 Uhr 33 Min. weiter und gelangten um 1 Uhr 42 Min. auf die alte Römerstraße, der wir dann gegen N. zu folgten. Nach 15 Min. sahen wir links von der Straße und rechts von dem jetzigen Wege 6 umgestürzte römische Meilensteine. Der Straße in nördlicher Richtung folgend, erreichten wir um 3 Uhr 27 Min. h. Libb.⁵

Es liegt auf einem großen, fast runden, aber nicht sehr hohen Hügel und bildet den Kreuzungspunkt zweier wichtiger Straßen. An der Westseite des Hügels läuft die alte römische Straße, welche Mådaba mit er-Rabba und dem Roten Meere verbindet, und an der Südseite führt ein zweiter alter Weg, der von el-Mčawer nach el-Mdejjene und in die Wüste hineinleitet. Wir folgten diesem Wege von Libb in der Richtung nach WSW. durch das breite Tal el-Genâb, in dem die Hamäjde schönen Weizen anbauen. Der Weg ist stellenweise mit Basaltplatten gepflastert und von niedrigen Mauern eingesäumt. Wir verließen ihn um 4 Uhr 33 Min. auf der Höhe des w. el-Bhara und wandten uns mehr gegen N., während er die WSW.-Richtung einhält, direkt auf den g. 'Aţârûs zu.

Um 4 Uhr 56 Min. gelangten wir zu einem Lager, wo wir Gerste für unsere Pferde kauften und setzten um 5 Uhr 24 Min. unseren Ritt fort. Bald betraten wir einen abschüssigen Pfad, der nach W. führt und dem rechten Ufer des w. el-Bhara folgt. Unsere Pferde führend, stiegen wir hinunter und hielten um 6 Uhr 18 Min. bei der Mündung des w. el-Bhara in das w. Zerka' Mâ'în, um daselbst zu übernachten.

19. Juni 1807. Am nächsten Morgen folgten wir von 5 Uhr 48 Min. an dem w. ez-Zerka' nach W., sahen um 6 Uhr links die Mündung des w. abu Čizel und um 6 Uhr 17 Min. rechts die Mündung des w. er-Ršāš. Hier erweitert sich das rechte Ufer das Baches Zerka' Mā'in zu der schmalen fruchtbaren Ebene el-Bķê', durch die wir bis 7 Uhr 3 Min. ritten. Das Tal verengt sich wieder, indem die beiden Bergzüge aneinander rücken. Der Weg geht über den Bach auf das linke Ufer hinüber und windet sich auf einem Felsenvorsprunge, in den er 2 m tief eingehauen ist, steil hinauf, während das Tal zu einer Schlucht wird, deren nackte Wände stellenweise mit Lavaflächen bedeckt sind. Um 7 Uhr 27 Min. erreichten wir die steinige Ebene mišra' Z'ûn, auf der zwei Steinhaufen

den Abstieg zum hammân Zerka' Mâ'în bezeichnen. Um 8 Uhr waren wir bei den heißen Quellen.

Wir wollten das ganze Quellengebiet genau aufnehmen und gingen deshalb sofort an die Arbeit. Da der trockene Südostwind, eš-šlūk, wehte, so war die Hitze in dieser allseits von hohen Felsmassen eingeschlossenen Schlucht unerträglich. Die zahlreichen bis 42° C. warmen Quellen und der von ihnen getränkte Bach hinderten uns nicht minder am Fortkommen als die dichtwachsenden scharfkantigen Schilfpflanzen und das stachelige Palmengebüsch. Und dennoch arbeiteten wir bis 4 Uhr 15 Min. nachmittags, und die Frucht dieser anstrengenden Arbeit war der detaillierte Plan des Quellengebietes in seiner ganzen Breite und Länge (O.—W.) von 4 km.

Um 4 Uhr 35 Min. verließen wir die heißen Quellen, allein kaum hatten wir die misra' Z'ûn-Ebene erreicht, befiel den Herrn Ingenieur Lendle ein starker Ohnmachtsanfall, der uns zwang, in möglichster Eile nach Mådaba zurückzukehren, wo wir um 10 Uhr abends eintrafen.

Madaba.

Die Ruinen von Mådaba (Fig. 38) bedecken eine mächtige felsige Kuppe, die im NW. in die Hochebene sanft übergeht, auf den übrigen Seiten aber ziemlich steil, und zwar auf der Südseite in zwei Stufen, abfällt (Fig. 39). Im S. und W. reichen die Ruinen nicht über den Fuß der Kuppe hinaus, gegen NO. und N. erstrecken sie sich aber mehr in die Weite (Höhe 774 m).

Von alten Anlagen ist, der Wasserbehälter ausgenommen, keine einzige auch nur leidlich erhalten; denn Mådaba wurde mehrmals zerstört und immer wieder aufgebaut, (man findet zwei bis drei übereinander liegende Mosaikböden), und dem Aufbaue mußten jedesmal auch die Überreste zum Opfer fallen. Die letzte Erneuerung datiert vom Jahre 1880, wo der katholische Missionär Abûna Skandar (Alessandro Macagni) die 'Azêzât von el-Kerak herüberbrachte und daselbst eine neue Gemeinde gründete. Die Errichtung der, wenn auch armseligen, Hütten und Tennen hatte zur Folge, daß die älteren Bauten zerstört wurden und was noch übrig blieb, bedecken hohe Schichten von halbverkohltem, mit Erde und Kuhmist vermengtem Stroh. Die Umgebung liefert nämlich nur sehr wenig Brennmaterial; so bereiten die Bäuerinnen aus Stoppeln, Kuhmist, Erde und Wasser große kuchenförmige Fladen, lassen sie trocknen und heizen damit ihre Backöfen. Was nicht 8 Musil. Arabia Petrasa I. Moah.




Fig. 38. Mådaba von Westen.

verbrennt, wird hinter die niedrigen Hütten geschüttet, so daß sie wie von einem mächtigen Walle eingeschlossen erscheinen. Ganz besonders hoch sind diese Abraumhaufen auf der Rast der zweiten Stufe im SO. der Kuppe. Da dieselben stets trocken, hochgelegen und dem erfrischenden Westwinde ganz ausgesetzt sind, so bilden sie, auch der




Fig. 39. Mådaba. Situationsplan.

schönen Aussicht wegen, die beliebtesten Plätze, wo die älteren Männer von Mådaba zusammenkommen, um sich zu unterhalten. Hierher schleppen sich oder lassen sich auch die Kränklichen führen, denn nebst frischer Luft finden sie daselbst immer Gesellschaft und Unterhaltung.⁶

Daß die Altertümer von Mådaba von Tag zu Tag verschwinden, ist umsomehr zu beklagen, als man daselbst in jedem Privathause schöne

Mosaikböden findet. Denn es ist gewiß, daß man es hier mit einem einheimischen Kunstzweige zu tun hat, der vom kunsthistorischen Standpunkte hochwichtig erscheint, und darum würden es diese unzähligen Mosaiken wohl verdienen, von Sachverständigen aufgenommen zu werden.

Einst war die Stadt von einer starken Mauer umgeben, welcher im O. noch eine zweite niedrigere Mauer vorgeschoben war, die aber wahrscheinlich nur die Abgrenzung der Gärten bildete. Vier von den

Toren lassen sich mit Sicherheit feststellen.




Fig. 40. Mådaba. Die Basilika mit der Mosaikkarte.

Nähert man sich von N. auf der römischen Straße der Stadt, so erblickt man linker Hand das neu erbaute griechische Kloster und rechts einige Zisternen, darunter eine birnförmige, etwa 20 m hohe und breite, in den Felsen gehauene, die, nach einer daselbst angebrachten Inschrift, der Kaiser Justinian I. entweder anlegen oder ausbessern ließ. Dann bemerkt man mehrere viereckig zugehauene Blöcke, die einzigen Überreste eines alten Tores, und betritt eine voreinst gepflasterte Straße, längs der bis zum Nordosttore zu beiden Seiten Bruchstücke alter Säulen liegen.

Links, gleich hinter dem Tore, gab es noch im Jahre 1896 ganze Flächen mit Mosaik bedeckt, die allerlei Szenen darstellten. So sah man einen Mann, der im Begriffe steht, einen wilden Esel mit

der kurzen Lanze zu durchbohren, Antilopen, Gazellen auf wilder Flucht, Menschengestalten in ruhender und wieder in tanzender Stellung usw. An diese Mosaikflächen schloß sich damals im O. das Atrium oder der Portikus einer Basilika an (Fig. 40), deren Grundmauern noch ganz deutlich sichtbar waren. Auch hier war ein Mosaikboden, und der katholische Missionär P. Biever (jetzt in Täbra am See Genesareth) erzählte mir 1898, daß er daselbst in der Mitte der achtziger Jahre eine Mosaikkarte gesehen und von ihr mehrere Stücke kopiert habe. Auf dieser Karte soll auch Babylon und Rom verzeichnet gewesen sein. Im Jahre 1896 war man mit dem Baue der neuen griechischen Kirche auf der Stelle der alten Basilika begriffen, bei welcher Gelegenheit das Mosaik so arg beschädigt wurde, daß nach der Vollendung des Baues im Jahre 1897 nur noch Bruchteile von der Karte übrigblieben. Der Rest ist jetzt mit einem Gitter umgeben und so wird die Karte vor

weiteren Verstümmelungen verschont bleiben. Allein bei jedem Touristenbesuche wird sie mit Wasser begossen und mit einem Besen abgekehrt, was gewiß zu ihrer Erhaltung nicht beiträgt.

Die alte Basilika, deren Stelle die jetzige teilweise einnimmt, war durch je vier 0.85 m starke Säulen in drei Schiffe geteilt und hatte nur

eine Apsis, an die rechts und links eine Kammer sich anschloß. Die Apsis wurde durch eine dünne Wand oder bloß durch Vorhänge von den Schiffen getrennt. Im Innern der Kirche, und zwar links von der Mitteltür war eine birnförmige Zisterne angebracht.

Folgt man der Hauptstraße nach S., so bewegt man sich zwischen lauter niedrigen Hütten, welche den hiesigen Bâzâr bilden, und findet westlich unweit von der Straße in




Fig. 41. Mådaba. Die Basilika des heil. Elias.




Fig. 42. Mådaba. Die vierte Kirche.

einer Hütte ein gut erhaltenes Mosaik mit schön dargestellten Meuschenfiguren. Die Straße führt weiter auf einen freien Raum und biegt dann gegen SO.

Rechts bei dieser Biegung befinden sich spärliche Überreste der zweiten, und östlich schließt sich
an sie der Vorhof der dritten Kirche, welche dem
heil. Elias geweiht war und im Jahre 607/8 unter
dem Bischof Leontius vollendet wurde (Fig. 41).
Sie dient jetzt einem Bauern als Hof und ist im
östlichen und südlichen Teile verbaut. Ihr Mosaikboden stellt verschiedene Ornamente ineinander verschlungener Pflanzen dar, zwischen denen sich ein
schön ausgeführter calix ministerialis samt zwei Inschriften befindet, von denen die eine rund, die
andere aber viereckig eingefaßt ist. Auch vor der
Apsis dieser Kirche sieht man die Überreste der




Fig. 43. Mådaba. Die Marienkirche.

Vorwand und links und rechts die Kammern. Eine alte, jetzt teilweise zerstörte Treppe führt links in eine unter der Apsis errichtete Krypta, die ihrerseits gleichfalls eine halbrunde Apsis mit zwei kleinen Nischen zu beiden Seiten und ein Fenster in der Ostmauer hat. Der Boden besteht aus Mosaik mit vier Inschriften, nach welchen die Krypta im




Fig. 41. Die katholische Mission von Südosten.

Jahre 595/6 vom Bischof Sergius zum Abschlusse gebracht wurde. Wenige Schritte östlich betritt man die vierte dreischiffige Kirche (Fig. 42), die ebenfalls in eine Hütte umgewandelt ist. Auch hier war die Apsis mit einer Vorwand versehen und ist ringsherum von einer niedrigen, 0-95 m breiten Bank mit einem vortretenden, viereckigen massiven Sitze in der Mitte versehen. Der ganze Mosaikboden besteht aus Rhomben, in welchen Tiere (Gazellen), Vögel, Pflanzen und Früchte dargestellt sind. Zum Baue dieser Kirche wurden, wie man es an den Grundmauern bemerkt, alte Säulenfragmente, Kapitäle und dergleichen verwendet.

Nördlich von der Kirche auf der anderen Seite der Straße findet man im Innern einer Bauernhütte die Überreste der schönen, rund an-

gelegten fünften Kirche (Fig. 43), die der seligsten Jungfrau Maria geweiht war, wie man aus einer in der Mitte der Rotunde angebrachtenMosaikinschrift entnimmt. Durch das nahe, befestigte Osttor verließ die gepflasterte Straße die Stadt.

Kehrt man zu der erwähnten Biegung zurück, so steigt man auf einem modernen Wege in südlicher Richtung zum kleinen türkischen Regierungsgebäude hinauf.




Fig. 45. Mâdaba. Die sechste Basilika.




Fig. 46. Mādaba. Die neunte Basilika.

Rechts, unterhalb der katholischen Mädchenschule, sind noch spärliche Überreste einer alten Badeanlage sichtbar. Südlich von der Mädchenschule betritt man den höchsten Punkt der Kuppe und steht vor einer schönen, im Jahre 1904 erbauten katholischen Kirche, an welche sich im S. das katholische Missionshaus (Fig. 44) mit einem Garten anschließt, der fast die ganze alte Akropolis einnimmt.

Als im Jahre 1897 die Grundmauern derselben bloßgelegt wurden, um das Baumaterial für die Gartenmauer und die neue Kirche zu liefern, hat Herr Ingenieur Lendle den Plan der alten Akropolis aufgenommen. In ihrem westlichen Teile steht jetzt die Knabenschule. Geht man an dieser gegen SSO. herunter, gelangt man zum Amtsgebäude des Ortsvorstehers und weiter dann auf einer Plattform zur sechsten und größten Kirche (Fig. 45) von Mådaba.

Auch sie war dreischiffig, und der Boden der beiden Seitenschiffe überragt um etwa 0·1 m den des Mittelschiffes. Er ist ebenfalls mit Mosaik belegt und in viereckige Felder eingeteilt, in denen allerlei Tiere und Vögel dargestellt sind. Die Vorwand der Apsis ist bereits auf der Mosaikfläche errichtet. In der Umgebung sieht man schöne Kapitäle, Bruchstücke von Architraven und Säulen, auch sollen hier zwei nabatäische Inschriften gefunden worden sein. Südlich füllt die zweite Stufe der Kuppe zu einer Ebene ab und hier hat man im Jahre 1899 die siebente, den heiligen Aposteln geweihte Kirche entdeckt. Nach einer daselbst angebrachten Mosaikinschrift wurde sie im Jahre 578/9 vom Bischof Sergius erbaut.

Von der Kirche mit dem Keraker-Wege in nördlicher Richtung ansteigend, geht man an dem erwähnten Walle von Kehricht vorbei, biegt dann nach NO. und gelangt zur achten Kirche, die aber ganz zerstört ist. Von da stammt ein Marmorrelief, auf dem ein von einem Kranze umgebenes Kreuz dargestellt ist. Dieses Relief schmückte bis zum Jahre 1903 den Altar der provisorischen katholischen Kirche. Wenige Schritte nördlich kann man in einer Hütte einen wunderschön im Mosaik geformten Frauenkopf sehen.

Folgt man dem Abhange gegen Norden, so gelangt man südlich von der Eliaskirche zum Orte, an dem einst die neunte Kirche stand (Fig. 46). Auch hier zeigt der Mosaikboden lauter Ornamente, die aus verschiedenen verschlungenen Pflanzenmotiven bestehen.

Kehrt man zum Hause des Gemeindevorstehers zurück, so kann man, einem Wege in westlicher Richtung folgend, nach wenigen Schritten zu einer Hütte gelangen, deren Mosaikboden tanzende Mädchen und Frauen zeigt.

Durch ein Tor verläßt man dann absteigend die Stadt und steht vor einem großen Wasserbehälter, der auch jetzt noch die Einwohner von Mådaba auf lange Zeit mit Wasser versehen könnte, wenn er gereinigt und ausgebessert würde. Allein er ist dem Untergange geweiht, denn das Haus des Gemeindevorstehers wurde z. B. aus den glatt behauenen Quadersteinen, welche die abgebrochene Südmauer bekleideten, erbaut. Sollte einmal ein Wolkenbruch niedergehen, so wird schon das Wasser das Seinige tun, und von dem schönen Wasserbehälter, der Tausende wert ist, wird nichts übrig bleiben. Und doch leidet Mådaba jedes Jahr an Wassermangel, weshalb alte, gereinigte und gefüllte Zisternen für schweres Geld gekauft, mit Eisentüren versehen und vorsichtig verschlossen werden. Nördlich von dem Wasserbehälter war einst ein Querdamm aufgeführt, an dem sich das Regenwasser ebenfalls staute. Jetzt ist die Vertiefung fast gänzlich ausgefüllt.

Ungefähr 320 m westlich von der Stadt stehen am Ostabhange einer felsigen Bodenwelle zwei hohe Säulen, die aus je zwei nicht zusammengehörigen Trommeln aufgebaut sind und el-Mešneka heißen (Fig. 47). Auf ihren Kapitälen ruht ein Architrav, darunter ist der Eingang zum katholischen Friedhofe. Einst stand hier ein Kloster mit einer (zehnten)




Fig. 47. Mådaba. El-Mešneka von Westen.

Kirche, deren Maße sich wegen der dort angelegten Grüber nicht mehr feststellen lassen. Hier ruht auch der unermüdliche Missionär Don Manfredi, welcher im Dezember 1903 dem Typhus unterlegen ist, der sich jedes Jahr in der Zeit vor und nach dem ersten Regen, wo das alte Wasser bereits brackig und das neue noch nicht geklärt ist, einstellt.

In dem östlich davon liegenden Felsen gibt es zahlreiche künstliche Grotten, meistens wohl alte Gräberanlagen. Nebst den erwähnten nabatäischen und griechischen findet man, insbesondere im östlichen Stadtteile bei einer zerstörten Moschee, küfische Inschriften, die jedoch, weil im Sandstein nur sehr oberflächlich ausgeführt, durch klimatische Einflüsse sehr stark gelitten haben und nicht leserlich sind. In einer Hütte südöstlich von dem Hause des Gemeindevorstehers fand ich ebenfalls eine längere küfische Inschrift. Der Stein jedoch, der sie trägt, ist hoch oben, fast in der Mitte des das Dach tragenden Bogens eingefügt und deshalb nur sehr schwer zugänglich. Nebstdem hat der Rauch auf dem Steine eine starke Schichte Ruß abgesetzt, und der Hauseigentümer wollte mir nicht gestatten, die Inschrift zu reinigen. Er fürchtete nämlich, den Stein, wenn die Regierung davon erfahren würde, herausnehmen zu müssen.

1 יהצה (מיחן) לקראת ישראל המרברה ויבא יהצה: Hieronymus, De situ, l. c., c. 950 sq.: "Jassa . . . Et usque hodie ostenditur inter Medabam et Debus"; Mēša-Inschrift 19, 20; Marāṣid al-Iṇilā', ed. T. G. J. Juynboll, Leiden, I, S. צבר: رير

الوليد قال لا ادرى اين هو الَّا انَّهم قالوا هو بالشام.

2 Deut. 256: חדבר קדמות.

3 Vgl. Ḥalil b. Šâhin az-Zāheri, l. c. S. قرب (Im Gebiete von el-Kerak liegt) وقبر اسكندر ولم نعلم انه اى اسكندر.

4 Erinnert gleich dem sarbût Ader (S. 27, Fig. 1) an die biblische אשרה.

5 Fl. J. Antq., l. c., XIII 307: Alexander gehörten in Moab die Städte:

العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق العداق

l, c., XIV 18; Hyrkan will Aretas 12 Städte zurückgeben:

Μήδαβα ابله, Mādaba,
Αίββα بال Libb,
Ναβαλωθ (Ναβαλλω) ابن, Neba',
'Αραβαθα ('Ραβαθα, Θαραβαθα) الربة, Āraβαθα, Θαραβαθα) الربة, Ğalğûl,
Θωνη
Ζωϊρα القرية العراق, el-Kerje,
'Ωρωναίν

Διγοβασιλισσα (Γοβολις, Γοβαλος) = ? حابل, Ḥâbel, Ρυδδα (Αρυδδα, Σαρυδδα) - عراد, 'Arâd, 'Άλουσα - الحلصة المحابة, al-Ḥalaṣa, 'Ωρυβδα (Ορυβα) - الرحيية المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة ا

Vgl. jedoch: A. Schlatter, Einige Ergebnisse aus Niese's Ausgabe des Josephus, ZDPV, XIX, Leipzig 1896, S. 231 ff.

6 Vgl. Hiob 28: ויקח־לו חרש להתנרד בו והוא ישב בתוך־האפר.

7 אברים Num. 2130, Jos. 139. . . Flav. Jos. Antq. XIII 11-21: 01 'Aμαραίου παίδες aus Mâdaba überfielen und töteten den Hasmonäer Joannes. Um ihn zu rächen, versteckte sich ein starker Trupp Judäer ἐν τῷ ὅρει, überrumpelten die 'Αμαραίου παίδες, welche eine Braut aus Ναβαθά (Ναδαβαθ Neba'[?]) abholten, und metzelten gegen 400 Menschen nieder; 1 Mak. 9 35-42. Sind diese 'Αμαραίου παίδες identisch mit den 'Âmer des Dichters Kutajjer und den Beni 'Âmer, die heute noch östlich von Mâdaba lagern? Al-Bekri, کتاب مُعْمَى ما اسْتَعْمَى الْسُعْمَى, ed. F. Wüstenfeld, Göttingen 1877, S. 210.

Hyrkan bemächtigt sich (Flavii Josephi Bell. Iud., ed. B. Niese, Berlin 1895, I 62—63; Μεδάβην . . . καὶ Σαμαγὰν (es-Sāmač, es-Sāmež, السامك او السامك او السامك.

Step. Byz. (Uranius), p. 524 8: Μήδαβα, πόλις τῶν Ναβαταίων. 'Ο πολίτης Μηδαβηνός. Hieronymus, De situ . . ., c. 957: "Medaba, usque hodie urbs Arabiae, antiquum nomen retinens juxta Esebon."

Petrus der Iberer, L. c., S. 84, 94 f.

Nachdem sich Herr Ingenieur Lendle erholt hatte, trug ich mich mit der Idee einer größeren Reise bis nach Petra, um das gesamte Gebiet topographisch aufzunehmen. Wir wollten weder der Straße er-Rasif noch der es-Sultäni folgen, sondern das Land durchqueren, um die Ergebnisse meiner Forschungen von 1896 zu vervollständigen und untereinander zu verbinden. Gleich anfangs beabsichtigte ich, die letzte Tour zu ergänzen und deshalb die Gebiete Gbâl und el-Kûra der Hamâjde nochmals zu bereisen, dann aber die Ebene zwischen kar'a Sihân und sejl el-Mhêres sowie den Westabhang der Rwēr-Landschaft zu erforschen.

Dazu mußten wir anfangs einen Ḥamîdi zum Führer haben; es gelang mir auch wirklich, einen solchen, namens Maḥmûd, ausfindig zu machen. Er kam zufälligerweise nach Mâdaba und erklärte sich bereit, uns zu führen. Da er jedoch nur seine Stute mithatte, so ersuchte er uns, vorerst zu seinem auf el-Kûra aufgeschlagenen Zelte zu reiten, von wo er ein Maultier mitnehmen wollte. Der Mann gefiel uns und wir gingen auf seinen Vorschlag ein.

Der mir unvergeßliche, intelligente Missionär von Mådaba, Don Ginseppe Manfredi, wollte uns begleiten, um das Land besser kennen zu lernen. Er ritt ein Maultier, wir unsere Pferde, und unser Gepäck würde provisorisch auf alle Tiere verteilt. Wir führten mit: drei Decken, Weizenmehl, Reis, Makkaroni, Zucker, Kaffee, eine Kochpfanne, eine Kaffeekanne, Trinkbecher, zwei Kaffeenäpfe und einen Wasserschlauch, kirbe.

In den Sattelsäcken hatten wir einen photographischen Apparat mit den nötigen Platten, ein Höhenmeßbarometer, Bussolen, Feldstecher und andere Gegenstände, wie wir sie auch bei den früheren Reisen mithatten.

Maḥmūd war ein ortskundiger und redseliger Mann, deshalb erfuhr ich von ihm recht viel. Seine Ortskenntnis reichte jedoch nur bis zum kar'a Sîhân, und da er obendrein mit einem Geschlechte von el-Kerak in Blutfehde verwickelt war, mußte er sich von uns trennen. Im Lager von el-Mkåti fand ich wohl viele in der nächsten Umgebung ortskundige Leute, allein ich konnte keinen einzigen ausfindig machen, der geeignet gewesen wäre, uns in die südlichen Gebiete zu führen. Es boten sich mir zwar mehrere an, aber ich merkte nur zu bald, daß sie sich südlich von Middin nicht auskannten. Endlich teilte mir Don Manfredi mit, daß unser Gastgeber erbötig wäre, uns bis wâdi Musa zu führen, indem er behauptete, infolge seiner Teilnahme an vielen Razw-Zügen in diese Gebiete das ganze Land zu kennen. Ich faßte diese Versicherung allerdings nur im orientalischen Sinne auf, allein es blieb uns nichts anderes übrig, als das Anerbieten dieses Mannes, namens Sålem, anzunehmen. Denn durch den Besuch von 'Azzûr hatten wir den Argwohn der mächtigen Megalje wachgerufen und mußten deshalb trachten, das Lager so schnell als möglich zu verlassen; auch wurde es sogleich bekannt, daß sich uns Sålem selbst zum Führer angetragen habe, worauf alle anderen ihr Anerbieten zurückzogen.

Sålem erwies sich als gänzlich unbrauchbar. Er widersprach sich gleich bei den Ortsangaben östlich von er Rabba, die Einzelnamen der Rwêr-Senkung waren ihm unbekannt und obendrein zeigte er sich beim Überfalle bei Middin als ein arger Feigling. So suchte ich einen neuen Führer und hatte bereits einen unter den Hegaja gefunden, als uns die Nachricht zukam, die Megalje hatten die Regierung von el-Kerak gegen uns aufgehetzt. Unter solchen Umständen durfte uns Don Manfredi nicht begleiten, weil er als Ansässiger es am meisten hätte büßen müssen, und wir beiden anderen glaubten auch nicht, daß wir unter so ungünstigen Aussichten würden erfolgreich arbeiten können. Nebstdem stellten sich beim Herrn Lendle neue Fieberanfälle ein und so beschlossen wir, obwohl schweren Herzens, nach Mådaba zurückzukehren.

Von Mâdaba nach Barza und el-Lehûn.

Am 25. Juni 1897 verließen wir um 1 Uhr 25 Min. nachmittags 25. Juni Mådaba und ritten auf der römischen Straße nach S. Nach 11 Min. sahen wir rechts vom Wege h. et-Tejm und später gegen SW. Må'in. Diese Gegend, ard el-Hadab, hat roten, sehr fruchtbaren Humusboden und wird deshalb intensiv angebaut. Im N. und O. ist sie von einem Hügelzuge begrenzt, auf dem wir um 2 Uhr in der Richtung 25° h. es-Sâmač, 50° h. Gelûl, 75° Hawwâra, 150° h. Sûfa, 195° h. el-Mrejgmet el-Rarbijje,

auch h. Buţân el-Barl genannt, sahen. Nach einer Viertelstunde standen wir auf der Wasserscheide des westlichen w. Buţân el-Barl und des östlichen w. el-Ḥabîs.

Um 2 Uhr 30 Min. sahen wir in der Richtung SO. die umfangreiche Ruine h. Süfa und ließen nach 3 Uhr links am rechten Ufer des w. el-Habîs die Ruinen h. Harûfa nebst h. Şaţîḥa, südwestlich von ihnen h. el-Mrejgmet es-Šerkijje, weiter in der Richtung 160° ed-Dlêlet el-Rarbijje und etwa 400 m rechts vom Wege el-Mrejgmet el-Rarbijje¹ (Höhe 745 m). Dieses letztere ist eine ziemlich große Ruine, die auf einem gegen NW. abgerundeten Hügel gelegen ist und Schnittern und Fellahîn zur Wohnung dient.

Der Weg folgt der alten Römerstraße, die stellenweise durch das noch erhaltene Pflaster deutlich erkennbar ist. Um 3 Uhr 17 Min. fanden wir einen alten umgestürzten Meilenstein und überschritten um 3 Uhr 36 Min. das w. el-Ḥabîs (Höhe 636 m). Um 3 Uhr 45 Min. passierten wir am südlichen Abhange des Tales einen zweiten Meilenstein und erblickten um 3 Uhr 50 Min. im SW. ungefähr 4 km vor uns den kuppenförmigen g. el-Hûma und östlich, uns näher, die Hügelreihe umm Râsejn. Einige Meter links von der Straße ist eine alte Zisterne nebst einigen Gartentürmen und einer kleinen Anlage, rugm oder brejbe Ḥrēdin, deren Steinmaterial die Ḥamâjde auf ihrem Minsef abu Zejd genannten Begräbnisplatze verwenden (Höhe 668 m).

Von diesem Begräbnisplatze aus läuft nach NW. das ziemlich tiefe Tal w. el-Hjåd, wo sich die Ruine krajet el-Waran befindet. Der steinige Rücken senkt sich gegen S. und man sieht im SO. etwa 4—5 km weit tell el-Mahra'a und 1·5 km südwestlich rugm el-Beki'. Um 4 Uhr 15 Min. stiegen wir in die kesselartige, fruchtbare Ebene von w. Libb (Höhe 660 m) hinunter und kamen nach 8 Min. am Fuße eines westlich gelegenen Bergkogels vorüber, der das Ruinenfeld der großen Ortschaft Libb trägt (Höhe 705 m).

Man sieht da zahlreiche, uralte Rundbögen und Trümmer von Häusern jüngeren Datums nebst Zisternen, die jetzt als Getreidespeicher verwendet werden.

Der weitere Weg ist ziemlich beschwerlich; er führt in der Mitte des stellenweise steilen linken Ufers des w. umm 'Âkûla, das wir um 4 Uhr 30 Min. erreichten. Nach 20 Min. überschritten wir das w. el-Heğaf, welches von NO. kommt und das w. umm 'Âkûla aufnimmt. Das ganze steile rechte Ufer des w. el-Heğaf stand gerade in hellen Flammen, man hatte nämlich das trockene Gras und die zahlreichen

Sträucher daselbst angezündet, um mit ihrer Asche den steinigen Boden

zu düngen.

Die alte Römerstraße läuft etwa 150 m weiter östlich von dem jetzigen Wege. Um 5 Uhr 5 Min. sahen wir links auf einem kleinen Hügel drei stehende und einige umgestürzte Meilensteine und überschritten um 5 Uhr 17 Min. das aus ONO. kommende tiefe Tal des radîr aba-l-'Ağûl, und zwar bei der Mündung des tel'et abu-l-'Azâm. Das w. radîr aba-l-'Ağûl vereinigt sich bald darauf mit dem aus NNW. kommenden w. abu Hirke, das den hohen Bergrücken knån el- Âşi gegen O. abgrenzt. An seinem linken Ufer, einige Meter oberhalb des jetzigen Weges, läuft die alte Römerstraße, auf der wir um 5 Uhr 23 Min. halb verschüttete Überreste von sieben Meilensteinen fanden, die mit Inschriften versehen waren. Um diese aufzunehmen, mußten wir die Steine ausheben und reinigen, was keine leichte Arbeit war. Hier brachten wir auch die Nacht zu.

Am nächsten Tage um 6 Uhr 45 Min. setzten wir unseren Weg 26 Juni fort und erreichten nach 15 Min. das Tal el-Wâle (Höhe 430 m). Seinerzeit leitete über den Bach eine Brücke, von der jetzt nur noch die Pfeiler halbwegs erhalten sind. Am rechten Ufer, unweit von der Brücke, sieht man unter einem großen Baume einige Gräber der Hamâjde el-Ranamat. Die alte Römerstraße führt westlich vom jetzigen Wege am rechten Hange des aus S. kommenden und in den el-Wâle einmündenden w. el-Eside.

Wir tränkten unsere Tiere und ritten dann um 7 Uhr 19 Min. am linken Ufer des schönen, von blühenden Oleandern umsäumten Wâle-Baches gegen W. und standen um 7 Uhr 38 Min. an der Stelle, wo er das w. el-Gufa aufnimmt, an dessen steilem rechten Ufer wir nun hinaufklettern mußten, um das Hochplateau zu erreichen.

Ungefähr 0.5 km von hier erhebt sich im W. am linken Ufer des Wâle-Baches ein hoher Hügel mit alten Befestigungen, die jetzt kasr aba-l-Ḥṣên oder auch ķulʿammet aba-l-Ḥṣejn genannt werden. Von diesem Hügel an heißt der Bach eine kurze Strecke lang el-Hammâm und nimmt an seinem rechten Ufer das Bächlein ez-Zîž auf, das von N. kommend mit seinem lauen Wasser ein ausgezeichnetes Bad für Menschen und Kamele abgibt. An seinem rechten Ufer zieht sich g. el-Madfür mit dem kegelförmigen Gipfel knan el-Koz bis zum w. el-Mserig hin, der gleichfalls vom N. kommt und in den Bach el-Hammam einmundet, der von da an bis zu seiner Mündung in el-Môgeb sejl Hejdân genannt wird.

Um 8 Uhr 25 Min. erreichten wir bei einem festen, aus großen, teilweise behauenen Steinen erbauten Turme, rugm ez-Zezibe, ein Zeltlager der Ḥamājde, wo wir beim Oheim unseres Führers Maḥmūd kurze Rast hielten. Um 9 Uhr 39 Min. zogen wir wieder weiter gegen SW. über das wellenförmige, ziemlich fruchtbare Hochplateau el-Kūra. Vom Rande der Hochebene genossen wir eine prachtvolle Aussicht auf das tiefe w. el-Ḥammām, sejl Hejdan und auf das Gebirge im NW.

Die mächtige, zerklüftete Schlucht des sejl Hejdan übertrifft an Großartigkeit die bekannte Senkung des Môgeb. Die südlichen Talwände stehen fast senkrecht auf der Talsohle, während die nördlichen zwei steile, von zahlreichen Bächen durchfurchte Stufen bilden. Kurz nacheinander münden am rechten Ufer, westlich von el-Msêrîğ, sejl el-Mtellem, weiter das w. el-Bîre, dann w. er-Rmêmîn und endlich das w. 'ajn 'Arûs.

Um 9 Uhr 45 Min. passierten wir tell el-Bjåde und um 10 Uhr 5 Min. haribt aš-Šķêž, ein aus schwarzen Lavasteinen über der Kluft Hejdan erbautes Dorf. Nun ging es weiter längs schöner Weizenfelder an zahlreichen Zelten der Ḥamâjde und an den Scharen ihrer Schnitter vorbei, die wir mit dem üblichen "(Gott möge) ihren Leib gesund (erhalten), sahh badanom" grüßten. Viele von ihnen luden uns freundlichst ein, sie mit unserem Besuche zu beehren, ja ein junger Ḥamîdi lief sogar eine Zeitlang hinter uns her und bat, ihn der Gnade Gottes, einen Gast bewirten zu können, nicht zu berauben und somit in seinem Zelte wenigstens eine Tasse Kaffee trinken zu wollen. Da wir jedoch keine Zeit verlieren durften, mußten wir ihm seine Bitte abschlagen.

Die Hochebene ammu Ğamâl, an deren Rande wir ritten, erhebt sich allmählich gegen SW., wo auf ihrem höchsten Punkte einige Bäume die Ruinen h. es-Shile überschatten. Östlich davon, etwa 2.5 km weit, zeigte mir der Führer hrejbet el-'Ajenât am gleichnamigen Bache, längs dessen ein Weg zum Mögeb herabführt. Östlich von el-'Ajenât liegt in einer Senkung am Rande des sejl el-Mögeb h. el-Matlûta.

Hierauf kehrten wir in das bereits erwähnte Lager des Oheims unseres Mahmûd zurück, wo wir mit dünnem Brote, šrâk, bewirtet wurden.

Maḥmūd besorgte sich ein Maultier und so ritten wir um 2 Uhr in südöstlicher Richtung weiter. Nach 11 Min. gelangten wir zu den Ruinen von Barza, deren zahlreiche noch erhaltene Wölbungen aus behauenen Steinen, Höfe und Zisternen erkennen lassen, daß dieser Ort ehemals von großer Bedeutung war.

Unser Mahmûd erzählte uns, daß man hier eine große menschliche Statue, šahs, und einen Stierkopf gefunden, sie aber aus Furcht vor bösen Geistern zerschlagen habe. Gespenster, Rûl und Šajâţîn, hielten sich hier mit Vorliebe auf und seien schon oft, besonders in einer bestimmten Zisterne unter den verschiedensten Gestalten erschienen. Diese Zisterne ist ein runder, gemauerter, sicherlich sehr tiefer Brunnen von 1.7 m Durchmesser, der aber jetzt bis auf 4 m Tiefe verschüttet ist. Der Sage nach ist es besonders ein Geist, welcher nachts in der Ge-




Fig. 48. El-Möğeb und die Sulţāni-Straße von Norden.

stalt einer Schlange mit strahlendem Kopfe sich sehen läßt. Mahmuds Vater, der sich darüber Sicherheit verschaffen wollte, stieg eines Tages in den Brunnen hinunter, seit der Zeit aber wurde er schwermütig und später sogar geistesgestört, denn der Geist hielt ihn besessen, er war magnûn.

Um 2 Uhr 30 Min, ritten wir gegen SSO, weiter und hatten nach 9 Min. zur Linken h. Dhafra, am linken Ufer des Tales henw Zbejd, dem wir dann in südlicher Richtung folgten. Es kommt von S. aus der sanft ansteigenden, ziemlich steinigen, aber anbaufähigen Ebene ammu l-Gamal und vereinigt sich weiter nördlich mit dem w. el-Eside. Zahlreiche Überreste von Mauern weisen auf ehemalige Gärten und Weinberge hin. Um 3 Uhr überschritten wir das Tal und folgten an seinem rechten Ufer einem alten Wege durch das steinige Terrain ksüb el Hattâb. Später sahen wir links in einer Niederung die Ruinen von h. ed-Dhejbe und erreichten um 3 Uhr 35 Min. Dîbân (Höhe 728 m).

Dibân steht bei den Hamâjde von el-Kûra in hohem Ansehen, denn ihre berühmtesten Männer werden hier bestattet.

Nach fünf Minuten ritten wir in der Richtung 130° auf einem breiten, bequemen Wege direkt auf h. 'Arâ'er zu. Die alte Römerstraße hält von



Fig. 49. El-Mögeb von der römischen Brücke gegen Westen.

Diban aus die südliche Richtung ein, läßt h. 'Akraba 1 km östlich liegen und steigt neben der Quelle 'ajn Gejher in das w. el-Môgeb hinunter.

Um 4 Uhr 30 Min. waren wir in 'Arâ'er (Höhe 750 m). Von da führt östlich bei einem Turme die uralte Straße es-Sinîne zum Môğeb hinab, passiert etwa in der Halfte des Abstieges die Quelle 'ajn 'Arâ'er, kreuzt bei den Überresten einer alten Mühle, namens hrejbet 'Ağam, den Môğeb und steigt am rechten Ufer des sejl eš-Šķejfât den Hang ummu Rkêbe in drei Stufen hinauf.

Südöstlich unterhalb 'Ara'er vereinigen sich die Bäche sejl eš-Škejfät, el-Môgeb (Fig. 48, 49) und sejl eṣ-Ṣfej. Nie zuvor bot sich mir ein großartigerer Anblick das, als von hier aus auf die steilen, fast 800 m hohen Wände dieser drei Schluchten, welche in den Strahlen der untergehenden Sonne alle möglichen Farben spielten.

Die Ebene von 'Arâ'er ist sehr fruchtbar. Gerste und Weizen waren sehen abgemäht, die Durafelder aber grünten noch.

Um 4 Uhr 50 Min. verließen wir 'Ara'er und ritten in der Ostrichtung am Rande der Ebene, die ohne Übergang und ohne Abdachung plötzlich in die Schlucht von el-Môgeb und es-Sfej hinabstürzt. Nach 52 Min. waren wir bei den Ruinen von h. el-Lehûn, die sich in der gleichnamigen Bodensenkung ausdehnen (Höhe 680 m). Ähnlich wie in 'Ara'er steht auch hier am Rande der Hochebene am rechten Ufer des Tales w. el-Lehûn eine Festung, die viel älteren Ursprunges zu sein scheint als die von 'Ara'er. Ihre Umfassungsmauern sind aus rohen langen Steinen ohne Mörtelverband zusammengefügt und die Wohnräume, welche sich in einer Reihe von S. nach N. hinziehen, zeigen dieselbe Konstruktion. Nur auf der Talsohle und an ihrer Ostseite gibt es Überreste einiger neuerer aus behauenen Steinen errichteter Bauten. Da in der Umgebung el-Kelu wächst, haben sich in den zerfallenen Häusern einige Familien der Haddådin von el-Kerak angesiedelt, um es zu sammeln und nach Razze und Nâblûs zu liefern."

Von el-Lehûn nach el-Mčáwer.

Um 6 Uhr ritten wir weiter am rechten Ufer des w. el-Lehûn gegen NNO. durch eine im weiten Umkreise wellenförmige Ebene, die voll von Überresten alter Kultur ist. So sahen wir um 6 Uhr 12 Min. zirka 3 km nordöstlich h. el-Msêrfe und um 6 Uhr 22 Min. in derselben Richtung h. el-Kahkah, dann hielten wir uns mehr nordwestlich und erreichten um 6 Uhr 50 Min. rugm Selim. Nordwestlich davon am Anfange des w. umm ez-Zwâra sieht man einen mächtigen heiligen Baum sowie die Ruine h. abu Šgêra.

Wir hatten kein Wasser mit, weil unser Begleiter uns versicherte, daß wir überall Zisternenwasser finden würden. Dem war aber nicht so und wir mußten Durst leiden, noch mehr aber unsere Pferde, die, seit sie in der Früh im w. el-Wâle getränkt worden waren, kein Wasser bekommen hatten. Denn alle Zisternen, die wir antrafen, waren mit großen Steinen zugedeckt und außerdem stellte es sich heraus, daß unser Mahmûd den kleinen zum Wasserschöpfen nötigen Sack, delw, nicht mitgenommen hatte. In der Nähe fanden wir kein Zelt, so ritten

in derselben Richtung weiter. Da begann plötzlich mein von Durst gequältes Saklawi-Pferd den Kopf nach allen Seiten zu drehen, sog prüfend die Luft durch die Nüstern ein und im Nu ging es mit mir durch und rannte über Stock und Stein nach NW. Ehe ich mich dessen recht versah, war ich auf einer Anhöhe vor einer ziemlich umfangreichen Ruine namens kerije Falba, die zeitweise von Feldarbeitern bewohnt wird (Höhe 730 m). Hier gab es wohl Wasser, allein weder ich noch mein Pferd bekamen es zu sehen, geschweige denn zu trinken.

Um 7 Uhr 13 Min, kamen meine Begleiter nachgeritten. Wir baten und boten Geld an, allein alles war vergebens; für uns gab es kein Wasser. Wahrscheinlich fürchteten die dortigen Fellâhîn, wir würden bei ihnen übernachten wollen, und wiesen uns barsch ab, damit wir für uns kein Abendessen und für unsere Pferde keine Gerste verlangen könnten. So waren wir gezwungen, durstig weiterzureiten und, während Maḥmūd die Väter dieser Hunde, wie er die Fellâhîn betitelte, verfluchte, setzten wir unseren Weg gegen O. fort. Als es dunkel geworden war, lagerten wir in einer Niederung seitwärts von der Straße. In der Nacht bemerkten wir zwei Ḥamâjde, die sich an unser Lager angeschlichen hatten; sie wurden jedoch von Maḥmūd freudig begrüßt und uns von ihm als seine Freunde vorgestellt Von ihnen erfuhren wir, daß die Ḥamâjde vorgestern nördlich nicht weit von uns ein großes Zeltdorf aufgeschlagen hätten.

27. Juni 1897.

Am nächsten Morgen, den 27. Juni, brachen wir um 5 Uhr 10 Min. auf (Höhe 700 m) und sofort ging es auf das erwähnte Lager zu, welches wir auch westlich von den Ruinen h. en-Nkejbât fanden. Da es aber auch hier für unsere Pferde kein Wasser gab, so zogen wir dürstend weiter, erreichten den Abstieg darb en-Nkejbât und gelangten endlich zur heiß ersehnten Tränke im Bache el-Wâle.

Unten im Tale rasteten wir von 6 Uhr 33 Min. bis 9 Uhr 55 Min. bei der Steinplatte Sarbût, die auf einer Ebene am linken Ufer des mit Oleandern bewachsenen Wâle-Baches steht. Dann verließen wir diesen schönen Platz und ritten auf der Ebene, die sich am linken Ufer des el-Wâle ausbreitet, gegen Westen. Weil das Tal ziemlich starkes Gefälle hat, konnte man das Bachwasser in Kanälen leicht auf die Ebene leiten. Ein solcher alter Kanal ist jetzt ausgebessert und führt das Wasser auf eine Mühle, die westlich von der römischen Brücke steht. Hinter ihr hört die Ebene auf und der Bach windet sich zwischen zwei Felswänden hindurch, in denen zahlreiche Tauben nisten. Wir folgten einem alten breiten Wege, der uns von der Mühle gegen WSW, bis

Kul'ammet aba-l-Ḥṣejn aufwärts und von da an gegen SW. zum sejl el-Hammâm abwärts führte.

Die Gegend ist wirklich schön. Hohe Berge umrahmen das Tal, welches mit zahlreichen Weiden, wilden Feigenbäumen, Oleandern und Schilfrohr bewachsen ist, während der Bach stellenweise kleine, von Fischen wimmelnde Teiche bildet. Auf beiden Seiten sieht man an den Ufern Überreste von alten Bauten und von Mühlen. Wir ritten zuerst längs des rechten Ufers, bogen dann um 11 Uhr 20 Min. gegen NNW. in das Tal el-Msêrîğ ein und stiegen an seinen Ufern bald rechts, bald links hinauf. Die Abhänge dieses Tales sind ziemlich reich bewaldet, besonders zahlreich sind Mandelbäume, lôz, deren Früchte gesammelt und genossen werden. Stellenweise stehen die Bäume so nahe am Wege, daß sie den Reiter zum Absitzen zwingen.

Nach einer Stunde hatten wir die Hochebene erreicht und befanden uns bei einer alten Umfriedung, in der mehrere zerbrochene Sarabit-Steinplatten standen und lagen, ähnlich jener in w. el-Wâle. Im NNW. sieht man am linken Ufer des w. Zerkab die Kuppe des g. 'Ataras und am linken Ufer des w. el-Ḥejāṣ h. 'Ataras. Wir zogen auf einem breiten Wege durch hügeliges, steiniges Terrain von tel'et abu Sa'ad zwischen zahlreichen Mauerresten, die einst Weingärten umgaben, westwarts und gelangten um 12 Uhr 50 Min. in eine fruchtbare Niederung, den Anfang des w. el-Mtellem oder el-Msellem.

Am Südwestende dieser bebauten Bodenfläche liegt der neuere Teil der Ruine el-Krejjät,³ deren Häuser geräumig, gewölbt und aus behauenen Steinen aufgeführt sind. Die Zisternen sind meist rechteckig und kellerartig und werden jetzt teils als Vorratskammern, teils als Wasserbehälter benützt. Die Wohnräume, welche alle mehr oder weniger zerstört sind, werden zumeist als Hürden gebraucht. Im W. erhebt sich bei diesem Orte ein niedriger Felsenrücken, in den man zahlreiche Grabkammern eingehauen hat. Sie bestehen aus geräumigen Vorkammern, die mit den eigentlichen Gräbern durch stollenartige Gänge verbunden sind. Nördlich in der Nähe des Ortes steht ein heiliger Butm-Baum, welcher die ganze Umgebung beschützen soll und unter dem auf einer Steinplatte Opfer dargebracht werden. Hinter ihm liegt auf dem Felsrücken ein zweites zerstörtes Dorf, das allem Anscheine nach viel älter ist, weil man hier Wohnräume findet, die in den Felsen ausgehöhlt sind.

Nach 10 Min. setzten wir unsere Route auf einem alten Wege fort, der zwischen den beiden Ortschaften, an dem heiligen Baume vorüber über den niedrigen Felsrücken in das schöne und breite Tal el-Bire hinunterführt. Dieses ist stellenweise felsig, mit Gruppen großer Butm-Bäume bestanden. Reste alter Mauern und Türme sowie viele Zisternen weisen auf eine ehemalige größere Kultivierung hin. Auch zwei große Zisternen fanden wir hier nebst vier abgebrochenen Steinplatten, Saräbit, ähnlich jener im w. el-Wâle. Der Weg ist breit und von niedrigen Mauern eingesäumt. Längs des w. el-Bîre zieht sich an seinem rechten Ufer von N. nach S. das Gebirge g. Ğerwân, welches dieses Tal vom w. er-Rmêmîn trennt. An seinem nordöstlichen Anfange links von unserem Wege fanden wir eine kleine Ruine namens b. Ballûta, wo ein unternehmender Hamîdi ein Getreidemagazin, mahzan, errichtet hat, worin er die Weizen- und Gerstevorräte seiner Landsleute aufbewahrt und dafür jedes fünfte Maß, midd, bekommt.

Um 1 Uhr 30 Min, ritten wir in der Richtung WNW. über die felsige Ebene merg al-'Arîd. Auf den felsigen Lehnen bemerkten wir alte Terrassen, die zum Schutze von Gärten und Weinbergen dienten. Nach 2 Uhr überschritten wir das kurze auf w. er-Rmêmîn auslaufende henw el-Bedijje und bogen um 2 Uhr 26 Min. nach N. ein, um durch die fanft ansteigende, angebaute Ebene ard al-Krajâm zum ed-Dejr zu gelangen.

Ed-Dejr heißt der nördliche Ausläufer eines von SW. nach N. gerichteten Gebirgszuges. Auf seinem Gipfel erblickt man spärliche Überreste eines Klosters(?). Im N. und W. von ed-Dejr, wo sich das Terrain allmählich senkt, gibt es viele Zisternen und künstlich errichtete Terrassen, woraus man schließen kann, daß hier früher wahrscheinlich Weinbau betrieben wurde. Überreste von Bedeutung, die auf größere Baulichkeiten schließen ließen, sind in der Umgebung von ed-Dejr nicht zu finden. Im S. teilt sich das Gebirge in zwei Züge, wovon der eine, namens g. abu-z-Zhūr, gegen SW., der andere, g. aba-s-Shūn, gegen W. sich erstreckt und im Gipfel el-Humr den Höhepunkt erreicht.

Zwischen ed-Dejr und el-Humr beginnt das Tal Şkâra, das ein starkes Gefälle hat und an den nördlichen Ausläufern des g. aba-s-Shûn vorbei erst gegen NW., dann gegen W. dem Toten Meere zustrebt. In seinem Anfange breitet sich am rechten Ufer eine kesselförmige Ebene aus, in deren südwestlichen Teile die langgestreckten Ruinen von el-Mcawer liegen.

Von el-Mčawer über 'ajn el-Bedijje nach rås wadi Swar.

Unser Mahmûd stand mit den Ḥamājde von el-Mcawer nicht auf gutem Fuße, deswegen verließen wir bereits 3 Uhr diesen Ort und ritten am Ostabhange von ed-Dejr gegen S. Nach 36 Min. erreichten wir rechts beim Kopfe des w. er-Rmêmîn in der ziemlich fruchtbaren Ebene al-Krajâm die Ruinen Swêkta und Sakat und stiegen hier ab, um etwas zu genießen.

Um 4 Uhr 25 Min. folgten wir einem guten Wege am linken Ufer des genannten Tales nach S. hinunter. Beide Talhänge, und zwar sowohl der östliche von g. Gerwan als auch der westliche von g. Zlejma' sind bewaldet.

Um 5 Uhr 32 Min. gelangten wir auf eine fruchtbare Ebene und fanden da einen großen Garten, den sich ein Hamidi angelegt hatte. Maḥmûd ritt zu ihm, um Gerste für unsere Pferde zu kaufen. Wir setzten unseren Weg fort in der Richtung SSO. bis zu der wasserreichen Quelle ajn er-Rijja, neben der auf einem Hügel die kleinen Reste von brejbet er-Rijja zu sehen sind. Das ganze sanft geneigte Terrain ist sehr fruchtbar. Im allgemeinen ist es mit Gebüsch und Gras bewachsen, stellenweise wieder angebaut oder mit Bäumen bestanden und von Gazellen, Rebhühnern und Vögeln belebt; am häufigsten sieht man verschiedene Taubenarten. Bei der Quelle warteten wir auf Mahmud, der nach 10 Min. ohne Gerste zurückkam. Dann ritten wir weiter und erreichten um 6 Uhr 20 Min. sejl Hejdan (Höhe -60 m), bei dem wir auf einer Tenne übernachteten. Unsere Tiere mußten ohne Futter bleiben und wir konnten nicht schlafen, da uns unzühlige Moskitos plagten.

Am nächsten Morgen um 5 Uhr nahmen wir die Reise wieder 28. Juni auf, und zwar auf einem alten Wege, der über den breiten sejl Hejdân führt. Dieser fließt zwischen spitzigen Lavafelsen, die den Zinnen einer Burg gleichen und deswegen auch kaşr er-Rijâši heißen. Rijâši soll Wezîr eines Sulțâns gewesen sein und mit Geistern Verbindung gehabt

haben.

Das rechte, gegen N. zu ansteigende Ufer des Hejdan bildet einen sehr fruchtbaren, von vielen Wasserläufen durchzogenen Abhang mit Überresten alter Bauten, die krajet ez-Zer'a genannt werden. Ungefähr $200\,m$ nördlich oberhalb derselben und nordwestlich von uns sahen wir die

Quelle 'ajn 'Arûs, die unter üppigen Bäumen an der südlichen Abdachung des g. Zlejma' (ausgesprochen Plejma') entspringt. In derselben Höhe am rechten Ufer des w. en-Nimr, das von ard al-Krajâm kommt und den g. Zlejma' gegen W. abgrenzt, erblickt man 'ajn Barta' und 'ajn el-Kṣib. Auf dem abfallenden Rücken des g. abu-d-Phûr, der sich bis zum Môgeb und zum Toten Meere erstreckt, zeigt ein grüner Streifen die Quelle 'ajn el-Hrejbe an.

Der Weg ist breit und steigt zwischen rötlichen, weichen Kalkfelsen, die hie und da von schwarzen Lavabildungen unterbrochen sind, gegen W. aufwärts. Stellenweise sieht man ganz deutlich, daß der Weg künstlich angelegt ist, weil er Unterbau hat. Die Umgebung, ard el-'Aṭašije (Fig. 50), ist öde Wüste.

Um 7 Uhr 45 Min. erreichten wir den nakh el-Msammat. Von da aus hatten wir eine prachtvolle Aussicht auf die unheimliche Gegend ringsherum.

Im O. sieht man rötliche, im N. graue und im S. weiße, fast 1000 m hohe steile Felsen; im W. sind zerklüftete Hügel und el-Môğeb erscheint als ein bläulicher Streifen, der sich hinter einem Vorsprunge des nördlichen g. abu-d-Dhûr verliert. Auf diesem Vorsprunge soll ehemals ein alter Kanal das Wasser der Quelle 'ajn el-Hrejbe durch viele Schluchten nach SW. geleitet haben, wo ein mächtiger Fürst wohnte. Man sagt noch jetzt: "Tausend Öden, tausend Schluchten und tausend Gräben der Kanäle; elf hejma'w elf hât, welf hafar el-kenât."

Nach einer Viertelstunde setzten wir unseren Weg fort. Der Abstieg zum Mögeb ist beschwerlich, besonders in der Nähe der Talsohle. Wo ich vor einem Jahre einen guten Weg vorgefunden hatte, lagen jetzt ganze Steinhaufen, entwurzelte Oleander und Pappelbäume und nirgends gab es Weide für unsere Tiere. Es war sehr schwer, zum Wasser zu gelangen, aber noch schwieriger, das andere Ufer zu erreichen.

Um 9 Uhr 20 Min. gelangten wir zum Mögeb und hielten uns da bis 11 Uhr 30 Min. auf. Nun begann der Aufstieg zum 'ajn el-Bedijje, wohin wir nach einer Stunde kamen (Höhe 200 m). Nach unserem beschwerlichen Ritte durch die heiße, wüste Gegend erschien uns diese Oase äußerst lieblich und wir wie auch unsere ermüdeten Tiere fanden hier auf bewässerten Wiesen ein wenig Erholung.

Nach einer Stunde begann wieder der Aufstieg auf dem Wege ed-Defäli zwischen den Tälern von sejl Makbûla, sejl es-Sdêr und dem w. Gejne, welches in sejl es-Sdêr einmündet. Der Weg ist sehr beschwerlich, an einigen Stellen sogar gefahrvoll, weil der Felsen ganz glatt ist. So mußten wir fast beständig unsere Pferde führen und kamen infolgedessen vollständig erschöpft um 3 Uhr 2 Min. oben an (Höhe $780\,m$).

Uns gegenüber am rechten Ufer des Môgeb, südlich von es-Shîle, entspringt die lauwarme Quelle hammâm el-Môgeb, deren Wasser gegen gewisse Ziegenkrankheiten gute Dienste leisten soll. Geben die Ziegen keine oder nur bittere Milch, so führen die Hamâjde die Tiere zu dieser



Fig. 50. Ard el-'Atasije von Nordwesten.

Quelle, schlachten ein Opfertier und gießen sein Blut dem Quellengeiste zum Opfer in das Wasser. Darauf machen sie ihren Ziegen mit diesem Quellwasser so lange Umschläge, bis das Übel gewichen ist.

Im W. zeigte uns Mahmûd ein altes Dorf, namens h. el-Mdejjene, und links in der Richtung NO. h. Mrajjer. Im SO., unweit von kar'a Šihân, beginnt das Tal w. Frêwân, welches sich bei dem gleichnamigen h. Frêwân gegen NW. erstreckt und als Bach Ğdêra über die steile Felswand 'arkûb el-Ğurf in den sejl el-Môgeb einmündet.

Von kar'a Šiḥân zieht sich wellenförmig gegen W. hin eine fruchtbare Ebene, die später in nackte graue Hügelreihen übergeht. Wir ritten über sie am h. Miṣ'ar vorbei bis zu der Niederung ard er-Rmâḥ. Die alten Gartenmauern, die wir hier vorfanden, bestehen alle aus Basaltsteinen. Zisternen sind sehr zahlreich und gefährden das Reiten.

Unser Maḥmûd stand mit den Meǧālje von el-Kerak in Blutrache und wollte das Keraker Gebiet nicht betreten, weil er für sein Leben fürchten mußte. Erst nach vielem Bitten willigte er endlich ein, uns bis in die Nähe des nächsten christlichen Lagers, südöstlich von kar'a Siḥân, am Anfange des w. Şwar zu geleiten, wohin wir nach längerem Umherirren um 6 Uhr 23 Min. gelangten und vor einem Zelte abstiegen.

Von râs wâdi Şwar nach h. Bâlû'a, 'Azzûr und zurück.

29. Jani 1897. Am nächsten Tage brachen wir um 10 Uhr in der Richtung NNO. auf und ritten unsere Pferde zur Tränke. Die Gegend ard el-Mkâti ist eine fruchtbare Ebene und größtenteils angebaut. Die Täler fangen als seichte Niederungen an, werden aber bald zu unzugänglichen schwarzen Klammen, so z. B. das w. Şwar, an dessen Anfange unser Lagerplatz war und dessen linkem Ufer wir eine kurze Zeit folgten.

Um 10 Uhr 35 Min. kamen wir nach b. Bâlû'a am rechten Ufer des am Südabhange von Šîḥân beginnenden Tales w. el-Kurri. Die Ruinen breiten sich von W. nach O. aus. In ihrem westlichen Teile steht die Festung el-Kaṣr, welche aus rohen, scharfkantigen Basaltblöcken erbaut ist. Von der Ruine führt ein alter Weg in das tiefe gleichnamige Tal zum Wasser hinab. Ein anderer alter Weg führt durch das Tal Bâlû'a in der Richtung ONO, bis zu seiner Vereinigung mit dem w. Şwar. Etwa 200 m weiter nördlich sieht man das Wasser mojje Nǧâṣa. Noch mehr gegen N. mündet von W. das tiefe w. Uhejmer in das vereinigte Bâlû'a- und Şwar-Tal, das fortan den Namen sejl eš-Šķejfāt führt. In dem Winkel, den das w. Bâlû'a-Şwar mit dem w. Uḥejmer bildet, liegt oben auf einer Hochebene die Ruine b. abu Trâba. Nördlich davon vereinigt sich mit dem sejl eš-Šķejfāt die Schlucht ammu Klejb, die bei b. Harbağ ihren Anfang nimmt.

Wir ritten 25 Min. zur mojje Ngasa und erstiegen dann in der Ostrichtung auf einem breiten Wege am rechten Ufer des es-Šķejfat die Hochebene. Sie heißt ard kabr 'Aţijje, weil sie das Grab eines berühmten Razw-Führers beherbergt, zu dem man jetzt noch vor einem Razw-Zuge pilgert, um sich seinen Beistand zu erbitten. Um 11 Uhr 43 Min. waren wir oben und erreichten um 12 Uhr 15 Min. in nordöstlicher Richtung den alten Weg darb es-Sinine. Dieser leitet über das Terrain Gwar Dijâbe, zwischen den w. Swar, sejl es-Šķējfāt und w. Rwejta, el-Môgeb, steigt dann zum letzteren über drei breite Stufen hinunter und führt beim kaşr von 'Ara'er wieder hinauf.

Indem wir eine Zeitlang diesem Wege folgten, kamen wir um 12 Uhr 43 Min. in nördlicher Richtung zu den ziemlich gut erhaltenen Ruinen von 'Azzûr. Sie liegen östlich vom Wege und erstrecken sich von NW. nach SW. auf dem Ostabhange des Hochplateaus, welches sich in einer breiten und langen Stufe nach O. bis zum Rande der tiefen, hier ummu Rkêbe genannten Schlucht des w. el-Rwejta senkt. Diese Stufe heißt ard er-Rha' und ist so fruchtbar, daß die Katholiken von el-Kerak sie zu erwerben suchen, um das übrigens erst vor kurzem aufgegebene Dorf wieder aufzubauen. Die Mauern der Häuser sind fast alle noch gut erhalten, nur die Dächer sind eingestürzt.

Die Umgebung von 'Azzür weist ein dreifaches Klima auf. Auf dem Hochplateau herrscht dasselbe kontinentale Klima wie in el-Kerak oder in Mådaba, die tiefer gelegene, von allen Seiten geschützte Stufe hat eine gleichmäßig warme Temperatur, während unten im Môgeb-Tale, an dessen beiden Ufern sich schmale Ebenen ausbreiten, ein subtropisches Klima herrscht. Die türkische Regierung wäre nicht abgeneigt, dieses Gebiet zu verkaufen, aber die Mgälje, die es sich mit Gewalt angeeignet haben, wollen nicht einmal gestatten, daß ein Christ es betrete, geschweige denn erwerbe und lassen deshalb durch eine Abteilung der Beni 'Atijje für die Unsicherheit der ganzen Gegend sorgen.

Um 12 Uhr 53 Min. ritten wir rasch auf dem darb es-Sinîne nach S. zurück und erblickten um 1 Uhr 34 Min. im SO. auf der Ebene h. Hmûd, einige hundert Meter östlich h. es-Smâčijje und dabei den Anfang des w. el-Rwejta, das sich in beinahe geradem Laufe nach N. erstreckt und im NNO. von 'Azzûr mit dem Môğeb vereinigt. Im ONO. von h. es-Smâčijje zeigte man uns h. ed-Dlâleh, nördlich h. 'Alejjân und gegen S., über dem rechten Rande des w. el-Rwejta, den hohen ruğm et-Tejs und hrejbe Rnêm.

Wir bogen nun gegen SW. ein und kamen zum Anfange des w. Swar. Es entsteht aus der Vereinigung des seichten, aus SSO. kommenden w. abu-l-Kbâš mit dem von WSW. einmündenden, breiten und flachen w. abu Za'rûra. Von ihrer Vereinigung, also vom Anfange des

w. Şwar etwa 3km entfernt, liegen bei dem Tale abu Za'rûra zwei Ruinen: h. Nşîb und sw. davon h. es-Sa'dûni.

Um 2 Uhr 13 Min. erreichten wir unser Lager und trafen daselbst einen einflußreichen und fanatischen Häuptling namens Ibrahîm el-Mğalli, der fast wütend wurde, als er erfuhr, daß wir in 'Azzûr gewesen seien. Er verfluchte den Urgroßvater, Großvater und Vater unseres Begleiters und verbot uns gänzlich den Besuch der Ruinen im Gebiete von el-Kerak. Dieses Verbot machte mir große Sorgen, weil es meine Absicht, das ganze Gebiet genau zu erforschen, zu vereiteln drohte. Wir bemühten uns daher, ihn milder zu stimmen, was uns jedoch so gründlich mißlang, daß er uns beim Weggehen nicht einmal grüßte.

Von rås wådi Swar über el-Kasr nach el-Ftijån.

30. Juni 1897. Am 30. Juni verließen wir um 6 Uhr 35 Min. früh das Lager und ritten in der Richtung gegen SW. über eine schöne, fruchtbare Ebene, ard el-Mkäti, aus der nur an wenigen Punkten der felsige Untergrund hervortritt. Nach 75 Min. waren wir in el-Kaşr (Höhe 960 m).

Diese merkwürdige Ruine liegt auf einer von ONO. kommenden und westlich von der alten Römerstraße auslaufenden Bodenwelle, die im N. von el-Môğeb, im S. von den Höhen begrenzt wird, die el-Kerak östlich vorgelagert sind. El-Kaşr ist sowohl von N. wie von O. weit sichtbar, dürfte aber keine militärische Bedeutung gehabt haben, weil es keine Wasserbehälter besitzt, von keiner Seite geschützt und außerdem von einer Bauart ist, die von allen Festungsanlagen des ganzen Landes auffallend abweichen würde. Es besteht aus zwei Teilen. Den westlichen Teil bildet ein ziemlich erhaltenes, rechteckiges Gebäude. Der einzige Eingang dazu ist im O. und hat ein Vestibül mit vier mächtigen, zusammengesetzten Säulen, deren Kapitäle sehr fein gearbeitet sind. Von dem Tore führte eine Kolonnade zu der zweiten Anlage, die fast vollkommen zerstört ist.

Das Ganze erschien mir so merkwürdig, daß ich soviel als möglich Material zur späteren eingehenderen Forschung sammeln wollte. Während nun mein Begleiter, Herr Ingenieur Lendle, den Plan aufnahm, durchsuchte ich die Mauerreste und den Schutt nach alten Ornamenten, aus denen sich auf die Zeit der Gründung schließen ließe. Ich fand Reliefs (Fig. 51) mit Weinrauten, Feigenblättern und Vögeln, dann auf einem Bruchstücke den Vorderteil eines Löwen mit offenem Rachen, nahe dabei das Bruchstück (0·37 × 0·8 m) eines Basaltreliefs: Kopf

und Brust einer männlichen Figur (Schulterbreite 50 cm). Die Nase war abgebrochen, die Gesichtszüge schienen mir weich zu sein, die Augen schön geformt, die Stirne mäßig gewölbt, das lange Haar mit einer scharfen Strahlenkrone umgeben und die Schultern in ein faltiges Gewand gehüllt.

Eben schickte ich mich an, diese Figur zu photographieren, als zwei türkische Soldaten mit einem Mgalli herangesprengt kamen und uns aufforderten, ihnen zu folgen. Rasch konnte ich noch eine Aufnahme machen; dann begann eine lange Verhandlung, während der es sich herausstellte, daß die Soldaten nicht im Auftrage ihres Kommandanten handelten, sondern von Sejh Ibrahim, in dessen Lager sie über-



Fig. 51. El-Kaşr. Relief.

nachtet hatten, auf uns gehetzt worden waren. Auf das hin weigerten wir uns selbstverständlich, ihrem Befehle nachzukommen, ja ich schrieb mir sogar ihre Namen auf, um sie bei ihrem Kommandanten, der mir seit vorigem Jahre wohlbekannt war, anzuzeigen. Da entschuldigten sie sich und der eine Soldat, welcher mich inzwischen wieder erkannt hatte, bat, ich möge die ganze Sache vergessen. Schimpfend zog der Mgalli ab mit der Versicherung, bald mit besserer Hilfe wiederzukommen. So blieb uns nichts anderes übrig, als die Ruine zu verlassen.

Um 9 Uhr 24 Min. schlugen wir, um aus dem Gebiete der Mgalje herauszukommen, die Richtung nach SSO. ein und begründeten dies den Soldaten gegenüber damit, daß wir über ksür Bšejr nach Madaba zurückkehren wollten. Wir ließen die drei zerstörten Ortschaften el-Hmêmat rechts, wandten uns vor h. el-Mişna' gegen SO., folgten um 10 Uhr 30 Min. dem Ostabhange des steinigen Höhenzuges ammu Hbêle,

oder umm Ebbele, und kamen um 10 Uhr 40 Min. auf einen alten, von er-Rabba nach O. führenden Weg.

Der fruchtbare Boden geht allmählich in eine kalkhaltige, steinige Fläche über und nur die Niederungen bleiben noch anbaufähig. Um 11 Uhr 25 Min. hatten wir das schon erwähnte, auf einem breiten Hügel gelegene hirbet el-Ruråb links und h. Hegfa rechts. Um 11 Uhr 38 Min. überschritten wir das Tal el-Kbejjät und waren um 12 Uhr 10 Min. bei h. el-Ftijän (Höhe 715 m).

El-Ftijân liegt am Ostrande einer öden, steinigen Hochebene, die sich von er-Rabba ohne Unterbrechung nach O. erstreckt und dann ziemlich steil in die lange Bodensenkung el-Rwêr fällt. Diese beginnt im SW. unterhalb h. Middîn und endet im NO. bei h. el-Ftijân. Ihre größte Breite erreicht sie in ihrer südlichen Hälfte, während sie sich gegen NO. verengt und vor el-Ftijân kaum 2km breit ist. Im S. ist sie flach und fruchtbar, in ihrem nördlichen Teile dagegen von weißen, kalkigen Erhöhungen durchzogen, die gegen el-Ftijân sanft abfallen und einen Kessel einschließen, in dem das alte Römerlager el-Leǧǧûn stand.

Gegen O. wird el-Rwêr von einer Hügelkette geschlossen, die erst von N. nach S., dann aber in ihrem südlichen Teile gegen SO. verläuft. Westlich und nördlich von el-Ftijân und el-Rwêr breitet sich das wellenförmige moabitische Hochplateau aus. Es beginnt beim Toten Meere an dem flachen Rücken des östlichen Ufergebirges und ist durch die Schlucht des el-Mhêres, welche von el-Ftijân gegen NNW. zieht, in zwei Teile getrennt, einen westlichen fruchtbaren und einen östlichen unfruchtbaren.

Dieser letztere ist von großer Bedeutung für die Kommunikation zwischen dem N. (Mådaba) und dem S. (el-Kerak). Folgt man nämlich dem Ostrande, so geht man dem w. el-Môğeb und dem w. el-Wâle aus dem Wege und kann über die verhältnismäßig seichten und wasserreichen Täler et-Tamad und Så'ide die Ebene von Middin und ar-Rabba leicht erreichen. Für größere Karawanen ist der Zugang zu dem östlichen Teile der Ebene von S. und W. nur an el-Ftijan vorbei möglich, und zwar am Nordende von el-Rwêr bei der Vereinigung des w. ed-Dejka mit dem w. es-Sultani. Das vereinigte Tal ist nur an zwei oder drei Stellen von W. nach O. zu passieren und das noch mit den größten Schwierigkeiten; es schließt somit diese wüste Gegend in seinem ganzen nach N. gerichteten Laufe vollständig ab.

Von el-Ftijan nach Middin und zurück nach el-Leggun.

Von el-Ftijan stiegen wir in 4 Min. zu der Quelle 'ajn el-Leggun hinunter und rasteten daselbst bis 1 Uhr. Um 1 Uhr 30 Min. verließen wir die Talsohle und ritten langs des Westrandes der Senkung el-Rwêr nach SW. Der Boden war anfangs steinig. Doch gelangten wir bald in anbaufähige Gebiete und sahen um 2 Uhr 15 Min. östlich den festen Turm h. 'Arbid mitten in einem kleinen Ruinenfelde, um 3 Uhr etwa 4 km westlich die Ruine h. Ader und links bedeutend näher h. el-Gazûr.

Durch die öde eintönige Landschaft weiter reitend, näherten wir uns der Ruine Middin. Sie lag vor uns auf einem von W, nach O. laufenden und, wie es schien, unersteigbaren Walle, der el-Rwêr gegen S. abschließt. Nicht bloß der Aufstieg, sondern der Zugang überhaupt ist sehr schwierig, weil die kurzen Täler, welche von SW. und S. vor Middin in er-Rwer einmunden, enge, fast unzugängliche Schluchten bilden. Um 5 Uhr 29 Min. hatten wir den Fuß des Middin-Rückens erreicht und, da unser Führer den Weg nicht kannte, so war es schon 7 Uhr 35 Min., als wir bei der Quelle von Middin ankamen.

Wir lagerten hinter einem großen Felsenvorsprunge, um uns bei etwaigem Überfalle leichter verteidigen zu können. Diese Vorsicht war wirklich am Platze. In der Nacht schlichen sich einige Beduinen an unsere Pferde heran, wurden jedoch von dem Wache haltenden H. Lendle bemerkt, der sie sogleich, wenn auch vergeblich, zurückzutreiben suchte, worauf die Beduinen ihre Gewehre auf ihn abfeuerten. So mußten auch wir von der Schießwaffe Gebrauch machen, wobei wir dank unserer gesicherten Position bedeutend im Vorteile waren, sodaß die Angreifer sich zurückziehen mußten.

Natürlich war von Schlaf keine Rede mehr und am Morgen ver- 1. Juli ließen wir unser Lager erst dann, als Leute von Middîn zur Quelle kamen. Sie ist im weiten Umkreise die einzige Quelle, welche noch nicht ganz von Heuschreckenschwärmen, die heuer (1897) besonders zahlreich auftraten, unbrauchbar gemacht war. Zu Hunderttausenden bedecken diese alle Wasserorte, die unteren Schiehten werden von den oberen noch lebenden zerquetscht, erfüllen die Luft mit entsetzlichem Gestanke und verpesten das Wasser. Deshalb bedecken die Leute die Brunnen mit Zeltdecken, aber die Heuschrecken gelangen dennoch hinein. Auch hier waren die Brunnen, trotzdem man sie bedeckt hatte, voll von diesen toten Insekten, die eine rötliche Masse bildeten und durch

neue Schwärme immer noch vermehrt wurden. Es war wohl eine schwere Sorge für die Fellähin, wenigstens die Quellenhöhle derart zu verschließen, daß den Heuschrecken der Zugang abgesperrt bleibe und wenigstens diese Quelle vor Verpestung bewahrt werde.

Wir stiegen dann gegen Middîn hinauf und gelangten auf die Römerstraße, wo uns 'Îsa, mein Führer vom Jahre 1896, aus el-Kerak einholte und die Nachricht brachte, daß die Partei des Ibrahîm el-Mgalli gegen uns sehr aufgebracht sei und dieser vom Kommandanten unsere Verhaftung fordere. Unter solchen Umständen erklärten meine beiden Begleiter eine Weiterreise in diesem Gebiete für unmöglich und so beschlossen wir, durch das Gebiet der Hegåja und Salåjta nach Mådaba zurückzukehren.

Der Hügelzug, auf welchem Middîn liegt, beschreibt hinter der Stadt einen nach N. offenen Bogen nach SO., vereinigt sich dann als rås abu Ḥnuk (so nannte ihn mir ein Ḥeġiwi) mit der östlichen Hügelkette al-Batra und bildet auf diese Weise die Süd- und Südostgrenze von el-Rwêr. An seinem gegen SO. gerichteten Abhange soll die Ruine h. Ḥdêr liegen. In ihrer Nähe entspringt ein Arm des w. Sirt el-Ḥejrân, das in seinem unteren Laufe w. et-Ṭarfāwijāt heißt und nördlich von el-Morejra mit el-Rwêr sich vereinigt.

Dem gestrigen Wege folgend, kehrten wir mit dem Führer 'Îsa in fünf Stunden zum 'ajn el-Leğgûn zurück und übernachteten bei den Salâjţa, die nördlich von el-Ftijân lagerten.

Von 'ajn el-Leggûn über et-Tamad nach Mâdaba.

Am nächsten Morgen setzten wir unsere Reise fort, indem wir um 7 Uhr 25 Min. auf dem alten Wege bei der Mündung des wädi Wäset den Bach el-Mheres überschritten und um 10 Uhr 46 Min. nach ksür Bsejr gelangten.

Von da ritten wir um 11 Uhr 45 Min. in nördlicher Richtung am kaşr el-Hådem vorbei weiter. Über den Ursprung des kaşr el-Hådem erzählte unser Begleiter folgendes: Es war einmal ein berühmter Arzt namens Bšejr. Dieser hatte nur eine Frau, die er innigst liebte, welche ihm aber eines Tages entfloh und erklärte, sie könne mit ihm nicht zusammenleben. Da habe er ihr dieses Schloß erbaut, um sie wenigstens in seiner Nähe zu haben.

Ķṣûr Bšejr und kaṣr el-Ḥâdem liegen im Wassergebiete des Tales Afêkre und seines Armes aba-l-Ḥarak, zu dem wir um 12 Uhr kamen. Diese Gegend hat große Bedeutung, weil von hier aus der Zugang vom N. sehr leicht abzuschneiden ist. Darum sind hier auch die Warttürme größer und zahlreicher. So sahen wir um 12 Uhr 28 Min. westlich am linken Hange des gleichnamigen Tales kşêr Ratjân und nördlich davon auf dem ziemlich hohen Hügel g. el-'Âl die gleichnamige Befestigung kasr el-'Âl.

Ğ. el-'Âl erhebt sich (O.—W.) zwischen den Tälern Afêkre und Sa'ide und ist durch einen schmalen Sattel mit dem östlich gelegenen Gebirgszuge gebel Sbejbân verbunden. Über diesen Sattel führt der




Fig.,52. Wâdi el-Haraze von Westen.

einzige für Karawanen gangbare, durch feste Anlagen geschützte Weg. Die südlichste Feste ist das erwähnte kṣêr Ratjân, nördlich davon am g. el-Al liegt die umfangreiche Burg kaṣr el-Al und nordöstlich davon am linken Ufer der Schlucht w. el-Ḥaraze (Fig. 52) kaṣr el-Ḥaraze mit einem starken zweistöckigen Turme und weiter östlich kṣêr eš-Šwêmi. Die beiden letztgenannten sind ziemlich tief gelegen, werden jedoch von dem westlichen kaṣr ed-Dirse noch vollständig beherrscht, sodaß Signale von el-Al nach kṣûr Bšejr, el-Ftijân und umm er-Raṣâṣ leicht gegeben werden können.

Der Weg wird nun stellenweise ziemlich beschwerlich, denn er führt zwischen gelben ausgewühlten Tonwänden hin. Weder nach W. Musil. Arabia Petrses. I. Musb.

noch nach O. ist ein Abbiegen möglich. Im W. hebt sich el-Al mit seinen im S., N. und W. ziemlich steil in die erwähnten Täler abfallenden Abhängen, während im O. die scharfzackigen Risse des g. Sbejban und ed-Dalmat sich erstrecken, welche die zahlreichen tiefen Seitentäler voneinander trennen. Wir waren froh, als wir das breite, felsige Bett des w. Sa'ide erreichten. Auch dieses hat, wie die zahlreichen Oleanderbüsche beweisen, Grundwasser, welches in WSW. zum Vorscheine kommt und ein schönes Bächlein bildet. Der Weg ist nun breit und führt am rechten Ufer des w. Sa'ide gegen WNW. aufwärts auf eine fruchtbare Ebene.

An der Stelle, wo der Weg diese Ebene erreicht, steht der Wartturm kaşr ed-Dirse. Von da schlugen wir die Richtung nach NNO.
ein, ließen die Festung kaşr et-Trajja rechts, ruhten zwischen umm erRaşâş und der im O. gelegenen Festung al-Mşêţbe von 2 Uhr 13 Min.
bis 3 Uhr 21 Min. aus, ritten dann in derselben Richtung rasch weiter
und erreichten um 5 Uhr 4 Min. das w. et-Tamad.

Leider fanden wir da alle Wasserlachen mit Heuschrecken vollgefüllt, sodaß uns der unerträgliche Pestgeruch bald weitertrieb. Darauf gelangten wir zu einem kleinen Begräbnisplatze der Beni Şahr, wo wir ein von Hyänen zerwühltes Grab sahen, aus dem abgenagte Gebeine herausragten. Nun wollten wir kaşr az-Za'farân besichtigen, verloren aber die Richtung und konnten uns in der Dunkelheit nicht mehr zurechtfinden. Wir übernachteten also in einer Schlucht, setzten bei Tagesanbruch unseren Weg über ed-Dlêlet—eš-Šerkijje fort und gelangten endlich um 8 Uhr glücklich nach Mådaba.

Wie aus dem Gesagten ersichtlich ist, verlief diese Reise unter recht schwierigen Umständen, lieferte aber dennoch befriedigende Ergebnisse. Die Umgebung des Baches el-Wâle und Hejdân, die westliche Halfte von el-Kûra, das Wassergebiet des mittleren el-Môgeb sowie der Bäche eš-Šķejfât, el-Rwêjta und el-Mhêreş wurde topographisch aufgenommen. Rechnet man dazu die ethnographisch recht interessanten Aufklärungen über die Sitten und Gebräuche der Hamâjde, so waren die Anstrengungen und Mühsale dieser Reise gewiß nicht vergebens.

Herr Lendle wurde wieder fieberkrank und, da sich sein Zustand in den folgenden Tagen nicht bessern wollte, so benützte er die erste Gelegenheit, nach Jerusalem zurückzukehren, um daselbst ärztliche Hilfe zu suchen. Im Krankenhause der österreichischen Barmherzigen Brüder in Tantûr bei Jerusalem wurde er dann von schwerem Typhus befallen und konnte erst nach drei Monaten das Krankenbett verlassen.


Ich blieb in Mâdaba, wo ich ethnographischen Studien oblag, und bereitete eine Reise in das östlich von der Pilgerstraße gelegene Gebiet vor Als jedoch infolge des Krieges zwischen den Rwala und Beni Şahr mein Vorhaben unmöglich wurde, reiste ich mit einem wandernden Geschäftsmanne über Ḥawrân nach Damaskus, dann nach Palmyra, Ḥomṣ, in das Gebirge der Nuṣejrijje und kehrte über den Libanon nach Beirût zurück.

Das Ergebnis meiner Reisen 1897 in Edom und Moab sollte die Grundlage einer Karte des durchforschten Gebietes bilden. Leider wurde aber nur die Karte der weiteren Umgebung von Mâdaba, und zwar von h. el·Âl im N. bis w. el-Wâle im S. und von h. Sijâra im W. bis h. Zîza im O. entworfen. Die nötigen Angaben für die übrigen Gebiete hatte Herr Lendle in seinen Notizbüchern verzeichnet, war aber infolge seiner Erkrankung und auch seiner Berufsarbeiten wegen nicht imstande, sie zu verwerten. Dasselbe gilt auch von anderen zahlreichen Plänen und Skizzen, von denen nur der Plan von Mâdaba teilweise ausgeführt worden ist. Meine ethnographischen Aufzeichnungen wurden dagegen ziemlich bereichert und der Wunsch, das alte Moab und Edom im ganzen Umfange topo- und ethnographisch aufzunehmen, reifte in mir zum festen Entschlusse.


¹ Nach al-Belâdori (تتاب فتوح البلدان, ed. de Goeje, Lugduni Batav. 1866), S. ١٢٦, besaß Abu Sufjân in al-Belka ein Dorf namens مسى, das nach Ḥalil b. Šāhîn ez-Zāheri (l. c., S. ١٢ und S. F. Volney, Voyage en Syrie 6, S. 314) in der Mitte auf der Straße von Ḥesbān nach Dibân liegt, was auf el-Mrejgmet el-Rarbije paßt. Vgl. Clermont-Ganneau, RAO, Paris 1898, S. 183.

² W. Heyd, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter, II B., Stuttgart 1879, S. 459: "Kali-Asche wurde im Mittelalter ausgeführt. Semseddin, p. 171, erwähnt N\u00e4bl\u00e4s als Zentrum der Seifenfabrikation."

³ ביתים Jer. 48 1.25; E. Hieronymus, De situ I. c., c. 931: "Cariathaim . . . Nunc autem est vicus Christianis omnibus florens, juxte Medaban urbem Arabiae, et appellatur Corojatha, in decimo milliario supradictae urbis contra occidentalem plagam, vicinus ejus loci, qui appellatur Baare (hammâm Zerha Mā'in).



1898.



Von sejl el-Ḥsa über darağet el-Ḥajje nach el-Kerak.

Am 3. Mai 1898 verließ ich in Begleitung eines Hwêți um 4 Uhr 1898. 20 Min. nachmittags den sejl el-Hsa (Höhe 240 m) und gelangte in der Richtung NW. durch fruchtbares und angebautes Terrain zum sejl el-Mhejres. Der weitere Weg am rechten Ufer dieses Baches war eine zeitlang ziemlich bequem, dann über die glatten Stufen darağet el-Hajje recht beschwerlich, aber von dem sejl en-Ngegar an wieder gut gangbar.

Um 6 Uhr 35 Min erreichten wir das Gebirgsjoch Hadd ed-Dibe und wollten in Hanzira übernachten. Als wir aber hörten, daß sich dort Militär behufs Steuereintreibung aufhalte, änderten wir die Richtung und zogen auf einem alten, breiten Wege am Westabhange des

ģ. Dubâb gegen NNO.

Die Gegend ist felsig, an manchen Stellen aber angebaut. Westlich von unserem Wege sahen wir die grünen Olivenhaine von el-Ğebâlîn und südöstlich im w. Sdêr die von abu Hšêbe. Kurz darauf ließen wir die Quellen von h. et-Tajjibe links und ritten an den Ausläufern des knân eš-Šârfijje weiter. Nach Sonnenuntergang wurden südöstlich von h. Fkêkes die Lagerfeuer der Fellâhîn von el-ʿArâk sichtbar; wir konnten aber nicht zu ihnen gelangen, weil wir den in der Dunkelheit verlorenen Weg über die zwischenliegende tiefe Schlucht des w. ed-Daba'a und šelâlt el-Mağhûz nicht wiederfinden konnten. So zogen wir geraume Zeit an ihrem linken Abhange in südöstlicher Richtung weiter, bogen bei der Quelle 'ajn umm et-Twâki noch mehr nach S., später nach O. und erreichten erst gegen Mitternacht zwischen schönen Duraund Weizenfeldern ein Lager der Fellâhîn von el-Kerak, wo wir übernachten wollten.

Alles lag schon in tiefster Ruhe, nur vor einem Zelte brannte noch ein Feuer. Die Kälte war sehr empfindlich, noch empfindlicher aber unser Hunger. Der Zeltherr nahm uns gastlich auf und ließ sogleich ein Gerise-Gericht bereiten. Ja er warf sogar, da er sah, wie mich fror, seinen Mantel über mich. Müde wie wir waren, schliefen wir sehr bald ein und ich erwachte erst kurz vor Sonnenaufgang, als mir ein Knabe den Mantel seines Vaters wegnahm.

Um 6 Uhr ritten wir in nördlicher Richtung weiter. Die Gegend ist hügelig, aber fruchtbar. Um 6 Uhr 38 Min. waren wir beim h. el'Amaka (Höhe 1190 m), nahmen dann die Richtung 310° und erreichten um 6 Uhr 48 Min. Ğa'far (Höhe 1165 m), einen heiligen und viel besuchten Ort, der aus einer halb zerfallenen Moschee, sechs Hütten und einigen Neubauten besteht. Es sollte gerade ein Pilgerfest beginnen, als wir hinkamen, und wir begegneten sehr vielen Kerakijje, die dem Orte zuströmten: teils zu Fuß, teils auf Eseln oder auf Maultieren mit Frauen und Kindern, welche Holz trugen oder Schafe und Ziegen vor sich hertrieben.

Um 7 Uhr 25 Min. hatten wir Môte¹ erreicht. Es ist dies ein alter Ort, der mitten in einer fruchtbaren Ebene, namens el-Burče, liegt. Etwas nördlich davon sieht man links am Wege drei alte römische Meilensteine, die ich jedoch der Pilger wegen nicht genauer besichtigen konnte. Um 8 Uhr 35 Min. hatten wir westlich vom Wege auf einer breiten Kuppe h. el-Maḥna.² Die Kuppe erhebt sich am rechten Ufer des w. el-Bawâb. Hier entspringt die Quelle 'ajn Ğaḥra. Von unserem Wege konnten wir eine Zeitlang beobachten, wie sich das w. el-Bawâb vertieft. Später schloß uns der g. umm et-Telâge die Aussicht gegen W.; wir folgten dem w. Etwi und trafen um 10 Uhr 7 Min. in el-Kerak ein.

¹ Steph. Byz. (Uranius), 1. c., p. 525 24: Μωθώ χώμη Άραβίας, ἐν ἢ ἔθανεν Ἀντίγονος ὁ Μαχεδών ὑπὸ Ῥαβίλου τοῦ βασιλέως τῶν Ἄραβίων. ὁ ἐστι τῆ Ἀράβων φωνῆ τόπος θανάτου.

ومُؤْتة من قراها وثم قبر جعفر الطيّار وعبد الله :Al-Maldisi; l. c., 8. ۱۷۸ ابن رواحة.

Al-Bekri معجم ما استعجم ed. F. Wüstenfeld II, Göttingen 1877, S. من موضع من ارض الشام من عمل المُلْقاء.

وعلى بعض مرحلة منه (الكرك) موتة وبها قبر جعفر :Abulfeda, I. c., 8. rev الطيّار واصحابه رضى الله عنهم.

² Theophanes, ed. Migne, c. 689; Boor, p. 335: Καὶ ἢλθον κατέναντι Μουχώων κώμη λεγομένη ἐν Μουχώων, ἐν ἢ ὑπῆρχε Θεόδωρος ὁ βικάριος, θέλοντες ἐπιρρίψαι κατὰ τῶν Ἡράβων τῆ ἡμέρα τῆς εἰδοιλοθυσίας αὐτῶν.

Während meines Aufenthaltes in el-Kerak hörte ich öfters von einer großen ed-Dejr (Kloster) genannten Ruine, die zwischen den Bächen el-Kerak und beni Ḥammåd liegen soll. Da ich dieses Gebiet noch nicht kannte, so wollte ich es besuchen und mich von dort weiter nach el-Lisân begeben, um das rôr eṣ-Ṣâfije nebst rôr Fêfe zu durchforschen und so die Route 1896 zu ergänzen. Dazu bot sich mir im Jahre 1898 eine ausgezeichnete Gelegenheit, als mich der mit mir befreundete Häuptling 'Îsa el-Mgalli zum Besuche seines in jenen Gegenden aufgeschlagenen Lagers einlud; auch versprach er mir, mich auf der ganzen Reise zu begleiten.

Da ich mit Recht annehmen konnte, daß Šejh 'İsa die Wege zu seinem Lager sowie dessen Umgebung genau kennen müsse, so brauchte ich für diesen Teil der Reise keinen anderen Führer. Nach el-Rôr und el-Lisân hatte ich in el-Kerak keinen ortskundigen Führer ausfindig machen können, deshalb nahm ich einen Hwêţi aus der Gegend östlich von Ma'ân mit, der seit mehreren Tagen bei mir weilte, um mir bei ethnographischen Aufnahmen als Gewährsmann behilflich zu sein. Ich plante nämlich damals eine größere Reise in die Gebiete des w. Sirhân und wartete auf den Bewilligungsferman aus Konstantinopel. Der Hwêţi mietete sich ein Maultier und sollte das Gepäck beaufsichtigen, sowie im Rôr einen ortskundigen Führer auffinden helfen.

Don 'Abdrabbo, den 'Îsa ebenfalls eingeladen hatte, wollte mich begleiten. Unmittelbar vor unserer Abreise traf im Missionshause ein Regierungsbeamter ein, der uns erklärte, er müsse ebenfalls zum Šejh 'Îsa in Regierungsangelegenheiten reiten. Er hatte zur Begleitung einen Soldaten mitgenommen, der uns später zur Last fiel und uns auf der Reise recht hinderlich wurde.

Von el-Kerak zu ḥammâm wâdi beni Ḥammâd.

Am 12. Mai 1898 verließen wir um 10 Uhr el-Kerak und ritten 12. Mai 1898, auf einem alten, gut erhaltenen Wege am burg ez-Zaher (Bîbars) vorbei

in das w. el-Mâlhe hinab. Dieses tiefe Tal, das die Fortsetzung des w. Ğawâd und w. es-Sitt bildet, begrenzt den Hügel von el-Kerak an der östlichen und nördlichen Seite und vereinigt sich im NW. mit dem sejl el-Medâber.

Der Kerak-Hügel senkt sich hinter dem Turme ez-Zäher nach NW. zu dem schmalen Grate 'arküb Nüh, an dessen beiden Seiten je ein Weg führt: am Westabhange der breitere in das Tal el-Medäber, an der Ostseite der schmälere in das Tal el-Mälhe. Der 'arküb Nüh ist durch einen breiten und tiefen Graben in zwei ungleiche Hälften geteilt, von denen die kleinere bis zum burg ez-Zäher als Friedhof benützt wird, während die größere und längere sich nach NW. erstreckt und im höhlenreichen Felsen el-Habîs ihren Abschluß findet.

Unten im Tale el-Mâlhe stehen bei der gleichnamigen salzigen Quelle einige Gärten. Eine zweite Quelle, namens 'ajn Môker, entspringt am nordöstlichen Fuße des Hügels in demselben Tale.

Nach einer Viertelstunde erreichten wir die Talsohle an der Stelle, wo das aus NO. kommende w. es-Sakra einmündet; von hier an heißt das Tal, das sich zu einer Schlucht verengt, w. ed-Defäli. Wir erstiegen seine rechte Lehne und folgten ihr gegen NW. am Südabhange 'Aneza des g. el-Mramle. Im W. ist dieser durch das kurze w. el-Kurukka begrenzt, dessen linkes Ufer wir um 10 Uhr 34 Min. erreichten.

Bergauf reitend sahen wir westlich oberhalb des rechten Ufers des w. es-Sebsabijje, wie die vereinigten Taler el-Madâber, el-Kurukka und ed-Defali heißen, h. Hawâğa und nordwestlich davon h. et-Trunğe. Beide liegen mitten auf einem breiten fruchtbaren Absatze, kubbe 'abd es-Sajjid. Am Nordrande dieser ebenen Terrasse führt ein guter Weg, darb el-Mezarâb, zum Toten Meere hinunter. Um 11 Uhr sahen wir westlich h. Hbêš, südwestlich h. Beddân und nordwestlich h. el-Kaddâbi oder el-Kudâbi.

Um 11 Uhr 30 Min. kreuzten wir auf dem flachen steinigen Rücken des §. el-Krên einen alten aus NO. von er-Rabba kommenden Weg, der sich nordwestlich von h. el-Kaddåbi mit dem darb el-Mezaråb vereinigt und auf dem Rücken des umm Čith über h. el-Mzårîb in das rör el-Hadîte hinunterführt. Ungefähr 2·5 km östlich von uns lag h. Råčin. Dann bogen wir mehr nach NNW. ein und standen um 11 Uhr 57 Min. vor der großen festen Ortschaft ed-Dejr.

Sie liegt auf einem 965 m hohen, steilen und runden Hügel und nur von S. vermittelt ein schmaler Sattel zwischen zwei tiefen Schluchten den Zugang. Die eine Schlucht, die von SO., O. und NO. den Hügel




Fig. 53. Hirbet er Rabba von Westen.

umgibt, heißt w. umm Rummåne und mündet in das tiefe w. el-'Arabi, welches als tel'et el-Mûte sich von h. el-Hdêb herabzieht und um die Westseite des Hügels herum nach N. erstreckt. Die Ruine ist mit einer Mauer umgeben und hat an den Ecken Überreste viereckiger Türme. Jetzt haben die Fellahîn sich daraus Hürden für ihre Herden gemacht und auf diese Weise alles zerstört und gründlich verwüstet.

Um 1 Uhr 10 Min. verließen wir ed-Dejr in der Richtung SSO. und kreuzten um 1 Uhr 40 Min. auf einem recht beschwerlichen Wege das w. umm Rummåne, worauf wir zu der Ruine h. ez-Zrejrijje kamen. Sie liegt mitten in einer fruchtbaren Ebene, die viele bauchige, in den Felsen eingehauene Zisternen mit Wasser versorgen. Westlich von ez-Zrejrijje sieht man die Grundmauern von zwei großen, rechteckigen Bauten, deren übriges Steinmaterial auf zwei große Steinhaufen zusammengetragen worden ist. Den umliegenden Boden hat man in schöne Felder verwandelt. Die Gerste war bereits reif und wurde geschnitten, der Weizen war aber noch grün.

Um 2 Uhr kamen wir in nordöstlicher Richtung zum rugm Bargas, fanden da mehrere Zisternen und alte Gartenmauern, bogen nach N. ein und stiegen dann in das w. el-Mkased hinab. Diesem folgten wir bis 2 Uhr 30 Min. in der Richtung NNW., worauf wir bei den Quellen ujun abu Sa'id abstiegen (Höhe 800 m).

Mein Begleiter 'İsa el-Mğalli wollte mir hier eine Inschrift zeigen, die wir aber nicht fanden, obwohl wir sie lange suchten. Oberhalb der Quelle sieht man eine Höhle und in ihrer Nähe ist eine Doppelhöhle, in der sich eine Röla aufhalten soll.

Um 3 Uhr 42 Min. stiegen wir in der Richtung 30° bergauf und gelangten um 4 Uhr 17 Min. zum se'ib el-Azwar, wo wir südlich von el-Jârût im Zelte 'Îsas übernachten sollten.

Von da besuchte ich dann die Ruinen von er-Rabba, wobei mich der Beamte begleitete (Fig. 53). Östlich von der Straße fand ich den südwestlichen Teil der Ruinen arg verwüstet. Man hatte nämlich einen Zentralbau, der nur verschüttet war, gereinigt, um seine schönen Basaltquadern und Marmorplatten nach el-Kerak zum Verkaufe zu bringen. Es wurde mir gesagt, daß manche Platten beschrieben waren, die Inschriften aber von den Leuten vernichtet worden seien. Dasselbe geschieht auch mit Inschriften, die in el-Kerak gefunden werden, und zwar aus Furcht vor der Regierung, die jede Inschrift für sich beansprucht. In er-Rabba müssen ganze Schätze von Inschriften begraben

liegen, nur fürchte ich, daß sie längst vernichtet sein werden, bevor man systematische Ausgrabungen vornehmen können wird.

Die Umgebung von er-Rabba und el-Kasr heißt el-Arami; sie ist sehr fruchtbar, aber wasserarm. Deswegen gibt es da viele kunstvoll angelegte Zisternen und auch mehrere Reservoirs.

Am nächsten Morgen (13, Mai 1898) ritten wir um 6 Uhr 15 Min. 13, Mai unter dem Schutze des Soldaten von el Jârût in sw. Richtung langsam auf einem alten Wege zu h. Dimne,1 wohin wir um 6 Uhr 40 Min. gelangten. Hier mußten wir auf unseren Begleiter 'Isa 10 Min. warten. Hirbet Dimne, ein alter, fester Ort, liegt auf einer niedrigen, kuppenartigen Erhöhung (Höhe 900 m) des flachen Felsenrückens el-Ma'râd und beherrscht die Zugänge zum Wasser el-Mreisel.

Prächtig ist die Aussicht auf das tiefe zweiarmige Tal beni Hammâd. Es entsteht aus der Vereinigung des von SO, kommenden w. el-Mkåşed, nachher w. 'ujûn abu Sa'id genannt, mit dem tiefen, kurzen, von S .kommenden w. el-Barl und dem ebenfalls kurzen, von O. kommenden el-Mrejsel.

Um 6 Uhr 50 Min, begannen wir hinabzusteigen und gelangten nach 32 Min. am rechten Ufer des sejl el-Mrejsel auf eine 200-400 m breite, angebaute Ebene (Höhe 607 m). Weizen und Gerste wurden eben geschnitten und zahlreiche Kinder der Beni Atijje jitsajjefü, lasen da Ähren auf. Eine Viertelstunde später sahen wir zwei kleine oberschlächtige Mühlen und kreuzten um 7 Uhr 48 Min. den Bach (Höhe 430 m). Nun folgten wir seinem linken Ufer, querten nach 5 Min. den sejl el-'Arâbi,* welcher von ed-Dejr kommt und in den sejl beni Ḥammåd einmundet.

Dieser fließt nun in einem unzugänglichen Bette, während an seinen Ufern sich eine schmale Ebene ausbreitet, die fleißig angebaut wird. Am rechten Ufer ist diese Ebene durch eine fast senkrechte Felsenwand namens Tôr el-Mhâğin begrenzt, aus welcher die Quelle ajn Sarrûğ hervorsprudelt. Wir ritten durch die Ebene am linken Ufer des Baches bis 8 Uhr 28 Min. und setzten dann über den Bach 'ajn el-Fare'a, der den ğ. el 'Arâbi, westlich von h. el-Bwêre, vom ğ. umm el-Wiţât trennt. Um 8 Uhr 40 Min. waren wir bei einem festen Turme namens umm Kal'a. Unter ihm entspringt aus der linken Uferwand des Talbettes die heiße Quelle hammam umm Kal'a, die jedoch in jenem Winter ein abgebrochener Felsblock verschüttet hatte (Höhe 30 m).

Hier mußten wir absteigen und die Pferde am Zügel nehmen, um auf dem steilen Wege, der hinunterführt, zur Talsohle (Höhe -45 m) zu gelangen, was um 9 Uhr 13 Min. auch glücklich geschah. Dann ritten wir am rechten Ufer des breiten Baches nach W., bis wir nach 4 Min. zu einem Garten gelangten. Wir überschritten hierauf den Bach und kamen um 9 Uhr 20 Min. an seinem linken Ufer zu einer heißen Quelle, die hammâm ibn Ḥammâd genannt wird.

Sie quillt in ziemlicher Stärke aus einem Felsen hervor und hat eine Temperatur von 37:5° C. Über ihr steht eine kleine Hütte aus Ästen, welche, gerade als wir kamen, ein Badender benützte. Schon unten im Tale hörten wir sein Geschrei; bald rief er Slîmân ibn Dâûd an, er möge das Wasser wärmen, bald schimpfte er wieder über den menschenfeindlichen Gân, der hier hausen soll, daß er kaltes Wasser zugieße.

In der Umgebung wachsen schöne Bäume wie 'Aran, Sejäl und die schön blühenden Zakküm; besonders zahlreich sind aber die Rurab, deren schlanke Stämme als gutes Baumaterial sehr hochgeschätzt werden. Alte Bauten fanden wir hier nicht. Das Tal wird durch die Felsen abu-l-Morajer und Fare'at el-Brejle so eingeengt, daß das Wasser bei Regengüssen es vollfüllt und es unmöglich sein soll, von da zu Pferde zum Toten Meere zu gelangen.

Von hammam ibn Hammad nach el-Lisan.

Von dem Bade kehrten wir um 9 Uhr 49 Min. auf dem alten Wege zum umm Kal'a zurück, erstiegen dann den felsigen, gegen W. abfallenden g. umm el-Witât, kamen an den Quellen 'ajn Ḥammāra und 'ajn Ṣawāb (Höhe 385 m) vorüber und bogen nach W. Um 11 Uhr 15 Min. gelangten wir auf den bereits erwähnten alten und breiten el-Mezarāb-Weg. Die Westabhänge des umm el-Witât und umm Čith sind ganz wüst; nicht anders ist es auf der anderen Seite, wo der Anblick der schwarzen Lavamassen von Fâre'at al-Brejle und abu-l-Morâjer, welche keine Quelle bewässert, den Beschauer recht düster stimmt. Hier sind auch die höheren Gebirgsschichten, welche aus Basalt und scharfkantigem Granit bestehen, ganz öde, während im w. el-Môgeb oder im w. el-Kerak die nackten Basalt- und Kalkfelsen stellenweise von kleinen, grünen Oasen bedeckt sind.

Um 12 Uhr hielten wir bei einem alten Wachtturme am Wege und erblickten zum ersten Male wieder die Halbinsel el-Lisân und das Tote Meer in seiner schönen, grünblauen Färbung.

Um 1 Uhr begann der Abstieg, der ziemlich bequem ist, da er auf der von mehreren Türmen geschützten Straße auf dem flachen, langsam




Fig. 54. Rôr el-Mezra' von Sudosten.

abfallenden Höhenrücken in Serpentinen abwärts führt. Nur ihr letzter Teil von etwa 150 m Höhe abwärts ist recht beschwerlich, weil der weiche, weiße Mergelboden den Regengüssen keinen großen Widerstand bieten kann. Infolgedessen ist die Straße samt ihrem Unterbaue stellenweise weggeschwemmt und gänzlich zerstört. Entschlöße man sich, diese kurze Strecke auszubessern, so könnten alle Lastkarawanen diesen Weg wählen. Um 1 Uhr 43 Min. zeigte das Barometer die Höhe 0 m an.

Nunmehr ritten wir in südwestlicher Richtung zwischen großen, weichen Mergelhügeln und kamen um 2 Uhr 13 Min. zu einem alten römischen Turme mit einer Umfriedung, wie solche sehr häufig im östlichen Moab und Edom sich vorfinden. Der Zugang in den viereckigen Hof ist von W. aus, während der aus großen Felsblöcken errichtete Turm in der Südostecke steht. Westwärts und nordwärts von diesem Turme gibt es zahlreiche Grundmauern und auch einige Ruinenhügel, tlül. Das Ganze heißt bei den Kerakern el-Blêde, während die einheimischen Rawärne es el-Baladijje nennen.

Nördlich von diesen Ruinenhügeln fließt der sejl beni Hammåd, der hier sejl el-Hadite heißt. Da sein Wasserbett ziemlich tief liegt, so hat man, um el-Blêde bewässern zu können, wie mir ein Rawarne-Beduine erzählte, das Wasser des nahen Kerak-Baches, welcher hier sejl el-Buksåse genannt wird, durch einen offenen Kanal hiehergeleitet. Der Kanal soll in ziemlicher Entfernung beginnen und in die Felsen des rechten Ufers eingehauen sein.

Der alte Weg ist auch hier deutlich erkennbar, besonders wo er über die kleinen Hügel läuft. Wir überschritten el-Buksåse in südlicher Richtung, bogen nach 3 Uhr mehr südwestlich ein und betraten die üppigen Mezra' (Fig. 54), Weizenfelder der Rawarne, welche mit undurchdringlichen 'Ušab-Sträuchen umfriedet sind und fleißig bewässert werden. Überhaupt fand ich in ganz Palästina keinen einzigen Stamm, der so vernünftig Ackerbau und Viehzucht betreibt wie die Rawarne. Um 2 Uhr 39 Min. erreichten wir ihr Lager, das am linken Ufer des seil el-Buksåse nahe an der nordöstlichen Einbuchtung des Lisan stand. Wir stiegen ab, wurden aber, weil wir einen Soldaten im Gefolge hatten, nicht sehr freundlich aufgenommen.

Die Rawarne sind ziemlich wohlhabend. Schon Ende März bringen sie frische Gerste nach el-Kerak auf den Markt und Mitte April schneiden sie den Weizen und bauen dann noch Dura an. Auch mit ihren Kühen verdienen sie schönes Geld. Sie lieben ihr Land und verteidigen es tapfer; weil sie aber in steter Furcht sind, von der Regierung vertrieben zu werden, so wurde ihr Mißtrauen durch das Erscheinen unseres Soldaten ziemlich stark erregt. Dazu kam noch, daß dieser durch einen dummen Scherz, den er sich erlaubte, sie in große Aufregung brachte. Ich hatte nämlich meinen photographischen Apparat aufgestellt, um das Lager aufzunehmen (Fig. 55), als einer der vielen Neugierigen, welche das fremdartige Ding aus der Ferne mißtrauisch besichtigten, den Soldaten fragte, was ich eigentlich tun wolle. Dieser antwortete, ich sei von der Regierung beauftragt, das Land zu vermessen, weil sie beabsichtige, das große Meer von Razze durch einen Graben über Bir es-Saba' hieher zu leiten, um ganz el-'Araba samt dem Rôr zu überschwemmen, damit die großen Schiffe bei el-Kerak anlegen können. Bestürzt darüber fragte ein alter Mann, was denn mit ihnen, den Rawarne, geschehen werde.

"Ja", meinte der Soldat, "ihr müßt alle in das östliche Gebiet der Hegâja", und das sind die Todfeinde der Rawarne. Auf das hin sprangen alle Männer in wildem Zorne auf und geboten uns, wenn uns unser Leben lieb sei, ihr Gebiet sofort zu verlassen. Nur mit aller Mühe gelang es uns, die erregten Gemüter ein wenig zu beschwichtigen, allein, wäre nicht der Missionär Hüri Antün, der einigen von ihnen wohlbekannt war, mit mir gewesen, ich weiß nicht, wie dieser Auftritt geendet hätte. Aber auch so war unser Aufenthalt ihnen sichtlich zuwider und, als ich nach Ruinen forschte, wurde mir jede Auskunft verweigert. Ja sie wollten uns nicht einmal zum Meere lassen und verließen alle das Zelt, als der Soldat mit Strafen drohte.

So ritten wir allein in nördlicher Richtung zum Meere und erst später gesellten sich zwei Knaben zu uns. Die Entfernung betrug kaum $2 \, km$, aber der Ritt dauerte über 45 Min., weil wir große Umwege machen mußten. Jedes Feld hat nämlich ringsherum eine Dornhecke, um nicht vom Vieh oder von Wildsehweinen beschädigt zu werden.

Etwa 200—250 m vom Meere hören die Felder auf und es beginnt ein undurchdringliches Dickicht, welches den sumpfigen Rand des Meeres bedeckt. Je näher wir dem Meere kamen, desto sumpfiger wurde der Boden, welcher stufenweise auf ungefähr je 30 m um 5—8 cm niedriger wird. Der Rand dieser Stufen ist ganz deutlich zu sehen. Der ältere unserer Begleiter erklärte uns diese Stufen als Folgen von Überschwemmungen. Bei der letzten großen Überschwemmung vor mehreren Jahren kam das Wasser bis dorthin, wo die erste, südlichste Stufe erkennbar ist. Dort blieb es lange stehen und, als es im Sommer zurückgetreten war, fand man diesen Bodenstreifen niedriger als das übrige Land. Nun

kommt das Wasser jedes Jahr bis zur ersten Stufe und hat den Streifen ganz in seiner Gewalt.

"Es ist Krieg zwischen uns und dem Meere", meinte der eine der Begleiter, "aber das Meer ist stärker". Und in der Tat breitet sich das Meer immer weiter landeinwärts aus. Unsere Geführten erzählten, daß noch vor 40 Jahren ein breiter Weg zwischen dem Meeresrande und dem östlichen Randgebirge hinführte, welcher jetzt an manchen Stellen ganz versunken ist.⁴

Westlich von diesem Wege, und zwar nördlich von eš-Šķêķ bei 'ujûn eš-Šêh, waren bis zum Jahre 1893 zwei ergiebige Asphaltquellen, humr, welche im genannten Jahre infolge eines Erdbebens verschwanden. Auch im Meere sollen solche Quellen häufig vorkommen. Denn im Frühjahre schwimmen oft große Humr-Stücke auf dem Wasser, welche am Ufer gesammelt werden und dem Sejh gehören.

Am Meeresrande lag vor der offenen Wasserfläche ein breiter Wall von angeschwemmten Bäumen, Ästen und Sträuchern und bis auf 30—40 m Entfernung ragten aus dem Wasser dürre Oleanderstauden heraus. Wir ließen die Pferde am Ufer und wateten bis ins Meer hinein, welches wir um 5 Uhr 43 Min. erreichten. Das Wasser war klar, durchsichtig und 24° C warm. Unsere Begleiter warnten uns aber darin zu baden, weil hier im Meere böse Geister sich herumtreiben sollen.

Das Tote Meer heißt bei den Terâbîn al-baḥr al-Majet, bei den Shûr buhejrat al-Melh und bei den Zullam baḥr al-Fli. Die Rawarne sagen, das Tote Meer sei die Folge eines Fluches, al-baḥr suht, und erzählen folgendes: "Einst kam Moḥammad mit seinen Jüngern zu den Bewohnern von el-Rôr und blieb als Gast im Hause eines reichen, aber geizigen Mannes. Dieser wollte seine Gäste mit Fleisch bewirten, schlachtete aber statt eines Schafes einen Hund. Eine Frau bemerkte dies und, als sie an den Gästen vorbeiging, dachte sie im Herzen: "Welche Schande, solche Gäste und zum Mittagessen einen Hund! Ja hejf had-dujûf radâku al-jôm čalb'. Als der Gastgeber die große Minsaf-Schüssel mit dem Fleische vor Moḥammad stellte, berührte dieser mit seinem Stabe die Schüssel und sagte: "kusch-ehda'', wie man eben Hunde fortzujagen pflegt. Der Hund wurde sogleich lebendig, sprang auf und lief davon.

Nun stiegen Mohammad und die Seinigen zu Pferde und ritten fort. Als sie am Hause der erwähnten Frau vorbeikamen, sagte ihr Mohammad: "Wenn du früh in deinem Ofen, tabun, blaues Wasser erblickst, so nimm, was dir am liebsten ist, und fliehe, ohne dich um-




Fig. 55. Im Lager der Rawarne.

zuwenden. Die Frau erblickte früh das Wasser im Ofen, nahm ihr Söhnchen und floh. Neugierig wandte sie sich aber um und wurde zu einem Felsen."

Der Boden an der Südostküste ist sehr fruchtbar. Man sät hier zumeist den N'emijje-Weizen, wogegen auf der Hochebene der Zrejbijje angebaut wird. Auch gedeihen hier Nil (Indigo) und 'Usab, dessen Früchte verkauft werden und zum Anfertigen von Decken dienen, und der Zakkûm-Baum, dessen Früchte unseren Zwetschken ähnlich sehen und als wirksames Abführmittel genossen werden.

Sehr gut kommen Kühe und Ziegen an der Küste des Toten Meeres fort. Ein jedes Zelt besitzt 15—20 Stück Rindvieh, das durch großen Kopf und zarte Haut ausgezeichnet ist. Oben auf der Hochebene kommt diese Rasse nicht vor. Schafe und Pferde können der vielen Mücken wegen nicht gehalten werden.

14. Mni 1898. Am nächsten Tage, 14. Mai 1898, gelang es uns mit großer Mühe, einen Mann zu finden, der uns zu der Ruine el-Ksejr oder el-Kerje auf der Halbinsel el-Lisân führen sollte. Um den Dornhecken auszuweichen, schlugen wir um 6 Uhr 40 Min. bei einer Temperatur von 21°C die Richtung nach SW. ein, erreichten nach einer Viertelstunde inmitten von Gerstestoppelfeldern ein zweites Lager der Rawärne und ritten dann zwischen den Stachelzäunen, welche die Felder umschlossen, in der Richtung 310° weiter.

Die Rawarne waren unter heiteren Gesängen gerade emsig beschäftigt, den überreifen Weizen zu schneiden. Nach ungefähr 10 Min.
waren die Felder zu Ende und wir betraten eine weite Senkung, die
mit einer Salzkruste überzogen ist und im N. bis zum Meere, im W.
bis zu den gelben Wänden von Lisan sich erstreckt. Diese Senkung,
auf der wir zahlreiche Störche sahen, heißt ard el-Ketat und wird wahrscheinlich auch bald vom Meere verschlungen sein.

Die ganze Gegend, durch welche wir ritten, ist reich an lebenden Wesen. In den Baumkronen girrten Tauben und sangen verschiedene Vogelarten und auf der Erde sahen wir überall Spuren von Wildschweinen und Gazellen.

Um 7 Uhr 24 Min. nahmen wir die Richtung 210° und nach 8 Min. erreichten wir den ersten Wall des Plateaus von el-Lisân. Der weitere Weg ist für Pferde ungangbar, denn 15—20 m hohe Wände, die wir zu Fuß mit aller Mühe erklettern mußten, steigen hier fast senkrecht hinan. Oben breitet sich eine weite weiße Ebene aus, welche eine mäßige Erhebung von N. nach S. hat und von zahlreichen Schluchten




Fig. 56. El-Kerje am Lisân von Nordosten.

durchzogen ist. Die gerade Richtung kann man nicht einhalten, denn plötzlich, ohne eine leise Ahnung davon zu haben, steht man am Rande einer 5—15 m tiefen und 2—10 m breiten Spalte mit fast senkrechten abrutschenden Mergelwänden, die umgangen werden muß. Unser Begleiter, der schon oft auf el-Lisân war, um Kibrit , Schwefel, zu suchen oder um Gazellen zu jagen, kannte die Gegend genau und führte uns in der Richtung 210°. Nach 20 Min. rutschten wir in einen Graben hinunter und stiegen um 7 Uhr 53 Min. mühsam einen von allen Seiten mit Schluchten umgebenen 12—14 m hohen Hügel hinauf, auf dem ehemals ein Ķerje-Bau⁷ stand (Fig. 56, Höhe —360 m).

Die Abhänge bestehen aus Mergel und sind an der Sohle durch Mauern gestützt, welche teilweise noch erhalten sind und dort, wo der Mergel verwittert und zerfallen ist, ganz frei dastehen. Die Länge der Anlage beträgt von W. nach O. 69 Schritte und ihre Breite am Ostende 24 Schritte und am Westende 11 Schritte. Die Außenmauern bestanden aus weißem Kalkstein, während die inneren Bauten Sandstein zeigen. Verstärkt waren die Mauern durch hölzerne Balken, deren Reste noch sichtbar sind. In der Mitte liegen schön gearbeitete Quadersteine, Bruchstücke weißen Marmors sowie mehrere Säulenreste von 0.45 m Durchmesser. Ich fand zwar keinen sicheren Beweis für die Richtigkeit meiner Meinung, glaube aber trotzdem nicht zu irren, wenn ich behaupte, daß dieser Bau ein altes befestigtes Kloster gewesen ist, das zeitweise auch zur Überwachung der alten, etwa 400 m südlich gelegenen und gepflasterten ar-Rasife-Straße dienen konnte.

Von el-Lisân auf der Rașife-Straße nach Kufrabba und el-Kerak.

Wir kehrten auf demselben Wege in das zweite Lager der Rawarne zurück, wo man uns Burrul und saueren Rahm vorsetzte. Um 11 Uhr 48 Min. betrug die Temperatur in der Sonne nur 27°C und, da die Luft feucht war, wirkte die milde Tageswärme ziemlich erschlaffend auf uns ein. In der Nähe unseres Zeltes standen viele Zakkum-Bäume.

Um 12 Uhr verließen wir das Lager in der Hauptrichtung 150°. Nach 20 Min. hörten die Felder auf, und wir kamen auf ein Terrain, das mit 'Awseğe und Sejâl-Bäumen spärlich bewachsen ist. Um 12 Uhr 32 Min. ritten wir an mehreren halbverkohlten Strohfeimen vorüber und gelangten um 12 Uhr 45 Min. zu einem Wasserbehälter, birke, der vordem sein Wasser durch einen Kanal aus dem Bache sejl ed-Drâ' schöpfte.

Der Wasserbehälter (Höhe —330 m) ist ein Quadrat von 32 m Länge und Breite und von 4—5 m Tiefe. In seiner Nordwestecke führt eine Stiege zum Boden hinab. Die Mauern haben eine Stärke von 1 5 m und sind aus Bruchsteinen auf Kalkmörtel errichtet. An der Südseite sieht man eine Ausflußöffnung, durch welche das Wasser in die Gärten geleitet werden konnte, die aber jetzt brachliegen.

Südlich von der Birke senkt sich der Boden gegen SW. und enthält mehr Feuchtigkeit, sodaß sich die Vegetation besser entwickeln kann. Darum sieht man hier auch wieder angebautes Land. Dieser Teil heißt rôr el-Msetbe und erstreckt sich am Ufer der südöstlichen Bucht von el-Lisan.

Um 12 Uhr 51 Min. ritten wir in der ursprünglichen Richtung weiter und erreichten einen alten breiten Weg, der auf der Abdachung des Rfäk es-Sähel hinführt. Eine halbe Stunde später überschritten wir das w. er-Rfäk und gelangten in die Nähe des Baches 'Esäl, der hier ziemlich breit ist, und an dessen Ufern verschiedenartige Bäume und Sträucher stehen. Auf seinen Seiten, besonders auf der südlichen nahe an der Mündung breitet sich das fruchtbare rör 'Esän aus. Wir ritten nach Osten am rechten Ufer des Baches, wo die jäh abfallenden Abhänge nahe aneinander rücken, und hielten um 1 Uhr 40 Min. bei einem großen Wasserbehälter, der im Schatten mächtiger Gumejz-Bäume 40 bis 50 m südlich vom Talbette sich befindet. Er ist aus großen, teilweise behauenen Basaltsteinen gebaut und diente zur Bewässerung der Abhänge, die am Fuße des Gebirges g. el-Mälhe sich langsam verflachen, bis sie schließlich in eine urbare Ebene übergehen.

An seiner Südostecke (Höhe —265 m) beginnt die 2.65—3 m breit angelegte gepflasterte Raşife-Straße, die infolge der vielen Erhebungen und Einschnitte des Terrains in zahlreichen Windungen am Gebirgsabhange emporsteigt und nach Kufrabba führt. Sie hat künstlichen Unterbau, ist stellenweise aus dem Felsen gebrochen und an abschüssigen Stellen mit Schutzmauern versehen; im Mittelalter war sie sicherlich noch in Benützung. In nördlicher Richtung führt sie am hrejbe umm el-'Akâreb vorbei. Hierauf biegt sie nach NW., erreicht oberhalb der Bodenwelle aba-l-Hejtân, und zwar bei tell abu-l-Flûs, das Mergelgebiet nahâbîr abu-l-Fejlât und endet jetzt beim ruğm el-Mkêţa' am Ufer des Meeres.

Um 3 Uhr 15 Min. ritten wir auf der Straße in der Hauptrichtung 150° bergauf und machten auf der Höhe 0 m um 3 Uhr 55 Min. Halt, um el-Lisån zu photographieren (Fig. 57).

Die Aussicht war sehr schön. Lisän streckt den nordwestlichen rötlichen Arm wie eine Nadel in das tiefe Blau des Meeres hinaus und bildet mit dem Ostufer einen schönen bogenförmigen Hafen, an dem el-Baladijje als Hafenstadt liegt. Die Westseite weist keine Einbuchtung auf, sondern fällt wie eine Mauer senkrecht ins Meer hinab. Auf der Südseite gibt es zwei Einbuchtungen, welche durch einen stumpfen Vorsprung voneinander getrennt sind und von denen die südwestliche kleiner ist, weil das südwestliche Kap des Lisän nur unbedeutend vorragt. Die westliche Hälfte von Lisän ist ganz kahl, nur auf der nördlichsten Spitze ihres langen Armes steht ein Baum; dagegen ist die Niederung, welche Lisän mit dem östlichen Gebirge verbindet, mit Bäumen und Gestrüpp bewachsen und anbaufähig.

Die fruchtbarsten Teile haben sogar üppigen Baumwuchs, und zwar sind es: rôr el-Ḥadīte im NO., südwestlich davon rôr el-Buksâse und südlich von diesem das angebaute Land el-Mezra', welches durch die Westausläufer des umm el-'Akâreb vom rôr el-Mṣêtbe getrennt ist. Südwestlich von diesem zeigt sich das dreieckige rôr 'Esâl oder 'Esân und südlich fast unter unseren Füßen lag das schwarze rôr el-Mrejṣed, welches im S. der sejl er-Rawwâğ von dem rôr en-Nmêra trennt.

Um 4 Uhr 10 Min. setzten wir unsere Reise fort und erreichten schließlich das Ende der Straßenserpentinen. Die Straße führt jetzt durch die terrassenförmige Ebene ard el-Kajṣārijje, die gleichmäßig gegen SO. ansteigt; rechts ragt die Felswand des gebel-el-Mälhe noch ziemlich hoch empor, links dagegen fällt der Abhang von einer schmalen Terrasse treppenartig zum tiefen und engen wâdi 'Esân hinunter. Um 4 Uhr 49 Min. passierten wir zwei alte Türme und 33 Min. später das Tal und die Quelle er-Rsēs (Höhe 685 m). Sie speist ein Bächlein, das in seinem Oberlaufe Weingärten bewässert, dann aber in die 'Esâl-Klamm hinuntereilt. Südlich von der Quelle soll h. er-Rsēs liegen. Nach einer weiteren halben Stunde gelangten wir durch angebautes Land immer auf der Straße zu den Zelten der Bewohner von Kufrabba und stiegen im Gastzelte, šikk, ab.

Das Dorf selbst liegt noch 20 Min. weit südöstlich, seine Bewohner aber beziehen zur Erntezeit inmitten ihrer Felder ein Zeltlager. Man nahm uns sehr freundlich auf, ja der Šéh selber wollte sich das Recht, so angesehene Gäste bewirten zu dürfen, nicht nehmen lassen. Bei den Fellähin ist nämlich in jedem Zeltlager nur ein Zelt für die Gäste bestimmt und für die Bewirtung haben die Leute der Reihe nach zu sorgen. Nur wenn besonders vornehme Gäste eintreffen, übernimmt der




Fig. 57. El-Lisan von Südosten.

Sêh die Sorge, was unter vielen Worten und Ehrenbezeigungen geschieht. Derjenige aber, welcher an der Reihe ist, muß dagegen arg protestieren, sein ganzes Haus zu Hilfe rufen und über die Ungerechtigkeit, die ihm angeblich geschehen ist, gewaltig schimpfen.

15. Mai 1898.

Die Nacht war kalt. Am nächsten Morgen ritten wir um 4 Uhr 45 Min. am Südabhange des Tales in der Südostrichtung weiter und kamen nach Kufrabba, das in einer breiten halbkreisförmigen, gut bewässerten Senkung liegt. In seiner Nähe sieht man viele starke Quellen, welche zahlreiche Gärten bewässern, die mit Zwiebeln, Knoblauch, Feigen, Ölbäumen und mit Weinreben bepflanzt sind. Ungefähr 800 m nördlich von dem Dorfe wird das Kufrabba-Tal zu einer tiefen und breiten Kluft, w. Razwân. Sie heißt nach ihrer Vereinigung mit w. 'Ammâl šelâlt el-Ğindi und bildet den Anfang des sejl 'Esâl. Hinter Kufrabba bogen wir nach NNO. ein und erstiegen langsam den von S. nach N. laufenden Gebirgsrücken el-Mêse. Darauf kehrten wir, weil es Feiertag war und ich starke Halsschmerzen spürte, im raschen Ritte bereits um 7 Uhr nach el-Kerak zurück.

Die Auffindung der Thermen im w. ibn (auch beni) Ḥammâd, sowie der von el-Lisân nach Kufrabba führenden römischen Straße bilden nebst zahlreichen topographischen Angaben das Ergebnis dieser Route. Sie hätte noch fruchtbarer werden können, wenn uns der Soldat nicht im Wege gestanden und ich nicht erkrankt wäre. Ich bekam nämlich in der Nacht nach dem Bade im Toten Meere so heftige Halsschmerzen, daß ich kaum Atem holen konnte und dem Ersticken nahe war. Umschläge und Gurgeln mit Salzwasser linderten wohl etwas den Schmerz, aber ich konnte nichts hinunterschlingen; deshalb drang Don 'Abdrabbo energisch darauf, die Reise nach rôr Fêfe auf ein anderes Mal zu verschieben und unverzüglich nach el-Kerak zurückzukehren.

¹ דימין Jes. 15 %: . . . מואב מואב לפלימת נוספות על-רימון נוספות על-נימון בי מי דימון מלאו דם כי אשית על-רימון נוספות לפלימת מואב בי אשית על-רימון נוספות נפימרמן תרמי בי 3er. 48 איני

E. Hieronymus, De situ, l. c., c. 922: "Aelim, putens Dimon, et hujus loci in eadem visione Isaias recordatur".

² נחל הערבים Jes. 15 τ: שאום: אין עליכן יתרה עשה ופקרתם עלינחל הערבים ישאום: γέραγγα "Άραβας.

³ Diese am Rande des rôr el-Mezra' gelegene Ruine dürfte dem alten Βαθομάρσια η καὶ Μαιούμας (Mosaikkarte von Mådaba) entsprechen. Hier war und ist der Hafen von el-Kerak (ar-Rabba) am Toten Meere, daher die Benennung Μαιουμας = al-Mine = der Hafen, und el-Mezra' steht dem Μαρσια sehr nahe.

Al-Idrisi فيه المشتاق (Analecta arabica), ed. E. F. C. Rosenmüller, من كتاب نزهة المشتاق (Analecta arabica) وفيه سفن صغار يسافر بها في تلك الناحية وتحمل عليها :828, 8.2 الغلات وفنون التمر من زغر الى اربحا وساير اعمال الغور.

J. Delaville Le Roulx, Cartulaire, c. 207, p. 160: (J. 1152) "Ego Mauritius, Montis Regalis possessor et dominus... dono et concedo in navi et in transitu Maris Mortui, quod Hospitale libere et quiete deferat, et referat eundo et redeundo, huc et illuc transfretando, omnia quaecunque at utilitatem hominum haberi possunt, absque omni redditione census et tributi et vectigalis, nisi in molis et in circulis; si illa deferre voluerit, naulum inde persolvat."

ومن راجح الى زفر يومين ومن زفر الى جبال (J. 951) 4 Al-Istahri, L. c., p. ٦٦: (J. 951) الشراة (at-Ṭafīle) يوم . . .

... ومن يافا ... الى بيت المقدس ثم الى اراجا :Iba Ḥawkal, l. c., S. 170 £: الى أم الى بيت المقدس ثم الى رغر ثم الى جبال الشراة الى ان ينتهى الى مُعان ومقدار هذا ست مراحل.

Rothelin, R. d. H. d. C. (Hist Occid. II), Paris 1859, S. 511: "D'illenc (de Jourdain-Jerico) a une journée jusques au Crac et d'illenc a une autre jusques au Mont Roial."

ים הערבה ים המלח : Deut. 3 וים הערבה

C. Plinius Secundus, Historia naturalis 5 16, ed. D. Detlefsen, I, p. 210: (ca. 79) "Jordanes... velut invitus Asphaltiten lacum dirum natura petit, a quo postremo ebibitur aquasque laudatas perdit pestilentibus mixtas. Asphaltites nihil praeter bitumen gignit, unde et nomen. nullum corpus animalium recipit, tauri camelique fluitant. inde fama nihil in eo mergi. longitudine excedit C p., latitudine maxima LXXV p. implet, minima VI p."

Flavius Jos., Bel. Ind. IV 482: . . . ταύτης τῆς λίμνης μῆκος μὲν ὀγδοήκοντα καὶ πεντακόσιοι στάδιοι, καθὸ δὴ μέχρι Ζοάρων τῆς ᾿Αραβίας ἐκτείνεται, εὖρος δὲ πεντήκοντα καὶ ἐκατόν . . .

E. Hieronymus, De situ et nominibus, l. c., c. 957: "Mare Salinarum, quod vocatur Mortuum sive mare Asphalti, id est bituminis, inter Jericho et Zoaram."

Antoninus Martyr, Perambulatio Locorum Sacrorum, Itinera Hierosolymitana, edd. T. Tobler & A. Molinier, I, Genevae 1879, p. 97: "...a mari Salinarum, in quod Iordanis ingreditur subtus Sodomam & Gomorrham: ad cujus littus bitumen & sulphur colligitur. In quo mari mense Julio & Augusto & usque medium Septembrem toto die jacent leprosi; ad vesperum autem lavantur in ipsis thermis Moysis & aliquoties, quos vult Dominus mundat; nam in generalitate est aliqua paramitia [παραμοθία]. In quo mari nihil invenitur vivificatum; nec ligna nec palee ibi natant, neque homo natare potest, sed quidquid in illud proiectum fuerit, in profundum demergitur."

Arculfi Relatio de Locis Sanctis, Itin. Hier., l. c., p. 178: "Jordanis albidus, quasi lac, in superficie color mare Salinarum intrantis, longo maris tramite, a colore maris Mortui per alveum eius facile discerni potest. Quod videlicet Mortuum mare in magnis tempestatibus collisione fluctuum ad terras sal eiicit, per illius maris circuitum abundanter haberi solet, quod non solum undique vicinis, sed etiam longe positis nationibus valde magnum profectum prebet, solis calore satis sufficienter siccatum."

وينخرج من الحيرة المنتنة مليج (J. 849) المنتنة مليج المنتنة مليج المنتنة الذي المنتنة الذي الدي المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتناة المنتنة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتناة المنتاة المنتناة المنتاة المنتاة المنتاة المنتاة المنتاة

والبُحيْرَة المُنتنَة من الغور بقرب زُغُر وانّما (J. 951) المنتنة من الغيود وتقذف تسبّى المُنْتِنة لانّه ليس فيها شيء من الحيوان لا سمك ولا غيره وتقذف بشيء المُبتَّر منه ياقّعون كروم فلسطين كما يلقّع النخل بطلْع الفتحال منها، منها وبعيرة صُغَر المجوبة يقلب فيها نهر الاردن (J. 985) المخل بطلْع الفتحال منها، ونهر الشراة فلا يحيل فيها ويقال انها لا تغرق سريعًا وان احتقن بمآلها اشفى من علل كثيرة ولها موسم في شهر آب يذهب اليها الاحداث واصحاب العلل، بعيرة زفر وهي المحيرة المنتنة ويصب فيها نهر المدا شيء من الانهر بل هي الاردن وهو نهر الشريعة ويغيض المآء فيها ولا يخرج منه شيء من الانهر بل هي مغيض لتلك المياه العظيمة ولا يكون بها حيوان لا من الطير ولا من السمك وهن في آخر الغور من جهة الجنوب ودورها اكثر مي مسيرة يومين ووسطها حيث الطول تسع وجسون درجة والعرض احدى وثلثون.

Al-Kazwini, l. c. II, S. 90.

وبالاغوار معادن كبريت وغيرة ويرتفع من الحيرة : Al-Makdisi, L c., S. 1/8: المقلوبة ملي مثقور.

7 Marescalcia. E. G. Rey, Recherches géographiques et historiques sur la demination des Latins en Orient, Paris 1877, 8, 19.

Vgl. W. A. Neumann, Über die neuesten österreichischen Palästina-Forschungen, Wien 1905, S. 41. N: "Item in terra Gor, ubi fuit Sodoma et Gomorrha castrum quod Marescalcia dicitur, quod fuit dicti regis".

S Hanna el-Kalanze, said länd, erzählte mir: "Im Jahre meiner Geburt (etwa 1830) fand ein Erdbeben statt. Über 20 Hänser stürzten in el-Kerak zusammen. Damals verschwand auch der Weg von el-Lisân nach 'ajn Ğedi durch das Tote Meer. Dieser Weg, el-Mkêţa' genannt, war 2—4 Schritte breit und stellenweise 2—5 Finger unter dem Wasser, sodaß er mit Stangen abgegrenzt werden mußte. Bei Razw-Zügen kehrten die Sieger mit ihrer Beute sehr gerne über el-Mkêţa' heim, weil ihnen der Weg nicht abgeschnitten werden konnte."

Von Mådaba nach hån az-Zebib.

Der Mutasarref von el-Kerak hatte den Verdacht gefaßt, ich sei ein ägyptischer Spion, und ließ mich von zwei Soldaten nach Damaskus eskortieren. Diese brachten mich am Pfingstsamstage 1898 nach Mådaba, ließen sich aber bewegen, mich hier über die Pfingstfeiertage ausruhen zu lassen.

Inzwischen gelang es mir, mit meinen Freunden von den Beni 31. Mai Sahr, mit welchen ich von el-Kerak in das Gebiet der Saråråt zwischen Tubejk und Tejma zu reisen und über kuşejr 'Amra zurückzukehren beabsichtigte, in Verbindung zu treten. Ich ließ ihnen die Weisung zukommen, mich östlich von Mådaba bei h. Hawwâra zu erwarten, denn ich hatte begründete Hoffnung, den türkischen Soldaten zu entkommen und mein Vorhaben, die Gebiete östlich von der Hagg-Straße zu besuchen, trotz dieses unliebsamen Zwischenfalles dennoch zur Ausführung zu bringen.

Der Mulazem von Madaba (Fig. 58) ließ mich, durch materielle Gründe bestimmt, in einem Privathause übernachten; die Folge davon aber war, daß ich am 31. Mai um 6 Uhr 30 Min. mit meinem Freunde Hâjel ibn al-Fâjez und Bahît, einem verwegenen Şahari, bei der Ruine Hawwara, die 5 km östlich (105°) von Madaba entfernt liegt, zusammentraf. Ein gutes Reitkamel stand mir zur Verfügung.

Wir schlugen die Richtung 110° ein, erreichten nach 7 Uhr das nnö, zur Ḥaǧǧ-Straße ziehende Tal el-Meṣâde und sahen von da aus im NO. h. al-Kastal, fast im O. h. Zîza, uns näher h. Zwejza, südwestlich davon h. al-Medaķķ, südöstlich von ihm h. es-Sičer, südöstlich davon den mittleren Orejnbe-Hügel, uns noch näher, und zwar südöstlich, die Anlage ummu Ksejr und 2.5 km von ihr gegen SSO. das große Ruinenfeld h. umm el-Walid. Von diesem und von ummu Kşejr nördlich bis al-Kastal und nordwestlich bis zum h. umm Rummane und dem

Rücken von Gelûl und Hawwâra gibt es keine größeren Ruinen, ein Beweis, daß dieses Gebiet auch im Altertume Steppe war.

Nach 5 Min. schlugen wir die Richtung nach SSO, ein und stiegen um 8 Uhr bei h. Nitil ab, wo ich eine küfische Inschrift abklatschte. Nach 45 Min. zogen wir in der Richtung SO, weiter und waren um 9 Uhr 29 Min. in h. el-Heri.

Dieses ist ein rechteckiger Festungsbau auf einem hohen (740 m), ziemlich steilen Kegel, der im O. und SO. von dem gleichnamigen tiefen Tale, im W. und SW. aber von einem seichteren umschlossen wird und weithin sichtbar ist. Die Grundmauern der Anlage stehen etwas schräge und sind aus starken Şwân-Blöcken ohne Mörtel errichtet. In der Nähe sieht man zahlreiche birnförmige Zisternen. Infolge der hohen Lage auf dem Rücken des Hügelzuges, der von ad-Dlêlet al-Rarbijje nach ONO. sich erstreckt, beherrscht al-Heri die ganze Umgebung und kann wegen seiner Lage am Ostrande des angebauten Landes einen jeden feindlichen Angriff von O. und NO. stets rechtzeitig abwehren. Jetzt ist die Anlage fast vollständig zerstört und wird als Begräbnisplatz benützt.

Im O. und S. besteht der Boden aus weißem, sterilem Kalkstein, auf dem man hie und da auch schwarzes Gestein finden kann.

Um 10 Uhr 34 Min. ritten wir in der Richtung 160° und gelangten nach einer Stunde zum h. el-Mdejjene im w. et-Tamad, wo wir abstiegen und uns ans Brotbacken machten.

Die Hitze war hier fast unerträglich; mein Thermometer zeigte in der Sonne 51°C, denn die Sonnenstrahlen durchglühten die blendendweißen Wände dieses Tales, das infolge seiner Tiefe vollständig windstill war.

Um 2 Uhr 30 Min. ließen wir h. al-Mdejjene rechts und ritten durch nakb et-Tirra gegen SSO., stiegen um 2 Uhr 53 Min. in das w. aš-Šâbeč, das sich mit dem w. et-Tamad vereinigt, und folgten dann seinem breiten, weißen, von niedrigen Hügeln eingeschlossenen Bette in der Richtung OSO. Um 4 Uhr 30 Min. sahen wir am linken Ufer neun Grotten, h. aš-Šâbeč, die höchst wahrscheinlich ehemals bewohnt waren, jetzt aber als Hürden dienen.

Nach zwei Stunden gelangten wir zu einer von N. nach S. gerichteten Bodenwelle, welche die Wasserscheide des Šâbeč und der Ḥâǧǧ-Straße bildet. Südöstlich von ihr liegt ǧ. al-Žijâl und südsüdöstlich davon ǧ. as-Swâķa. Nun ging es über eine ziemlich ebene Steppe zum hân az-Zebîb, den wir um 7 Uhr 10 Min. erreichten. Die Luft




Fig. 58. Türkische Grenzwache.

war sehr trocken und sehwül (42° C), sodaß wir kaum atmen konnten. Den Kopf und das Gesicht hatten wir vollständig mit dem Mantel verhullt, wodurch wir zwischen dem Mantel und unserem Leibe eine Luftschichte erhielten, welche viel frischer war als die außere Luft. Bei hân az-Zebib angelangt, warfen wir uns auf den Boden nieder und blieben bewegungslos liegen, was auch unsere Kamele taten, die, obwohl hungrig, dennoch nicht fressen wollten. Erst nach Mitternacht wurde es kühler und vor Sonnenaufgang zeigte das Thermometer +10.5° C.

Hân az-Zebîb 1 ist eine oblonge Karawanserei jüngeren Ursprunges. Durch ein einfaches Tor tritt man von O. in einen geräumigen Hof, an dessen Westseite fünf, an der Süd- und Nordseite je sieben Türen in die bald kleineren, bald größeren Zimmer führen. Letztere lehnen sich sämtlich an die mit halbrunden Türmen versehene Umfassungsmauer. Alle Zimmer waren einst gewölbt; die zugleich als Dach dienenden Wölbungen sind aber jetzt zum Teile eingestürzt und werden von der mit Schießscharten versehenen Umfassungsmauer überragt. Das Material dieses Baues ist zum größten Teile einer älteren Anlage entnommen, deren Überreste sich etwa 130 Schritte weiter östlich befinden. Man gewahrt daselbst ein großes Tor, zu dessen Seiten noch Bruchstücke zweier Pfeiler stehen. Diese sind aus je zwei Halbsäulen mit einfachen arabeskenartigen Verzierungen an den Kapitälen zusammengesetzt. Etwa 60 Schritte weiter nach S. liegt ein kleiner, im N. und O. mit Türen, im S. mit einer Apsis versehener viereckiger Bau, in dem man eine Kultanlage vermuten darf. Vom Oberbau ist gegenwärtig allerdings alles zerstört, aber die Grundmauern und zahlreiche Zisternen in der Nähe beweisen, daß diese Anlagen nicht zu den unbedeutenden gezählt haben können.

Von han az-Zebîb nach aţ-Ţûba.

Am 1. Juni um 6 Uhr 10 Min. verließen wir han az-Zebib und ritten 1. Juni 1898. durch eine wellenförmige, mit Hamd, Hegine und Rite bewachsene Landschaft gegen SO., bis wir uns um 9 Uhr 44 Min. einer Anzahl von Sarârât-Zelten gegenüber befanden, wo wir anhielten.

Da hörten wir, daß der Weg nach kaşr at-Tuba nicht ungefährlich sei, und ritten deswegen, unser Gepäck hier im Zelte zurücklassend, wohlbewaffnet um 12 Uhr 45 Min. in der Richtung 80° weiter. Ich trug außer meinem Notizbuche und Barometer auch einen kleinen photo-




Fig. 59. Kaşr aţ-Tûba. Situation.

graphischen Apparat bei mir, Hâjel hatte an seinem Sattelknopfe einen kleinen Schlauch mit Kamelmilch und ein Säckehen mit Käse befestigt und Bahît, mein zweiter Begleiter, einen Wasserschlauch, žirbe.

Wir ritten nun längs des rechten Ufers des w. aş-Şubhijje, das sich gegen W. hinzieht und mit dem w. Sa'îde (el-Môğeb) vereinigt. Musil. Ambia Petraea. I. Mosb Um 2 Uhr stießen wir auf eine große Kamelherde, tarše, und fingen eine mächtige Kamelin, die sich soeben auf einer staubigen Stelle, morâra, gewälzt hatte, tamarrarat, um uns durch einen Trunk Milch zu erfrischen.

Um 2 Uhr 35 Min. verließen wir die Kamelherde in der Richtung 110°, überschritten um 3 Uhr 10 Min. das breite Tal as Subbijje und ritten am linken Ufer die Nordabdachung des Hügelzuges al-Bida entlang, bis wir um 3 Uhr 32 Min. in das Tal al-Klejta gelangten, dem





Fig. 60. Kaşr at-Tûba. Die südliche Hälfte des Haupttraktes von Osten.

wir dann weiter folgten. Die Gegend erscheint wellenförmig, die Täler sind breit und haben alle westliche Richtung.

Erst 6 Uhr 43 Min. erreichten wir die Wasserscheide as-Sefa' zwischen dem Toten Meere und dem wädi Sirhän. Von da an ziehen sich alle 'Atatir, wie die seichten Täler hier heißen, gegen Osten hin und münden in das lange Tal al-Radaf. Wir konnten und durften niemals auf einem Hügelrücken reiten, sondern mußten uns stets in den Niederungen der Täler bewegen und die Gegend scharf im Auge behalten, weil hier viele Kôm-Truppen durchziehen. Nach einem elfstündigen Ritte hielten wir um 11 Uhr 50 Min. nachts an und legten uns bei unseren Kamelen zur Ruhe nieder.

Um 2 Uhr 51 Min. früh wurde die Reise weiter aufgenommen und 2. Juni um 5 Uhr morgens erreichten wir das steinige, 300-600 m breite w. al-

1898.



Radaf. Wir stiegen in seine Wasserrinne hinunter und ritten, von Tarfa' und anderem Gebüsch gedeckt, in der Richtung 20° weiter. Um 5 Uhr 20 Min. befanden wir uns an der Vereinigungsstelle des w. ál-Radaf mit dem schmäleren w. al-Mhajwêr, das von O. her in das erstere einmündet. Hier banden wir unsere Tiere an, um von da aus kaşr aţ-Tûba oder Tûbat al-Radaf zu Fuß zu besuchen.

Das rechte Ufer sowohl des ál-Radaf als auch des al-Mhajwêr ist durch starke, aus Şwân-Blöcken errichtete Mauern vor Abschwemmung geschützt, und auf dieser so gesicherten Ebene sieht man etwa 250 m von ál-Radaf entfernt kaşr át-Tûba. Diesem Schlosse schritt ich mit Hâjel zu.



Fig. 62. Kaşr at-Tûba von Norden.

At-Tüba liegt auf einer steinigen Ebene (Fig. 59) am rechten Ufer des w. al-Radaf. Das Talbett ist hier 5—8 m breit, 2—3 m tief und hat felsigen Untergrund. Dieser ist an vielen Stellen künstlich vertieft oder mit einem Wehr versehen, damit sich daselbst das Regenwasser länger aufhalten könne. Beide Ufer des Talbettes sind auf etwa 4 bis 6 m Entfernung mit dichtem, hohem Gebüsche bestanden.

Verläßt man die Talsohle, so gelangt man in der Richtung OSO. nach 240 Schritten zu einem S Schritte breiten und 1—1·5 m hohen Erdwalle, der parallel mit der Talrichtung läuft. Von dem Berührungspunkte kann man den Wall in nördlicher Richtung gut 500 Schritte weit verfolgen und südöstlich erreicht er nach 87 Schritten das rechte Ufer des w. al-Mhajwer. Der alten Richtung folgend, gelangt man nach weiteren




Fig. 63. Kaşr ay-Tüba von Nordosten.

102 Schritten zum südwestlichen Eckturme des Schlosses, dessen Westseite die Richtung 207° einhält.

Von dem Südwesteckturme die Südostrichtung einschlagend, kommt man über sandigen Schwemmboden nach 44 Schritten zu Grundmauerresten alter Anlagen, die man 84 Schritte weit bis zum rechten Ufer des w. al-Mhajwêr wahrnehmen kann. Südwestlich reichen sie bis zu dem erwähnten Erdwalle, der ihre westliche Abgrenzung bildet. In dem steinigen Boden gewahrt man Spuren eines schmalen Kanales, der das




Fig. 64. Kaşr at-Tûba. Der Anbau von Osten.

Regenwasser aus dem w. al-Mhajwêr in diese Anlage und weiter in das Schloß leitete.

Das rechte Ufer des w. al-Mhajwêr und auch ein Teil des w. alRadaf sind — wie oben erwähnt — mit einer bis zu 2m starken, aus
aṣ-Ṣwân-Blöcken ohne Mörtel errichteten Stützmauer versehen, welche die
Ebene stellenweise um etwa 0.5m überragt. Der erwähnte Kanal führt
am rechten Ufer des Mhajwêr-Tales 62 Schritte in der Richtung OSO.
mit der Mauer parallel zu einem jetzt teils niedergerissenen, teils überschwemmten alten Deiche, welcher das Wasser des 6—10m breiten
Mhajwêr-Tales staute. Ein zweiter Deich liegt etwa 130 Schritte weiter
östlich, dort wo das Terrain anzusteigen beginnt. Die Stützmauer reicht
bis dahin. Sie hatte die Aufgabe, das kalkige rechte Ufer vor Ab-

sturz und im Vereine mit dem Walle das Schloß vor Übersehwemmung zu schützen. Den ersten Teil ihrer Aufgabe erfüllt sie auch heute noch; das rechte gestützte Ufer des w. al-Mhajwêr und w. al-Radaf hat seine Lage nicht geändert, vor Überschwemmung aber schützt sie das




Fig. 65. Ķaşr aţ-Ţûba. Die Türe in dem Anbau von Osten.

Schloß nicht mehr. Das Becken vor dem östlichen Deiche ist nämlich mit Sand und Steingeröll gefüllt und das nach einem ausgiebigen Platzregen durch das Talbett fließende Wasser hat das rechte kalkige Ufer östlich von der Stützmauer durchbrochen und wälzt sich dann zu dem Schlosse. Die östliche Hälfte der südlichen und die ganze östliche

Umfassungsmauer des Schlosses at-Tûba war niemals vollendet, sondern es sind nur ihre Fundamente fertiggestellt worden; so fand der Wild-




Fig. 66. Kaşr aţ-Tûba. Die östliche Türe des westlichen Portalvorbaues.

bach keinen Widerstand und ergoß sich in den Hof wie in die westlichen Trakte, die er mit Schutt füllte. Dem Anpralle des Wassers können manche leichter verwitternde Teile der aus weichem weißen Kalkstein errichteten Unterbauten nicht widerstehen; sie bröckeln nach und nach ab, und die auf ihnen ruhenden Ziegelmauern stürzen ein (Fig. 60).

Das Schloß (Fig. 61, 62, 63) war in der Form eines von runden Türmen flankierten Viereckes von 155 auf 78 m (O. – W.) angelegt. An seine Umfassungsmauern schließen sich innen ringsum die Gebäudetrakte an und bilden einen großen Hofraum, der durch Quermauern in drei Teile geteilt ist. In den östlichen und westlichen der so gebildeten drei Höfe führen von N. her Eingänge, die außerhalb der Umfassungsmauer von je zwei Vorbauten flankiert sind. Jeder enthält ein großes



Fig. 67. Kaşr at-Tüba. Die nördliche Hälfte des Haupttraktes von Osten.

Gemach, das man durch ein reich verziertes Tor von der Eingangsseite aus betritt (Fig. 64, 65, 66).

Nur der von der Achse des rechtsseitigen Einganges westlich liegende Teil (Fig. 67) des Schlosses und der größte Teil der nördlichen Umfassungsmauer mit ihren Toren und Vorbauten waren vollkommen ausgebaut. Von allen übrigen Mauern wurden, wie schon erwähnt, nur die Fundamente angelegt, die auch noch erhalten sind.

Der nördliche (Fig. 68) und südliche Gebäudetrakt bestehen aus einzelnen Wohnbauten, die mit je einer Schmalseite an die Umfassungsmauer anstoßen. Jeder von ihnen enthält zwei mit Tonnen überwölbte Gemächer (Fig. 69). Die Gewölbe waren über einem jeden Raume getrennt errichtet, sodaß zwischen ihnen von außen ein Einschnitt wahrnehmbar ist. Gegenwärtig besitzt nur noch das von der Nordwestecke




Fig. 68. Kaşr nţ-Ţûba. Das erhaltene Gebände von Südwesten.

als zweites folgende Gebäude seine Wölbung. Zwischen den einzelnen Wohnbauten liegen kleinere Höfe, von denen aus jene durch Türen mit




Fig. 69. Kaşr aţ-Tûba. Durchsicht durch die Verbindungstüren von Westen.

spitzbogigen Oberlichten zugänglich sind. Die Höfe stehen wiederum mit den großen Hofräumen durch Türen in Verbindung und sind, wo es anging, überall dort angelegt, wo an den Außenmauern Türme zu stehen kamen (Fig. 70).

An der Ost- und Westseite fehlen die Wohngebäude. Hier sieht man nur je zwei Hofräume, die mit den dort befindlichen nördlichen und südlichen Höfen durch Türen in Verbindung stehen.

Zu beiden Seiten der Haupteingangsmauern liegen zwischen diesen und den zunächststehenden Wohnbauten schmale Gänge. Hier sollten wohl Treppen auf die Umfassungsmauern hinaufführen.

At-Tüba ist zum Teile aus weichem weißen Kalkstein, zum Teile aber aus Ziegeln erbaut. Aus ersterem bestehen die Umfassungsmauern und die Fundamente aller Bauten, während alles übrige Mauerwerk nebst den Tonnengewölben aus $25 \times 25 \times 6.3 \, cm$ großen Ziegeln errichtet war, beziehungsweise errichtet werden sollte.²

Nach kurzer Zeit winkte uns Bahit mit seinem langen Hemdärmel, wir sollten schnell zu ihm zurück. Da er nicht rief, sondern nur winkte, wußten wir schon, daß er etwas Wichtiges bemerkt haben müsse, und eilten sogleich zu ihm. Wie er uns mitteilte, hatte er etwa 30 Schritte vom Wasserbecken entfernt ganz frische Spuren von vier Kamelreitern gesehen und war der Meinung, daß sie von Aufklärern einer Kôm-Truppe herrührten. Umsonst verlangte ich, man möge mir nur eine Stunde Zeit lassen; meine Begleiter fürchteten, in die Hände der Feinde zu fallen und drängten zum Aufbruche. Ich mußte mit und dadurch wurde mir der Besuch von kasr Bajer, das zwei kleine Tagreisen von kasr at-Tüba entfernt ist, unmöglich gemacht. Aus der Beschreibung, die mir Hajel und Bahit gaben, entnahm ich, daß dieses Schloß im Stile des Brunnenschlosses von kasr at-Tüba erbaut ist und am w. Bajer bei dem Brunnen bir Bajer liegt.

Von aţ-Ţûba nach al-Mwakkar, al-Mšatta, 'Alja und al-Ğenab.

Um 5 Uhr 57 Min. früh traten wir in aller Eile unseren Rückweg an, auf dem ein kleiner, etwa 2.5 km nordnordöstlich von kaşr at-Tüba befindlicher Turm meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Er schützte einen tiefen Brunnen, der jedoch verschüttet ist, weil die Gegend sonst noch gefährlicher wäre. Nach ungefähr 20 Min. wandten wir uns im Eilmarsche nach W. und gelangten mit Sonnenuntergang zu dem Šarāri-Lager, woselbst wir übernachteten.

3. Juni 1898. Am nächsten Morgen verließen wir um 5 Uhr 30 Min. das Lager und ritten in der Richtung NNO. durch das Hügelland al-Žijâl oder auch al-Ķijâl, welches im N. an ard al-Eğâl grenzt. Wir wollten nach




Fig. 70. Kayr at-Tüba. Rekonstruktion. (Perspektivische Ansicht.)

kuşejr al-Ḥammâm, einem zerstörten Turme, und schlugen deshalb um 6 Uhr 47 Min. die Nordrichtung ein. Um 7 Uhr 23 Min. erreichten wir dann den Hügelzug al-Brejč, welcher sich von WNW. nach SO. hinzieht. Hier erblickten wir einige feindliche Späher und bald darauf eine größere Razw-Truppe, vor welcher wir fliehen mußten, und zwar über das w. al-Ḥrajjem, ruǧm al-Ğenejb oder al-Ğeneb, w. al-Ḥammâm, Banâja Fâres, w. al-Msattara, al-Msath und w. al-Muṭabba, bis wir auf die




Fig. 71. Al-Mwakkar. Situationsplan.

wellenförmige Ebene al-Ğenâb gelangten, wo wir um 3 Uhr 45 Min. im Zelte Hâjels abstiegen. Die Lufttemperatur betrug im Zelte 30° C und mein Barometer zeigte die Höhe von $810\,m$.

4. Juni 1898, Vom Lager sah ich in der Richtung 315° auf dem Rücken einer nach Osten gezogenen Hügelreihe die 6 km entfernte Ruine kaşr al-Mwakkar, welche ich am nächsten Tage besuchte. Al-Mwakkar krönt (Fig. 71) den Gipfel einer 910 m hohen Kuppe der gleichnamigen von O. nach W. gerichteten Hügelreihe. Diese Kuppe fällt gegen N., O. und SW. ziemlich stark ab, hängt im W. durch einen schmalen Sattel

mit dem südlichen 930 m hohen Ausläufer des gebel al-Ḥaķu zusammen und senkt sich gegen SO. zu einer kleinen Ebene.

Die ganze Anlage zerfällt in drei Teile: das Schloß, einige zerstörte Wohnstätten nebst etlichen Grotten und einem Turme westlich vom Schlosse und endlich einen Wasserbehälter mit einem größeren Gebäude am Südostfuße der Kuppe.

Das fast gänzlich zerstörte Schloß (Fig. 72, 73) bildete, soweit man es gegenwärtig noch feststellen kann, ein Viereck von 65 m Länge




Fig. 72. Al-Mwakkar. Grundriß des Schlosses.

(O.-W.) und 39 m Breite. Seine 1·15 m starken Umfassungsmauern waren von je zwei runden und viereckigen Türmen flankiert. Da man jedoch sowohl an der Nordost- und Ost- als auch an der Südseite der Umfassungsmauern allenthalben auf Fundamentreste stößt, so muß man wohl auf eine ursprünglich weit größere Ausdehnung des Bauwerkes schließen. Sie läßt sich jedoch kaum mehr genau feststellen.

Das Innere des Schlosses ist durch eine 1m starke und durch einen turmartigen Pfeiler verstärkte Quermauer in zwei ungleiche Hälften geteilt. Die östliche Hälfte besitzt an der nördlichen und südlichen Umfassungsmauer zwei 1.5m breite Eingangstore. Sie endet im O., wo




Fig. 73. Al-Mwakkar. Der Mauerrest von Nordosten.

sich der natürliche Boden bereits senkt, mit einer Substruktion aus aneinander gereihten Tonnengewölben auf niedrigen Widerlagermauern (Fig. 74, 75). Innerhalb der Umfassungsmauern liegen 8 Tonnen von durchschnittlich 3.72 m Breite, während je eine solche außerhalb der-

selben angebaut ist. Über der Substruktion befinden sich noch Reste von Pfeilern (Fig. 76), Säulen und Mauerstücken an ihrer ursprünglichen Stelle.

Zahlreiche Pfeilerquadern und Säulentrommeln, insbesondere auch Basen und mit Weinreben, Palmblättern, Lilien und anderen Motiven reich verzierte Kapitäle liegen in nächster Nähe im Schutte umher. Es




Fig. 74. Kaşr al-Mwakkar. Die Gewölbe von Osten.

ist zweifellos, daß die genannte Gewölbsubstruktion samt ihrem Kolonnadenaufbaue ehemals über die gegenwärtige Abbruchsstelle hinausgereicht hat, da die Trümmer der Umfassungsmauern noch heute darüber hinausliegen und die bezeichneten Pfeiler- und Säulenreste gegen O. keinen organischen Abschluß aufweisen.





Fig. 75. Kaşr al-Mwakkar. Schnitt A-B.

Diese Anlage mit ihrer im O. offenen Säulenhalle erinnerte mich lebhaft an h. ed Dejr bei el-Faţûma im w. Mûsa (Petra).

Die Wände der Gewölbe waren mit Mörtel beworfen und in diesen Bewurf hatte man Kerben eingehauen, damit der feinere Kalkverputz besser haften könne. Den nämlichen Anwurf und die nämlichen Querschnitte fand ich auch in kaşr at-Tüba und in kuşejr 'Amra.

Die Verzierung einer von mir im Schutte gefundenen Steinplatte durch ein vertieftes Kreuz (Fig. 77) inmitten eines Kreises von 30 cm Musil, Arabis Petraea I, Noab. Durchmesser und kleineren Kreisen zwischen den Kreuzarmen legt den Schluß nahe, daß hier einst auch Christen gewohnt haben. Gegenwärtig dient das Schloß samt seiner nächsten Umgebung den Shûr als


Begräbnisstätte.



Gegen SSO., am Fuße des Hügels, befindet sich ein Wasserbehälter von 34 m Länge (O.—W.) und 31·5 m Breite. Seine Umfassungsmauer hat eine Stärke von 1·9 m und einen Kern aus Schutt und Erde; an ihrer Nordwest- und Südwestecke führen Treppen zum Boden des Behälters hinab.

Etliche Meter südöstlich von dem Wasserbehälter steht ein 13:5—17 m

langer (N.—S.) und 13:26 m breiter Gebäuderest (Fig. 78) mit drei je 3:42 m breiten Räumen (Fig. 79, 80, 81, 82). Diese Räume waren mit Tonnengewölben überdeckt, von welchen nur mehr das mittlere teil-



len Fensteröffnungen versehen. Anscheinend bildete den südlichen Abschluß des Mittelraumes eine halbrunde Apsis, doch verhinderten mich die hier überall angelegten Beduinengräber, mir über diesen Punkt Gewißheit zu verschaffen. Etwa 3·5 m von den Außenmauern und 5 m von den erhaltenen Pfeilern entfernt gewahrt man Überreste einer 0·8 m starken Mauer, welche die ganze Anlage umfaßte.



Fig. 76. Al-Mwakkar. Gekuppelter Pfeiler.




Fig. 77.
Al-Mwakkar. Das Kreuz.

Am anderen Morgen verließ ich um 7 Uhr 15 Min. mit Bahît das 5. Juni 1898. Lager in der Richtung 255°; nach 18 Min. gelangten wir auf das rechte



Fig. 78. Kaşr al-Mwakkar. Die dreiteilige Anlage von Norden.




Fig. 79. Kaşr al-Mwakkar. Mittelraum der dreiteiligen Anlage von Norden,

Ufer des w. al-Muṭabba, dem wir talabwärts folgten. Um 8 Uhr 28 Min. erblickten wir eine fast 2m starke Mauer, die sich quer durch das Tal hinzieht, um das Regenwasser in einen künstlich hergestellten Graben zu leiten. Dieser Graben gab dann den Wegweiser für unseren weiteren

Ritt ab (Richtung 280°), bis wir um 8 Uhr 55 Min. in eine breite, fruchtbare und in früheren Zeiten bebaute Ebene gelangten.

Sie durchquerend erreichten wir um 9 Uhr 20 Min. den 743 m hohen Hügel ád-Dhejbe, auf dem sich zahlreiche Kalksteinbrüche befinden. Von hier aus liegt kaşr al-Mšatta in der Richtung 205°, uns näher in der Richtung 220° brejbet al-Mšatta, gegen O. der Hügelzug al-Lusejjen, in der Richtung 10° brejbet al-Alja, 310° b. ar-Ražîm, auch

1:400 1:400

Fig. 80. Al-Mwakkar. Grundriß der dreiteiligen Anlage.

ar-Ražîb, 290° h. al-Libben, die beiden letztgenannten bereits westlich vom darb al-Ḥâǧǧ.

Von 9 Uhr 30 Min. folgten wir dem rechten Ufer des w. ed-Dhejbät und des w. al-Muṭabba in SSW.-Richtung und gelangten nach 42 Min. zu neuen Kalksteinbrüchen, die an der rechten Seite des Tales liegen und hrejbet al-Msatta heißen. Um 10 Uhr 20 Min. hielten wir beim kaşr al-Msatta.

Die Anlage von al-Msatta (Fig. 83) ist der von kaşr aţ-Tûba zwar nicht gleich, immerhin aber sehr ähnlich. Sie unterscheidet sich von der letzteren hauptsächlich durch die Größe und Gestalt der Gesamtdisposition und den dekorativen Reichtum.

Während die Umfassungsmauern von at-Tüba ein Recht-

eck von 155 auf 78 m Seitenlänge bilden, zeigen die von al-Mäatta ein Quadrat, dessen Seiten etwa 147 m messen. Dem einfachen, aber größere Detaildimensionen aufweisenden Systeme von Höfen und Wohngebäuden von at-Tüba stellt sich in Mäatta ein Grundplan gegenüber, der nicht bloß eine multiplizierte Form jener Anlage darstellt, sondern auch die Hauptachse betonende Repräsentationsanlagen enthält, die dort gänzlich fehlen. Man darf deshalb dieses monumentale Bauwerk im Vergleiche mit at-Tüba als eine Anlage höherer Ordnung bezeichnen.

Die von Rundtürmen an den Ecken und Seiten flankierte, an der Südseite außen mit reicher, aber nur teilweise fertiggestellter Verzierung (Fig. 84—88) versehene Umfassungsmauer weist nur ein einziges Portal auf, das die Mitte der Südseite einnimmt und von zwei im Achteck angeschlossenen Türmen flankiert ist. Die Umfassungsmauer wurde niemals vollendet, ist jedoch durchwegs ungefähr bis zur ursprünglichen Höhe erhalten.




Fig. 81. Kaşr al-Mwakhar. Längenschnitt durch die dreiteilige Anlage.

Der Raum innerhalb dieser Umfassung wird durch zwei von N. nach S. laufende Mauern in drei Abschnitte geteilt. Der größere mittlere Abschnitt enthält einen großen quadratischen Hof, der die Mitte der ganzen Anlage einnimmt. An seiner Südseite war die Errichtung einer Eingangshalle und eines Vorhofes nebst mehreren größeren und kleineren Räumen geplant. Von alledem wurden jedoch nur die Fundamente fertig, die das Niveau kaum merklich überragen.




Fig. 82. Kaşr al-Mwakkar. Querschnitt durch die dreiteilige Anlage.

An die Nordseite des Mittelhofes schließt sich innerhalb des mittleren Abschnittes ein zweiter Gebäudekomplex an. Er scheint von allen Teilen der Anlage allein fast vollendet gewesen zu sein und ragt noch heute mit seinen mächtigen Mauermassen und Gewölben hoch über die Baustätte empor.

Hier findet man auch noch zahlreiche, gut erhaltene Architekturgliederungen. Wie die Gesamtanlage zerfällt auch dieser Komplex in drei Abschnitte. Der mittlere enthält dem Hofe zunächst eine geräumige dreischiffige Halle, von der aus man einen großen quadratischen Zentralraum betritt (Fig. 89, 90, 91). Die Südseite des letzteren stand in weitem Bogen offen, während sich an den drei übrigen Seiten tiefe, halbrund geschlossene Nischen anschlossen. Dieser Raum erscheint mir den Kuppelgemächern von 'Amra, kubbet el-Bir und el-Bîr bei 'Abde mit ihren




Fig. 83. Kaşr el-Mšatta. Grundriß.

Nischen enge verwandt. Ob er jedoch jemals eine Kuppel getragen hat (oder tragen sollte), dürfte kaum mehr zu entscheiden sein. Zwischen ihm und der nördlichen Umfassungsmauer liegen noch drei mit Tonnen überwölbte kleine Räume.

Die beiden seitlichen Abschnitte dieses Komplexes sind vollkommen symmetrisch. Sie enthalten einen größeren Mittelhof, von dem aus man nördlich und südlich je einen kleineren Hofraum betritt. Sie sollten wohl niemals überwölbt werden, so wenig wie die ihnen entsprechenden von at-Tüba. Von hier aus gelangt man durch Türen mit spitzbogigen Oberlichten wieder in je zwei, also insgesamt acht Wohngebäude mit Tonnengewölben (Fig. 92), von denen jedes zwei Gemächer enthält.




Fig. 84. Kaşr al-Msatta. Ornamente auf der Südfront,

Wir haben somit — nur etwas kleiner dimensioniert — dasselbe System von Höfen und Wohngebäuden, sogar in der nämlichen Durchführung, vor uns, wie wir es in at-Tüba angetroffen hatten.

Die beiden äußeren Abschnitte der Gesamtanlage stehen und standen seit jeher vollkommen leer; keinerlei Fundamentmauern lassen die Absicht der Erbauer erkennen. Zwar sind an den diese Plätze umschließenden Mauern noch größtenteils die Verzahnungen erhalten, an welche die Gebäudemauern anschließen sollten; aus ihrer Lage läßt sich auch folgern, daß das oben erwähnte System hier weiter geführt worden wäre; diese Anhaltspunkte jedoch genügen noch nicht zu einer auf sicherer Grundlage stehenden Rekonstruktion.

Dadurch gewinnt die Anlage von kaşr at-Tûba ein höheres Interesse. Hier konnte nämlich auf Grund des gegenwärtigen Bestandes mit voller Sicherheit zur Rekonstruktion geschritten werden. Es zeigte sich dabei, daß die ganze Anlage von at-Tûba mit ihren drei zentralen




Fig. 85. Kaşr al-Mšatta. Ornamente auf der Südfront.

Höfen eigentlich nichts anderes ist als — mutatis mutandis — ein für sich abgeschlossener Teil der viel weitläufigeren Anlage von al-Mšatta, wie er in jedem der beiden seitlichen Absehnitte hätte erstehen sollen.

In Bezug auf die Wohngebäude und ihr Anordnungssystem — man vergleiche auch den Grundriß von kast al-Harani — erinnere ich an die Einrichtung der Beduinenzelte, die stets durch einen Teppich in zwei Abteilungen geteilt sind, deren eine von den Männern bewohnt ist, während die andere als Frauengemach dient. Ich erinnere ferner an jene in den Beduinenlagern gebräuchliche Anordnung der Zelte, die sie dann anzuwenden pflegen, wenn sie sich in großen Massen vereint sicher fühlen.

Man kann wohl annehmen, daß hier wie dort Resultate derselben Lebensbedürfnisse, nur unter verschiedenen äußeren Verhältnissen, vorliegen.

Die Verwandtschaft der beiden Anlagen von al-Msatta und at-Tüba, deren Entfernung voneinander allerdings nicht mehr als 80 km beträgt, erstreckt sieh übrigens bis ins Detail. Hier wie dort sind die Umfassungsmauern aus weißen Muschelkalkquadern mit Füllmauerwerk, die in at-Tüba allerdings ohne Sockelvorsprung und Verzierung glatt aufsteigen, errichtet. Hier wie dort bestehen alle Fundamentmauern aus




Fig. 86. Kaşr al-Mšatta. Ornamente auf der Südfront.

Kalkstein. Für alles übrige Mauerwerk gab man jedoch gebrannten Ziegeln den Vorzug. Und doch war in der nächsten Nähe, und zwar bei al-Mšatta in Zobājer, bei aṭ-Tūba in al-Bēḍa, reichliches Steinmaterial vorhanden. Die Herstellung von Ziegeln muß in diesen holz- und wasserarmen Gegenden ungeheuere Mühe gekostet haben. Die einzelnen Ziegelsteine messen bei beiden Anlagen durchschnittlich $25 \times 25 \times 6.3 \, cm$.

Auch die Gewölbe zeigen durchwegs die gleiche Herstellungstechnik. Sie waren mittels verschiebbarer Leergerüste hergestellt und bestehen aus zwei übereinanderliegenden Gewölbschalen. In al-Mšatta sehen wir noch eine starke Gewölbnachmauerung, die in at-Tüba fehlt. Gleiche Gestalt und Ausführung zeigen auch die in die Wohnräume führenden Türen samt ihren im Spitzbogen geschlossenen Oberlichten mit steinerner Bogenkonstruktion. Der Türsturz ist später überall herausgebrochen worden. An der Süd- und Nordmauer von al-Msatta befinden sich je an vier Stellen enger aneinander gerückte Verzahnungen für Maueranschlüsse, Diese scheinen den Gangmauern zu beiden Seiten der Eingänge im Inneren von at-Tüba zu entsprechen. Auch hier sollten wahrscheinlich Treppenanlagen errichtet werden. Ähnlichkeit tritt end-




Fig. 87. Kaşr al-Msatta. Ornamente auf der Südfront.

lich auch in der ornamentalen Dekoration zutage, die übrigens bei beiden Anlagen niemals fertiggestellt wurde.

Die Anordnung der Eingangstore ist jedoch insofern verschieden, als sie bei at-Tüba an der nördlichen Umfassungsmauer angebracht sind, während das Tor von al-Mšatta an der Südseite der Anlage liegt. Der Umstand, daß dort zwei Eingänge hergestellt wurden, scheint den analogen Verhältnissen in den seitlichen Abschlußmauern des großen Hofes von al-Mšatta zu entsprechen. In ihren Fundamenten sind nämlich sowohl nördlich wie auch südlich noch Spuren beabsichtigter Torgewände sichtbar.

Die flankierenden Türme beider Anlagen zeigen einigen Unterschied, da sie hier größtenteils voll ausgemauert sind, während die von at-Tüba durchwegs nach innen offene Hohlräume enthalten.

Um 1 Uhr 15 Min. verließen wir al-Msatta und ritten in der alten Richtung nach ad-Dhejbe und dann zwischen zwei Anhöhen nach NNW.




Fig. 88. Kaşr al-Msatta. Ornamente auf der Südfront.

weiter. Um 3 Uhr 6 Min. gelangten wir an den Westabhang des Hügelzuges al-Mkejre, von wo aus eine wunderschöne Aussicht auf die Ebene von darb al-Hägg und die westlichen Berge sich eröffnet. Westlich von darb al-Hägg liegt in der Richtung 292° h. Sahäb und weiter in der Richtung 315° h. Salbüd. Nach 3 Uhr 48 Min. bogen wir, dem Hügelzuge folgend, mehr gegen O. ab und ritten über eine schöne Ebene an den Ruinen von al-Mkejre oder en-Nkejre vorüber.

Der südliche Teil des Hügelzuges heißt al-Mwakkar oder al-Mkejre, der nördliche, dem wir eben zustrebten, al-Haku. Um 4 Uhr 20 Min. gelangten wir an den Fuß des letztgenannten und 20 Min. später hatten wir ihn erklommen. Auf seiner Höhe (960 m) stand vormals ein aus festem Materiale erbauter Turm namens rugm oder hrejbet al-'Alja. Die Aussicht ist nur gegen O. verlegt. Im S. ist die breite, von Hügelzügen eingeschlossene Ebene mit der Pilgerstraße, im SW. sieht man die Schluchten von el-Mögeb, den Berg Šihân und das Gelände bis zur



Fig. 89. Kaşr al-Mšatta. Eingestürzter Pfeiler.

šagarat el-Mêse und den Höhen östlich von Hanzîre, im W. das ruinenreiche Hügelland des Bezirkes von Mådaba, welches im N. von einem
schwarzen Gebirgsrücken abgeschlossen ist, der sich in einem mächtigen, nach S. offenen Bogen von O. nach WSW. hinzieht. Dieser
Gebirgszug g. al-Mšerfe, scheint mir die natürliche Grenze des Gebietes
von 'Ammân zu sein. Seine Fortsetzung findet er östlich von der Pilgerstraße, gegen die er ziemlich steil abfällt, im gebel al-Maškal. Das oben
erwähnte h. Salbûd liegt am Südabhange des erstgenannten Gebirgszuges, das h. el-Mnäher am Südabhange des el-Maškal. Dieser zieht
sich etwa 8km nördlich von al-'Alja von W. nach O. das linke Ufer




Fig. 90. Kaşr al-Matta. Die Mitte des Haupttraktes von Südwesten.

des tiefen Tales al-Ḥāǧeb entlang, welches mit w. al-Ḥāʾwi in az-Zerkaʾ einmündet. Ğebel al-Maškal bildet somit die Wasserscheide zwischen el-Môǧeb und az-Zerkaʾ. Al-ʿAlja ist jetzt die Begräbnisstätte der Ṣhûr, die ihre Häuptlinge fast immer auf Hügeln begraben.

Um 5 Uhr 7 Min. verließen wir al-'Alja, gelangten in der Richtung 120° um 6 Uhr 17 Min. nach al-Mwakkar und trafen um 7 Uhr 10 Min. im Lager ein.

Von al-Ğenâb über al-Harâni, kuşejr 'Amra nach al-Azrak.

Am 7. Juni wollten die Shûr einen Razw-Zug gegen die Ibn Sa'lân unternehmen, bei dem ich sie begleiten sollte. Wir brachen um 8 Uhr 25 Min. auf und schlugen die Hauptrichtung O. ein. Ich ritt mit dem Fürsten Talâl und seinem ersten Häuptlinge, dem alten Rumejh ibn

al-Fajez.

Nach Durchquerung der ziemlich fruchtbaren Ebene al-Genab gelangten wir um 1 Uhr 15 Min. in die Ebene Mdejsisat, die im S. von der gleichnamigen Hügelkette begrenzt und von dem Tale al-Celat durchquert wird. Dieses Wadi ist sehr breit und flach und seine Bachrinne mit Gesträuch bewachsen. Nördlich davon zieht sich von NW. gegen OSO. g. aş-Şafra', der im tlejl ar-Rogel seine größte Höhe erreicht. Die Umgebung ist nacktes, graues Wüstenland aş-Şwan von seichten, aber engen Tälern durchwühlt, welche alle in das w. al-Celat einmunden.

Wir folgten der Talebene in der Hauptrichtung O. und hielten um 2 Uhr 47 Min. bei einem Gestrüppe (Fig. 93). Nordnordöstlich von uns in einer Entfernung von etwa 3km sahen wir die im Viereck erbaute Festung al-Harâni. Sie liegt auf einer schwärzlichen Hochebene, die etwa 2km weiter im N. durch das nach O. sich hinziehende w. el-Mšåš von dem Hügelzuge as-Safra' getrennt wird.

8. Juni 1898.

Am nächsten Morgen war man sehon vor Sonnenaufgang wach, um die Kamele zu satteln, doch blieb noch alles ruhig und die Tiere lagen. Als aber die Sonnenscheibe am Horizonte erschien (4 Uhr 19 Min.), sprang 'akid Talâl auf sein Reitkamel und in demselben Momente erhob sich das ganze Lager und fort ging es gegen ONO. Wir ritten über die Ebene Mdejsisât und hielten um 8 Uhr 42 Min. an der Vereinigung des w. Mdejsisât mit dem w. al-Butum. Hier trafen wir auch unsere 'Ujûn, Aufklärer, welche vorausgesendet worden waren, um das Wassergebiet von al-Azrak zu durchforschen. Der Fürst Talâl sprang von




Fig. 91. Kaşr al-Măntta. Der Nordostteil des Haupttraktes.

seinem Kamele und in demselben Augenblicke standen alle Reiter auf der Erde; es sollte hier kurze Rast gehalten werden, um mir Gelegenheit zu bieten, das nordwärts gelegene Schloß kuşejr 'Amra zu besichtigen.

Als Begleiter wurde mir der greise Vater meines Bahît zugeteilt; er ritt die Stute des Fürsten Talâl, ich mein Delûl-Reitkamel. Nach einer kleinen halben Stunde erreichten wir das Schloß. Allein nach 40 Min. wurden wir von feindlichen Aufklärern überrascht und mußten so schnell als möglich zu den Unsrigen zurückfliehen. Unsere Freunde,




Fig. 92. Ķaşr al-Mšatta. Der Haupttrakt von Norden.

die Shûr, hatten nicht lange gerastet; wir sahen sie nicht mehr, sie waren hinter dem von NO. nach SO. verlaufenden Hügelzuge umm Hazne verschwunden, von dessen letzten Ausläufern aus wir bemerken konnten, daß unsere Verfolger schon die Richtung ONO. eingeschlagen hatten. Auf dem Rücken des Hügelzuges angekommen, sahen wir den Fürsten mit einigen Reitern auf uns warten und nun ging es fortwährend bergab in der Richtung O. (Höhe 442 m).

Die Gegend ist öde, aber nicht mehr graue Şwân-Landschaft, sondern schwarze Vulkanbildung und heißt harrat al-Wejned. Gegen S. ist sie abgeschlossen durch das w. ar-Ratam, welches in das w. al-Megaber einmündet. Das vereinigte Tal heißt w. Sirhân und wird durch die Quellen 'ajn az-Zelle, 'ajn al-Megabe und 'ajn al-Asad bewässert.

Unterhalb der Mündung des w. ar-Ratâm steht kaşr al-Azrak⁶ gegenüber einem Palmendickichte.

Von al-Azrak nach ar-Ražib.

Unsere Feinde hielten die Oase von al-Azrak besetzt. Es entspann sich sofort ein Kampf, aus dem wir wohl als Sieger hervorgingen, da aber die Feinde leicht Hilfe bekommen konnten, mußten wir fliehen und gelangten erst am nächsten Morgen in unser Lager auf al-Genâb.



Fig. 93. Beim radîr ač-Čêlât.

Seit 1. März war ich fast ununterbrochen im Sattel gewesen. Die 9. Juni Folgen der beständigen Anstrengung und Aufregung sowie der schlechten Ernährung machten sich endlich fühlbar und ich befürchtete einen Fieberanfall. So entschloß ich mich, geradewegs nach Damaskus aufzubrechen und den Besuch des SO.- und O.-Gebietes von Hawrân aufzugeben. Der Fürst Talâl wollte von meiner Abreise nichts wissen und bat mich unter Tränen, wenigstens noch einen Tag bei ihm zu verbleiben. Er sei alt und wisse nicht, ob er mich noch einmal sehen werde. Allein meines Bleibens war nicht länger und so verließ ich denn am nächsten Morgen um 6 Uhr das Lager und die Segenswünsche der 10. Juni braven Leute begleiteten mich weit in die Ferne.

Um 8 Uhr 30 Min. gelangten wir in die Nähe von h. Sahab, das auf einem gegen N. aufsteigenden Hügel liegt. Die Gegend war von 14 Musil. Arabia Petraea, I. Moab.

Fellâhîn angebaut, welche das große, nördlich gelegene Dorf Salbûd bewohnen. Ursprünglich hatten sie den Şhûr Abgaben zu leisten; im Jahre 1895 wurde jedoch dieses Gebiet für Šamsijje erklärt und seit dieser Zeit gehören die Fellâhîn samt ihrem Besitze unter die Herrschaft des Sultâns. Um 9 Uhr ließen wir ungefähr 2 km südlich das ebenfalls bewohnte Dorf ķeraje Sâlem, welches die Şhûr zur Hälfte den Christen von es-Salt verkauft haben, und gelangten nach etwa 10 Min. in eine fruchtbare Niederung, welche das hohe Gebirge el-Msêrfe von dem südlichen Hügelzuge trennt.

Ungefähr 2:5 km nördlich von uns sahen wir h. ar-Ražīb, welches von Fellāhin aus Damaskus bewohnt wird und der türkischen Regierung gehört. Um 9 Uhr 30 Min. kamen wir zu der Ruine eines festen Schlosses, ksēr es-Sahl, von dem ein Turm noch gut erhalten ist. Nahe bei ihm führt ein Weg von S. nach Amman, den ich einschlug, um über Damaskus und Beirat nach Europa zurückzukehren.

Von topographischen Ergebnissen dieser anstrengenden Reise erwähne ich die Feststellung der Wasserscheide zwischen el-Môğeb und w. Sirbân sowie die Auffindung der Schlösser at-Tûba und 'Amra.

Die ethnographische und folkloristische Ausbeute war ebenfalls befriedigend, da sieh mir daselbst Gelegenheit bot, manches zu sehen, was ich früher nur vom Hörensagen kannte.

وكان هشام يعيب الوليد ويتنقصه وكثر :At-Ṭabari, I. c., II, 8. IVEP عبثه به باصحابه وتقصيره به فلها رأى ذلك الوليد خرج وخرج معه ناس من خاصته ومواليه فنزل بالازرق بين أرض بلقين وفرارة على مآه يقال له الاغدف.

فنزل بالازرق بين أرض بلقين وفزارة على ماه :Kitâb al-Arâni, VI, 8. 108 فنزل بالازرق بين أرض بلقين وفزارة على ماه يقال :II, 8. va ;يقال له الاغدف له الغدف حتى مات هشاء.

فخوج الوليد :Afir, ed. C. J. Tornberg, Lugduni Batav. 1870, V, 8. 1981 اومعه ناس من خاصّته ومواليه فنزل بالازرق على ما له بالاردنّ و هو بالاغدف من عمّان.

Fragmenta historicorum arabicorum, ed. M. J. de Goeje et P. de Jong, Leyden 1869, S. 113, 17A-

واتى الوليد الحبر وهو بالأغدف و الأغدف من عمان : At-Tabari, Le., 8. 110: ماتى الوليد الحبر وهو بالأغدف والأغدف من عمان

وانا عند الوليد بن يزيد بِبُايِر وهو Kitâb al-Arânî, I, S. 127; II, S. 100: وانا عند الوليد بن يزيد بِبُايِر وهو عند المرابيع.

و اما طریق وُبَیْر . . . فتاخذ من عُمّان الی وُبَیْر ۳ Al-Maldisi, L.c., S. rov: و اما طریق وُبَیْر آبار فی بقعة حسنة نیّرة :۱.c., S. rov: مُناهل . . .

4 Al-Bekri, مَا إِشْتُقْجِم مَا إِشْتُقْجِم وقل F. Wüstenfeld, Göttingen 1877, المُوَقَّرُ والقُسُطُلُ موضعان متجاوران من عمل البَلْقا، بدمشق قال كُثْيَر :8، ٥٦٥

أَقُولُ إِذَا ٱلْخَيَّانِ كَعْبُ وَعَامِرٌ ثَلَاقُوْا وَلَقَّتُمَا هُمَّاكُ ٱلْمُنْسَاسِكُ جَزَى ٱللهُ حَيَّا بِٱلْمُوَقِّرِ نَضْرَةً وَجَادَتُ عَلَيْهِ ٱلرَّائِحَاتُ ٱلْمُوَاتِكُ بِكُلِّ حَثِيثِ ٱلْوَبْلِ زُهْرِ غَمَامُهُ لَهُ وِزَرُ بِٱلْقَسْطَلَيْنِ مَوَاسِكُ بِكُلِّ حَثِيثِ ٱلْوَبْلِ زُهْرِ غَمَامُهُ لَهُ وِزَرُ بِٱلْقَسْطَلَيْنِ مَوَاسِكُ

Auch Garir kennt al-Mwakkar (l. c.): حرير

اشَاءَتْ قُرِيْشُ لِلْفَرْزُدَى جَزِيَةً وَتِلْكَ ٱلْوُفُودُ ٱلنَّازِلُونَ ٱلْمُوقِّ إِنْ الْمُولِّ مُشَاحِى فِرَبْرًا أَبَا شِبْلَئِن فِي ٱلْغِيلِ عُسُورًا مُشَاحِيً فِرَبْرًا أَبَا شِبْلَئِن فِي ٱلْغِيلِ عُسُورًا

Jâḥût, Geographisches Wörterbuch, ed. Ferd. Wüstenfeld, IV, Leipzig 1869, 8. 700: مُوَقَّر اسم موضع بنواحى البُلْقَاء من نواحى دمشق وكان يزيد بن عبد المحاك ينزله . . . وقد صُرَّح الشاءر بأنَ الموقر من أرض الشام فقال أُحِبُّ مِنْ أَهْل الشَّام أَهْلَ الْمُوَقَّر

הי זהב לותב (also weder בערבות מאב (בערבות בארץ מואב). (also weder בערבות noch בערבת אופ die Jordanebene und die angrenzenden Abhänge des 'Abarim-Gebirges genannt werden) und zwar in

מדבר = der Steppe קום = hirbe Stifa خربة سوفة النهيبة ed-Dhejbe = די והב اللبن ed-Libben לבן

Al-Hamdânîs Geographie der arabischen Halbinsel, ed. D. H. Müller, I, Leiden 1884, S. ۱۸۲: المُذَاهِب والبُلْقَآءُ والمُؤَقِّرُ من مساكن سليم ; II, Leiden 1891, S. 202:

سَقَى الله حَيًّا بالمؤقَّرِ دَارُهُ مِ مَا اللهِ قَلْمُ الْمُثَارِبِ الْمُحَارِبِ الْمُحَارِبِ

Müller meint: المناهب, scheint eine Variante für المحارب zu sein', was der Wirklichkeit entspricht, weil zwischen al-Kasţal und al-Mwakḥar zahlreiche أَيْمُبُاتُ, Dhejbât, liegen.

6 Abulfeda, I. c., S. rra (Anm.: Ce qui suit a été biffé dans le man. autographe): وفي ذلك الحُط الجُنوبي (الشراة) الازرق وهو حصن بناه الملك المعظم على طرق البرية التي فيها الطريق الى الحجاز وعلى اليمين طريق العُلا وتبوك وعلى اليسار طريق تيما وخيبر وبصرا تقع عن الازرق في جهة الشمال.

7 DPT Jos. 13 21; Flav. Jos., Antiq., ed. B. Niese IV 161: Von den Israeliten wurden geschlagen die Künige: "Ωχός τε καὶ Σούρης ἔτι δὲ "Ροβέης καὶ Οὔρης πάμπτος δὲ "Ρέκεμος, οὖ πόλις ἐπώνυμος τὸ πῶν ἀξίωμα τῆς λράβων ἔχουσα γῆς καὶ μέχρι νῶν ὑπὸ παντὸς τοῦ 'λραβίου τοῦ κτίσαντος βασιλέως τὸ ὄνομα 'Ρεκέμης καλείται, Πέτρα παρ' "Ελλησι λεγομένη.

والمّا رقيم فأنها مدينة بقرب البلقآء وهي صغيرة :Al-Istahri, L. c., S. 12: صغر كانبا حجر واحد.


والرقيم قرية على فرسخ من عمان على تخوم البادية :Al-Makdisi, L. c., 8. 100 f.: فيها مغارة لها بابان صغير وكبير يزعمون ان من دخل الكبير لم يمكنه الدخول من الصغير فهو مبدرق في المغارة ثلاثة قبور.

Al-Kazwini, المخلوقات المخلوقات ed. F. Wüstenfeld, I, Göttingen 1849, جبل الرقيم وهو المذكور في القران ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم القرية كانوا من اياتنا عجبًا قبل الرقيم اسم الجبل الذي فيه الكهف وقبل اسم القرية التي كان اصحاب الكهف منها وزعم بعضهم ان الرقيم بالبلقاء.

نور الدين سار الى الكرك (Juni 1173) دور الدين سار الى الكرك (Juni 1173) فوصل الرقيم وبينه وبين الكرك مرحلتان.

S Siehe: Kusejr 'Amra, S. 3 ff.

1900.



Ende Juni 1900 kam ich nach Mådaba in der Absicht, von dort neuerlich nach kusejr 'Amra zu gelangen.

Es war wiederum die schwierige Aufgabe zu lösen, die türkische Machtsphäre zu verlassen, was, an und für sich schon eine mißliche Sache, mir geradezu unmöglich werden konnte, weil die türkischen Behörden um meine Sicherheit sehr besorgt waren. So mußte ich zuerst trachten, die notwendigste Reiseausrüstung über die Grenze zu schaffen, um dann selbst bei günstiger Gelegenheit unauffällig dorthin zu gelangen. Mein Freund Hajel, der später mein Reiseführer sein sollte, hielt sich in der Nähe von Mådaba auf und es gelang mir, meine Ausrüstung ohne wesentliche Hindernisse mit der Nachricht zu ihm gelangen zu lassen, daß ich selbst bald folgen werde.

Um die Aufmerksamkeit der Behörden von mir möglichst abzulenken, unternahm ich täglich kleinere Ausflüge und kehrte regelmäßig abends in der auffallendsten Weise nach Mådaba zurück. Dadurch sowie durch andere Mittel verminderte sich allmählich die Wachsamkeit der Behörden, und so wagte ich es, am 4. Juli Mâdaba zu verlassen, um mit Hâjel zusammenzutreffen.

Von Mådaba nach el-Jådûde.

Ich ritt mit einem verschwiegenen Begleiter um 1 Uhr 5 Min. 4 Juli nachmittags von Mådaba bei der griechischen Kirche auf der Straße nach Hesban fort. Nach etwa 5 Min. sahen wir rechts bei einer großen Zisterne einen Weg abzweigen (Höhe 746 m), der in nördlicher Richtung zu dem Hügel Ḥanina, wo sich die Nekropolis von Madaba befindet, und weiter zum kfer abu Hinan führt. Um 1 Uhr 15 Min. setzten wir über eine kleine, bei kerje 'Afnan beginnende Senkung tel'e Rabne, die sich von W. nach O. erstreckt.

Westlich von Mådaba zicht sich gegen Hesban in einem weiten, nach O. offenen Bogen die Bodenwelle Hawwa-n-Nattafe. Dann ritten wir durch das steinige, aber urbare Terrain ard Måhri, ließen rechts bwêre Sa'îd und passierten um 1 Uhr 25 Min. in der Richtung NW. einen Wasserweg, der über kfêr abu Sarbût zum h. Sûmijje im w. Hesban abzweigt.

Kfer abu Sarbût erscheint als eine umfangreiche Ruine mit einer einzeln stehenden Säule und einem zerfallenen mohammedanischen Bet-




Fig. 94. Kfer abu Bedd von Süden.

hause. Man findet hier auch zahlreiche Bruchstücke schön ausgeführter Kapitäler. Nach weiteren 10 Min. lag abu Sarbût westlich, während im O. der steinige Ḥanîna-Hügel anstieg. Von 1 Uhr 41 Min. an senkte sich das Terrain sanft gegen N. Auf dem Rücken der Bodenwelle Ḥawwan-Naṭṭâfe sahen wir im WNW. kfêr abu Bedd und hrejbe Dejr Šillih.

Kfêr abu Bedd (Fig. 94), ein kleiner Ort, wird so benannt nach einem runden Steine von 2.85 m im Durchmesser bei einer Stärke von 0.41 m. In der Ostrichtung, etwa 200 m weit von der Straße liegt kfêr abu Hînân, wo ich viele Gewölbe sowie ein altes aus Trümmern er-

richtetes moḥammedanisches Bethaus sah. Links und rechts sind an der Straße zahlreiche im Felsen ausgebrochene und zementierte birnförmige Zisternen, an deren Restaurierung jetzt gearbeitet wird. Südöstlich von kfer abu Hinan sieht man einen großen in den Felsen eingehauenen Wasserbehälter und noch weiter östlich kfer es-Šerķi.

Nun verließen wir die Straße in nö. Richtung und hatten um 2 Uhr vor uns: in der Richtung 50° h. es-Sameč, auch es-Samač oder es-Samež genannt, in der Richtung 90° h. Menga, in der Richtung 60° umm el-'Amad und in der Richtung 350° Hesban.



Fig. 95. Eine Zisterne bei Barazên.

Um 2 Uhr 13 Min. betraten wir eine Ebene, die, im N. von tel'et el-Merbat begrenzt, sich von W. nach O. ausbreitet und von dem w. Grejne durchschnitten wird (Höhe 755 m). In der Richtung 310° lag das gleichnamige h. Grejne. Nach weiteren 10 Min. gelangten wir zur Megma' el-Banât, wie die Vereinigung des von Hesbân kommenden tel'et el-Merbat mit dem aus NNO. zulaufenden še'îb Mâsûh genannt wird (Höhe 740 m). Das vereinigte Tal empfängt südlich das w. el-Ğrejne und führt von da an den Namen w. el-Ḥabîs.

Nun erstiegen wir eine Bodenwelle, die von dem im SSW. am linken Ufer des w. el-Ḥabîs gelegenen h. ed-Dlelet el-Ḥarbijje nach N. streicht und sich bei es-Sâmač mit dem von Ḥesbân nach O. gerichteten Hügelzuge verbindet. In ihrem nördlichen Teile, durch den wir eben ritten, heißt sie el-Ğbejl und gehört den 'Adwân-Beduinen. Um 3 Uhr 10 Min. hatten wir in der Richtung WNW. am Südabhange des Hügels el-ʿAla das h. Mâsûh, in der Richtung 60° h. umm el-ʿAmad und in der Richtung 5° auf dem Gipfel einer Hügelkette h. es-Sâmeč mit den Überresten einer Festung.

Wir folgten dann der Richtung 40° und gelangten um 3 Uhr 26 Min. zu dem ziemlich ausgedehnten Ruinenfelde Barazên¹ (Fig. 95), das sich am östlichen Abhange der erwähnten Bodenwelle ausbreitet. Trotz der argen Verwüstung lassen die noch bestehenden Grundmauern und das reichlich vorhandene Baumaterial auf eine größere Anlage schließen. Wir folgten dem Abhange, hatten um 3 Uhr 30 Min. es-Sâmeč in der Richtung 310°, umm el-ʿAmad in der Richtung 90°, al-Ķastal in der Richtung 120° und kreuzten dann das seichte und breite henw el-Ğafār, welches von N. kommt, gegen OSO. läuft und eine fruchtbare Ebene bildet. An seinem linken Ufer liegt h. el-Ŗbejja, das wir um 3 Uhr 53 Min. erreichten.

Um 4 Uhr sahen wir am Ostabhange des erwähnten Hügelzuges in der Richtung 305° h. umm el-Hanâfiš, östlich bei ihm h. Hamze, südsüdwestlich davon in einer breiten Mulde umm el-Brač, dann auf dem Rücken des genannten Hügelzuges in der Richtung 335° h. umm el-Kindib, das auf eine feste Anlage schließen läßt. Wir ritten in der Richtung 20° im w. el-Mashûr aufwärts durch eine fruchtbare, mit Dura bepflanzte Ebene, die im W. von ziemlich steilen Abhängen begrenzt ist. Um 4 Uhr 22 Min. erblickten wir umm el-Brač in der Richtung 260°, in der Richtung 65° einen einzelnstehenden hohen Bergkegel mit der Ruine ruğm el-Hammân und am Nordrande der Ebene in der Richtung 10° h. el-Jâdûde, auf das wir nun zuritten.

Dieses Dorf gehört jetzt der christlichen Familie Abu Ğâber von es-Salt, die hier zwei große Häuser und einige Hütten für ihre Feldarbeiter errichtet hat. El-Jâdûde (Höhe 697 m) liegt auf einem Hügel westlich der Straße nach 'Ammân, an der Grenze einer fruchtbaren Ebene; es war somit ein Punkt von Wichtigkeit. Desgleichen das kleinere, westlich gelegene h. Ğazzû', welches den Paß über den Hügelzug beherrscht, und die uralte Festung Ğâwa, welche etwa 2 km nordöstlich den Hügelzug krönt.

Von al-Jådûde nach kusejr 'Amra.

Um 5 Uhr 41 Min, stieg ich im Zelte Hajels ab, um ihm scheinbar einen Besuch abzustatten. Sein Bruder, der Fürst Talâl, weilte mit Bahît in Hawrân.

Nach Mitternacht schickte Hâjel seinen Schwager Kufjan und 5. Juli Fahad, den Bruder Bahits, mit drei Kamelen zur Tränke, was niemandem auffallen konnte. Mit den Wasserschläuchen lud er ebenso unauffällig auch mein Reisegepäck auf und sagte Kuftan, er möge am Südostabhange des Hamman-Hügels auf uns warten.

Am nächsten Morgen verließ ich mit meinem Begleiter aus Mådaba um 4 Uhr 25 Min. das Zelt und ritt ostwärts am Fuße des Hügelzuges entlang. Nach 5 Min. kreuzten wir die 'Amman-Straße. Um 4 Uhr 40 Min. ließen wir links die kleine Ruine er-Rufejse - eigentlich zwei Ruinen, eš-Serkijje und el-Rarbijje - und sahen in der Richtung 155° h, at-Toneib. Nördlich von er-Rufejse erhebt sich ein mächtiger, kegelförmiger Gipfel mit der Ruine h. Gawa. Nun bogen wir gegen SO, ab.

Der Boden wurde allmählich steiniger, blieb aber noch eben und urbar bis zu einem müchtigen Kegel, dem südlichen Ausläufer der nördlichen Hügelkette, bei dem wir um 5 Uhr 11 Min. anlangten. Er heißt rugm el-Hamman," trägt einen viereekigen festungsähnlichen Bau aus sehr großen Steinblöcken ohne Mörtelverband und beherrscht die Umgebung in weitem Umkreise. Etwa 1.5 km in der Richtung 60° sieht man auf zwei anderen Ausläufern die Ruinen von el-Libben, nordöstlich davon ķeraje Sâlem und in der Richtung 175° at-Tonejb; das waren die östlichsten Ansiedlungen. Das südliche, in der Richtung 170° gelegene h. al-Kastal ist römischen Ursprunges. In der Ebene sieht man in der Richtung 65° Zîza, zwischen 110° und 130° zahr al-Mšatta, in der Richtung 220° h. umm el-'Amad, 225° Mâdaba, 245° es-Sâmež und in der Richtung 315° el-Jådûde.

Gegen 9 Uhr erblickten wir in weiter Ferne in einem Seitentale östlich bei el-Hamman einen Kamelreiter, der ein freies Tier mitführte. Es konnte nur Hâjel sein. Bald stellte sich unsere Vermutung als Wirklichkeit heraus und wir eilten ihm entgegen ins Tal hinab. Da gab es einen flüchtigen Gruß und eine kurze Frage, ob alles in Ordnung sei, und schon hatte ich aus der Satteltasche des ledigen Kamels einen Beduinenanzug herausgeholt, kleidete mich um, steckte den photographischen Apparat in die große Satteltasche hinein, nahm die Bussole

und andere Instrumente zu mir und sprang dann auf das freie Kamel, an dessen Sattelknopfe mein Karabiner bereits angebracht war. Im Sattel nahm ich von meinem Begleiter Abschied, der mit meinem bisherigen Anzuge und meinem Pferde nach Mådaba zurückkehren mußte, während Håjel und ich unsere Tiere nach O. wendeten.

Es war 9 Uhr 20 Min. Wir suchten in Seitentälern Deckung, trafen bald auf Kuffån und Fahad und zogen dann zusammen südlich von




Fig. 96. Kuşejr 'Amra. Situation.

el-Libben in fast direkt östlicher Richtung. Die südlichen Ausläufer des Hügelzuges sind zwar sehr steinig, aber dennoch ziemlich fruchtbar und die Fellahîn haben sie auch auf weite Strecken hin angebaut. Um 10 Uhr 22 Min. gelangten wir zu einem von NNW. nach SO. gerichteten Tale, an dessen linkem Ufer hirbet oder rûğm eš-Šâmi auf einem isolierten, in die Hâğğ-Ebene abfallenden Hügel liegt. Nördlich davon in der Verlängerung des Tales sind die Ruinen von h. Sahâb und h. Salbûd.

Um 10 Uhr 30 Min. betraten wir die Ḥâǧǧ-Straße (Höhe 735 m), auf der wir in der Richtung 80° bis 11 Uhr 55 Min. ritten. Darauf erstiegen wir allmählich den Kalksteinhügelzug, der sich meridional an ihr hinzieht, und um 12 Uhr 34 Min. hatten wir den Hügelrücken bei al-Mwakkar erreicht (Höhe 930 m).

Um 2 Uhr 13 Min. verließen wir in östlicher Richtung diesen Ort und gelangten nach 17 Min. zu einem großen Wasserbehälter, der dadurch entstanden war, daß ein Tal gegen W. mit einer Mauer abgeschlossen wurde. Diese stellenweise noch 1.1 m hohe Quermauer ist 79 m lang (S.-N.), hat eine Stärke von 1.8 m und ist durch aufgeschüttete Erde gestützt. Die Breite des Behälters (W.-O.) beträgt 65 m. (Höhe 890 m, Lufttemperatur 31° C.)



Fig. 97. Kuşejr 'Amra von Südosten.

Um 2 Uhr 37 Min. ritten wir in östlicher Richtung weiter. Wir folgten der breiten Ebene des al-Genab, stießen jedoch nirgends auf eine Spur menschlicher Tätigkeit. Die Ebene wird gegen N. durch den nach O. aufsteigenden Hügelzug gebel el-Mwakkar abgeschlossen. Um 6 Uhr 27 Min. betrug die Lufttemperatur 28° C. Um 7 Uhr 5 Min. erreichten wir das Talbett eines Seitenarmes des w. ac-Celât, wo wir übernachteten.

Die Nacht verging ruhig. Um 4 Uhr 35 Min. zogen wir in der 6. Juli Richtung 115° weiter (Temperatur um 4 Uhr 38 Min. nur 12° C). Nach kurzer Zeit verließen wir das Tal, erstiegen die ersten Ausläufer der schwarzen aş-Şwân-Fläche des nördlichen Wellenzuges, der hier gegen SO. einbiegt, und erreichten um 6 Uhr 33 Min. die Festung al-Harâni (Höhe 622 m, Lufttemperatur um 8 Uhr 16 Min. 23.2° C).

Um 8 Uhr 25 Min. verließen wir das Schloß, zogen in nordöstlicher Richtung über eine wellenförmige Landschaft weiter und erreichten um 9 Uhr 24 Min. einen Weg,⁵ der nach kaṣr al-Azrak führt (Temperatur 28°C). Von hier aus bot sich uns eine schöne Aussicht nach O. (das Tal al-Butum) und auch nach W. Da die Gegend sehr unsicher ist, weil hier viele Kôm-Truppen durchziehen, mußten wir oft Umschau halten. Wir gelangten jedoch um 11 Uhr 13 Min. unbehelligt in das Tal al-Butum, an dessen Flußbette einige Butum-Bäume stehen, die einzigen Bäume, die ich östlich von darb al-Ḥāǧǧ gesehen habe. Dann




Fig. 98. Kuşejr 'Amra. Der zerstörte Brunnen.

kamen wir zum kuşejr 'Amra, wo wir abstiegen (Höhe 536 m).

Das Schlößehen 'Amra liegt am Nordende einer schmalen Ebene (Fig. 96) am linken Ufer des w. al-Butum. Diese Ebene ist im N. abgeschlossen (Fig. 97) von einem niedrigen, von W. nach O. streifenden Hügelrücken und im S. vom w. al-Butum, über dessen rechtem Ufer sich eine wüste Steinfläche ausbreitet; gegen W. verengt sich die Talebene, gegen O. jedoch breitet sie sich aus, weil der Hügelrücken gegen NO. abbiegt.

Die Anlage des Schlößehens hat die Orientierung 198°. Schreitet man von der Südwestecke in der Richtung 175° fort, so gelangt man zwischen niedrigen

Sträuchern hindurch auf ziemlich urbarem, rötlichem, mit Stein vermengtem Boden, der stellenweise künstlich geebnet ist, nach ungeführ 300 Schritten zu einem Butum-Terebintenbaume, der am linken Ufer des dort 2m tiefen und 6 Schritte breiten Flußbettes steht.

Von hier aus in der Richtung 90° weiterschreitend, trifft man nach 174 Schritten einen zweiten Butum-Baum, der 14 Schritte weiter südlich am linken Ufer des Wasserbettes sich befindet, und erreicht hierauf nach weiteren 60 Schritten einen Pfeiler (Fig. 98). Dieser hat die Richtung 111°, ist 1·49 m breit (W.—O), 1·31 m stark, aus großen unbehauenen Blöcken auf Mörtel erbaut und jetzt noch über 4 m hoch. In der Entfernung von 0·8 m von der Nordwestecke und 0·46 m von der Nordostecke schließt sich an die West- und Ostmauer des Pfeilers eine kreisrunde Treppelbahn an, die im Durchmesser 6·65 m mißt und von

einem 0.65 m breiten und 0.3m hohen Steingürtel umgrenzt ist. Dem ersten Pfeiler gegenüber stand ein zweiter, von dem aber jetzt nur mehr einige Steine übrig sind. Beide Pfeiler bildeten die Endpunkte des Durchmessers der Bahn und hatten einst die Göpelvorrichtung zu tragen, mittels welcher das Schöpfrad des benachbarten Brunnens durch ein Zugtier in Bewegung gesetzt wurde. Vom Südrande dieses Gürtels ist das Flußbett noch 1.6 m entfernt.

In der Nordflucht des Pfeilers gelangt man ostwärts nach 2.87 m senkrecht auf eine 0.85 m starke Mauer, die sich von dem Punkte, an




Fig. 99. Kuşejr 'Amra. Der Hof.

dem wir sie erreichten, südwärts 4·4 m und nordwärts 1·85 m fortsetzt und dann nach O. umbiegt, um noch 5 m weiterzulaufen. Es sind offenbar die Uberreste des längst eingestürzten und durch Anschwemmung verschütteten Brunnens, zu dem die vorhin genannte Treppelbahn gehörte; seine Ost- und Südmauern sind vollständig verschwunden; ihre Steine mochten den Beduinen als Schutzplatten gegen die Hyänen für die östlich davon angelegten Gräber gedient haben — ein Schicksal, dem mit der Zeit der noch übrige Rest der Mauer zum Opfer fallen dürfte.

Das Flußbett ist fast 2m tief und 10 Schritte breit. Etwa 30 Schritte östlich gewahrt man darin ein Wehr von ziemlicher Stärke, mit dem man einst in dem künstlich vertieften Flußbette das Regenwasser staute. Seither haben die Anschwemmungen längst wieder alles ausgefüllt.

Folgt man von dem vorhin genannten Pfeiler der Richtung 23°, so hat man zuerst 72 Schritte lang fruchtbaren Boden, gelangt dann auf Steingeröll und nach weiteren 118 Schritten auf eine Straße, welche die Richtung 95° einhält. Sie ist 2.65 m breit, mit großen Steinen gepflastert und etwa 0.25 m über dem Boden erhöht; von dem Punkte, an dem wir sie berührten, ist sie gegen W. 22 Schritte gut zu verfolgen, dann ein Stück weit verschüttet, um unmittelbar beim Schlößehen wieder deut-




Fig. 100. Kuşejr 'Amra. Grundriß.

lich zutage zu treten. Zur Regenzeit war es den Kamelen nur auf dieser erhöhten Chaussee möglich, das Schlößehen zu erreichen. Zehn Schritte östlich von jenem Berührungspunkte läuft eine niedrige Umfriedungsmauer, welche die fruchtbare Umgebung von 'Amra abschließt. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt von dem Wasserwehr im Flußbette, hält die Richtung 2° ein und ist in ihrem südlichen, der Abschwemmung am meisten ausgesetzten Teile fast 2 m stark.

Folgt man ihr in der Richtung 2° weiter, so findet man, daß sie nach 48 Schritten gegen 312° abbiegt und, weil das Terrain um etwa $0.5\,m$ höher liegt, hier nur $0.9\,m$ stark ist.

Nach 52 Schritten ist die Mauer in einer Länge von 6 Schritten durch das nördlich bei 'Amra laufende Wasserbett unterbrochen; jenseits




Fig. 101. Kuşejr 'Amra von Nordwesten.

desselben biegt sie nach 31 Schritten in die Richtung 287° ein und läuft am Fuße des nördlichen Hügelzuges weiter. 89 Schritte lang ist sie hier noch gut sichtbar, dann aber stellenweise unterbrochen, im allgemeinen gleichwohl bis zu einem Butum-Baume südlich unter dem gleich zu nennenden Hofe leidlich zu verfolgen.

Von der Südwestecke von 'Amra gelangt man in der Richtung 302° nach 741 Schritten zu einem viereckigen Hofe (Fig. 99) mit zwei vorspringenden Türmen in den Ecken der Nordmauer und einem befestigten Tore in der Mitte der Südmauer, die die Richtung 265° hat. Die ganze Anlage ist 62 Schritte lang (W.—O.) und 36 Schritte breit. Im Inneren lehnen sich an drei Seiten der Umfassungsmauer Reste von Wohngemächern an. Wir dürfen deshalb in diesem Gebäude wohl die Wohnungen der Dienerschaft oder eine Kaserne erblicken.

Der Richtung 201° folgend, erreicht man nach 46 Schritten den äußeren Rand der kleinen, gegen SO. geneigten Ebene, in deren Westhälfte der Hof steht. Nach 14 Schritten steht man um 6 m tiefer als das Hofniveau bei der erwähnten Umfriedungsmauer und nach weiteren 49 Schritten ist man bei dem oben genannten Butum-Baume am linken Ufer des Wasserbettes.

Etwa 100 Schritte nordwestlich von dem letzteren bemerkt man in der Mitte des Wasserbettes einen starken Damm. Dieser wurde errichtet, als man den alten Flußlauf, der sich ursprünglich am Fuße des Nordhügels hingezogen hatte, gegen S. abzuleiten für gut fand; der Damm sollte das alte Flußbett gegen das neue absperren. Sei es, um die neuen Ufer vor Abschwemmung zu schützen, oder vielleicht auch, um der Gegend ein lebendigeres Aussehen zu geben, wurden beiderseits Butum-Bäume angepflanzt. Viele davon sind allerdings seither teils dem Feuer der Hirten, teils den Fluten des Wildwassers zum Opfer gefallen; die noch stehen, sind stattliche Bäume von 2—3 m Umfang. Durch Anschwemmung wurde das neue Bett wieder allmählich ausgefüllt, sodaß die Fluten zur Regenzeit über die Dammkrone hinweg in das alte Bett hinüberbrachen; auf diese Weise mochte Samen von den Butum-Bäumen mitgekommen sein, aus dem seither zwei neue Bäumchen erwachsen sind.

Über dem erwähnten Damme am Südabhange des Nordhügels gewahrt man Steinbrüche, aus denen der rote harte Baustein von 'Amra stammt. Die Basaltsteine aber, die bei der Herstellung der Pfosten zur Verwendung kamen, wurden aus dem 12 km entfernten al-'Wejned herbeigeschafft. Von dem vorhin genannten Hofe der östlichen Richtung folgend, durchquert man die erwähnte Ebene. Sie liegt in ihrem östlichen Teile am tiefsten und man steigt von da ab bergauf zu dem um 16 m höheren Gipfel des Hügels. Hier liegen Überreste eines viereckigen Turmes von 6 Schritten im Geviert bei 05 m Mauerstärke.

Der Rücken des Hügels ist ungefähr 20 Schritte breit, ziemlich flach und kaum um 17m höher als die nächste Umgebung von 'Amra, gegen die er jedoch ziemlich steil abfällt. Er besteht oben aus weißem Kalkstein, der durch stärkere aş-Şwân-Schichten unterbrochen ist. Hie




Fig. 102. Kuşejr 'Amra von Nordosten.

und da bemerkt man halbverschüttete Kalksteingruben, die um so seichter werden, je mehr man sich dem Schlößehen nähert.

In der Verlängerung der Westseite des Schlößehens sieht man oben auf dem Rücken die Grundmauern einer völlig zerstörten Anlage von 21 Schritten Länge (W.—O.) und 11 Schritten Breite. Ihre Mauerstärke beträgt 0.58 m. Sie dient jetzt als Begräbnisplatz, wodurch sich das Verschwinden der Mauern hinlänglich erklärt. Weiter östlich gewahrt man noch einige Kalksteingruben und nach etwa 100 Schritten einen viereekigen Turm von 6 Schritten im Geviert, den Rest einer kleinen, ganz zerstörten Anlage. Wenn man von der ersten Anlage auf das Schlößehen zugeht, so gelangt man nach 104 Schritten an das linke Ufer des alten Flußbettes, in dem noch die Spuren mehrerer gemauerter Querdämme zu bemerken sind. Der dazwischenliegende Raum war

vielleicht mit Erde ausgefüllt; die Dämme hatten wahrscheinlich die Aufgabe, die Ufer vor Abschwemmung zu schützen. Später aber wurden sie an einigen Stellen durchbrochen, wodurch sich mehrere Wasserbette bildeten. Kreuzt man sie, so steht man nach weiteren 18 Schritten an der Nordwand des Wasserbehälters und damit vor der eigentlichen Schloßanlage (Fig. 100).

Das Schloß besteht aus drei Teilen: dem Hauptgebäude, dem Brunnen nebst Reservoir und Treppelweg und dem Hofraume, der gegen W. durch eine Umfassungsmauer begrenzt ist. Diese schließt einerseits an die Südwestecke des Hauptgebäudes, anderseits an den nördlichen Pfeiler des Treppelweges an, in dessen Nähe sie durch ein 1.85 m breites Eingangstor unterbrochen ist (Fig. 101).

Sie sollte dazu dienen, bei eintretender Überschwemmung die Fluten vom Gebäude abzuhalten, weshalb sie, in scharfer Keilform angelegt, die Grenze einer künstlichen Erhöhung des Hofniveaus um etwa 1 m bildet.

Das Hauptgebäude (Fig. 102) selbst besteht ebenfalls aus drei Teilen: dem Saalbaue mit seinen Nebenräumen, einer Gruppe von drei östlich an diese anschließenden Gemächern und endlich einem gegenwärtig unbedeckten Vorraume.

Den letzteren betritt man nördlich vom Hofe aus (Fig. 103). Er dürfte wohl ein Holzdach besessen haben, weil nirgends Spuren eines ehemaligen Gewölbes zu entdecken sind und zwei in der Ostwand angebrachte rechteckige Fenster auf den einstigen Bestand einer Decke hinweisen (Fig. 104). An seiner Westseite liegt ein tonnenförmig überwölbter Verbindungsgang, dessen Fußboden auf einer zweiten Tonne ruht; er vermittelte ehemals den Zutritt zu den inneren Räumen des Gebäudes. Später wurde er jedoch durch eine Mauer abgeschlossen.

Außen an der Nordmauer, rechts vom Eingange befindet sich ein etwa 2m hoher vom Boden aufsteigender Schlitz (siehe Fig. 103), der an seinem oberen Ende die Mauer horizontal durchbricht. Innen setzt er sich, leicht nach abwärts geneigt, an der Nordmauer fort und führt dann an der Nordwand des Verbindungsganges durch ein Loch der Trennungsmauer in das anschließende Gemach. Der innere Teil des Mauerschlitzes war nicht von vornherein hergestellt, sondern wurde erst nachträglich ausgestemmt.

Das ursprünglich erste Gemach ist ein kleiner, ungefähr quadratischer Raum, dessen Fußboden um zwei Stufen tiefer als jener des Verbindungsganges liegt. Diese beiden Stufen gewahrt man noch an ihrer ursprünglichen Stelle am Fuße der genannten Trennungsmauer. Eine auf Pendentifs ruhende, von vier Fenstern durchbrochene Kuppel bildet die Decke des Gemaches. Seine Symmetrie erscheint durch die Anordnung zweier tiefer, im Halbkreise geschlossener Nischen besonders hervorgehoben. Der untere Teil der Wände springt in einer Höhe von 2.33 m über dem Fußboden rings um 10 cm hinter den oberen bemalten Grund zurück. In den vier Ecken der Druntersicht dieses Rücksprunges gewahrt man je eine Mündung vertikal aufsteigender Tonrohre von etwa 7 cm äußerem Durchmesser.

Das nächste Gemach, ein Raum von gleicher Größe, trägt ein Kreuzgewölbe. Seine Nordwand unterbricht eine rechteckig abgeschlos-




Fig. 103. Kuşejr 'Amra. Der Hofeingang von Norden.

sene Nische mit einem nahe ihrer Wölbung angebrachten Fenster. Der auch hier durchgeführte Mauerrücksprung gleicht demjenigen des Kuppelraumes vollständig und weist in den vier Ecken seiner Druntersicht ganz ähnliche Rohrmündungen auf. Er reicht jedoch nur bis zu einer Höhe von 1.98 m über dem Fußboden.

Der folgende Raum ist etwas schmäler als die beiden vorigen und trägt ein Tonnengewölbe. Hier gewahrt man weder einen Mauerrücksprung noch Rohrmündungen. Hingegen umzieht die Süd-, Ost- und teilweise die Nordwand eine 0·32 m breite und 0·4 m hohe Bank, in deren südlichem Teile in Fußbodenhöhe ein die ganze Mauer durchbrechender 0·3 m breiter und 0·37 m hoher Ausflußkanal angebracht ist.

In der östlichen Gewölbelünette sitzt ein kleines viereckiges Fenster. Unter dem Fußboden der Gemächer fanden sich 0.7 m hohe Pfeiler vor, deren Zwischenräume einst hohl waren, jetzt aber mit Schutt und Asche ausgefüllt sind. Sie hatten die Fußbodenkonstruktion zu tragen.

Wir betreten nun den großen Saal. Zwei mächtige halbkreisförmige Gurtbögen ruhen auf vier kurzen Wandpfeilern und tragen die inneren Widerlager der drei parallelen Tonnengewölbe, welche den Saal überdecken.

In den hiedurch gebildeten sechs Lünetten sitzen ebensoviele rechteckig gebildete Fenster. Zwei andere sieht man außerdem im oberen Teile der Ostwand. Die Mitte der Südwand öffnet sich zu einer tiefen, rechteckigen, mit einer Tonne überwölbten Nische. Von derselben führen rechts und links Türen in zwei halbrund geschlossene, ebenfalls




Fig. 104, Kuşejr 'Amra. Längenschnitt,

mit Tonnengewölben überdeckte, fensterlose Kammern.

Die Wände des Hauptsaales und der drei erstbeschriebenen Gemächersind in ihrem unteren Teile unverputzt geblieben. Zahlreiche im Mauerwerke ausgestemmte Löcher weisen

darauf hin, daß sie mit Marmorplatten verkleidet waren. Auch die Fußböden besaßen ehemals ein Pflaster aus zirka 3 cm starken weißen Marmorplatten, von welchen noch Reste aufgedeckt wurden. Nur die beiden fensterlosen Seitenkammern sind bis unten verputzt und besitzen einen gut erhaltenen Mosaikboden.

Durch das in der Mitte der Nordwand des Saales liegende Eingangstor gelangt man nunmehr in den Hofraum zurück. In seinem Äußeren zeigt das Gebäude jene Gestalt, welche die Form und die Konstruktion der Innenräume bedingt, in schmuckloser Einfachheit (Fig. 105).

Es ist aus unregelmäßig dimensionierten Quadern von hartem, rötlichem Kalkstein erbaut und blieb an den Außenwänden unverputzt. Nur die ebenfalls aus Kalkstein hergestellten Gewölbe besitzen gleich den horizontalen Mauerabschlüssen einen starken Zementüberguß, der auch heute noch ziemlich gut erhalten ist.

Oben auf dem Dache zeigen sich noch einige bemerkenswerte Einzelheiten. Vorerst sind es stellenweise in die Gewölbe eingemauerte und dieselben durchbrechende Tonröhren, die man schon von den Räumen aus zum Teile als Öffnungen wahrnehmen kann. Einige derselben sind jedoch vollständig mit Zement ausgegossen, die übrigen möglicherweise erst später wieder geöffnet worden. Zu beiden Seiten jeder Tonne des Saales sitzen je vier solcher Röhren, ferner je drei in den Tonnengewölben der beiden fensterlosen Gemächer und endlich vier im Kreuzgewölbe des zweiten Gemaches.

Außerdem befindet sich auf dem Dache des Kreuzgewölb- und Kuppelraumes eine ähnliche Einrichtung, wie ich sie nachher in kubbet




Fig. 105. Kuşejr 'Amra von Nordosten.

el-Bir aufgenommen habe. Die nahezu horizontale Ebene des Daches, über welches die Rücken der beiden Gewölbe hervorragen, war am äußeren Rande mit einer erhöhten und innen abgerundeten Einfassung versehen. Hierdurch entstand ein einfaches System von Rinnen, in welchen man die Mündungen von acht zylindrischen Tonröhren wahrnimmt. Es sind dies dieselben acht Röhren, deren untere Mündungen wir bereits in den beiden darunterliegenden Räumen gesehen haben.

Der Brunnen besteht aus einer quadratischen Einfassungsmauer mit einem Schachte. An den vier Ecken stehen Pfeiler, die durch halbrunde Bögen miteinander verbunden sind. An der Nordseite wurde der Raum zwischen zwei Pfeilern später zugemauert. Westlich schließt sich daran ein kreisrunder Treppelweg, an dessen Nord- und Südseite je ein starker und hoher Pfeiler stand, von welchen jedoch nur mehr der nördliche erhalten ist. Sie dienten zur Befestigung des Windengerüstes.

An die Ostseite des Brunnens ist ein Wasserbehälter angebaut, unzweifelhaft erst später, denn seine Westmauer wurde durch Zumauerung der Bogenöffnung zwischen den anschließenden Brunnenpfeilern hergestellt. Diese zeigen beim Anschlusse der beiden Längsmauern des Behälters auch keinen Steinverband. Das Reservoir ist gut erhalten, innen sorgfältig auszementiert und auf der Südseite nahe am Boden mit drei Ausflußöffnungen versehen.

13, Juli 1900.

Am 13. Juli um 8 Uhr 43 Min. abends verließen wir kusejr 'Amra in der Richtung WSW. und ritten einige Zeit lang ziemlich schnell durch eine öde Wüste, bogen dann nach WNW. ein und hielten erst um 11 Uhr 51 Min. nachts in einer kleinen Schlucht.

14. Juli 1900.

Um 5 Uhr früh brachen wir wieder in der Richtung 220° auf. Die Luft war feucht und der Westwind kalt (7° C). Die Landschaft wurde allmählich wellenförmig und zeigte seichte nach SO, und NO, gerichtete Täler. Um 7 Uhr 15 Min. erreichten wir den Hügelrücken eš-Sefa' bei rås w. al-Butum (Temperatur 20° C) und um 8 Uhr 3 Min. hielten wir in einer stark mit 'Ešeb-Gras bewachsenen Talmulde Rast.

Nachdem wir etwas Brot mit Kamelbutter, ğebâbe, genossen hatten, ging es gegen 9 Uhr in der Richtung 245° weiter bis zu dem Kampfplatze marma ad-Durmi am Anfange des Wdej el-Usejmir, wohin wir um 9 Uhr 36 Min. kamen. Nach 10 Uhr 47 Min. begann die Hochebene al-Ğenâb sich gegen W. zu senken, um 11 Uhr 15 Min. passierten wir den Lagerplatz, wo ich vor zwei Jahren längere Zeit geweilt hatte (Temperatur 25·8° C) und erreichten nach einem raschen Ritte um 1 Uhr 43 Min. al-Mšatta, wo wir das gefährliche Gebiet bereits hinter uns hatten (Temperatur 26·7° C). Um 2 Uhr 34 Min. verließen wir al-Mšatta, gelangten über al-Kastal um 5 Uhr nach umm Rummâne. Hier wartete ich auf den Anbruch der Nacht und kehrte dann in 2 Stunden nach Mådaba zurück.

¹ בצר במדבר במישר Jos. 28 ⁸ (LXX B. ed. de Lagarde): Βοσορ ἐν τῆ ἰρήμορ ἐν τῆ τῇ τῇ πεδενῆ. Leviten- und Asylstadt Deut. 4 ⁴⁸, Jos. 21 ³⁶, 1 Chr. 6 ⁶³.

¹ Μακ. 58: . . . προκατίλαβε τὴν Ἰάζην . . . 28 καὶ ἀπέστρεψε Ἰούδας καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ δδὸν εἰς τὴν ἔρημον εἰς Βοσὸρ ἄρνω καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν 35 καὶ ἀπέκλινεν εἰς Μακρὰ (Μαρα κ) καὶ προκατελάβετο αὐτὴν 30 ἐκείθεν ἀπῆρεν καὶ προκατελάβετο τὴν Χασρωθ (χασρων,

χασφων), Maxið . . (also: Bejt Zer'a, Barazên, Nêfa'a, مَنِين بَرْزِين بَرْزِين , آبِيت زَرِعَة ,برزِين , Jos. Ant. XII عام sq.

2 Hassân b. Tâbet, ed. Tûnis, S. va:

لِمُنِ ٱلدَّارُ وُجِشَتْ بِمُعَانِ يَيْنَ أَعْلَا ٱلْيُرْمُوكِ فَٱلْخَمَّانِ

(صن الكوفة) . . . الى قراكر نهارين ثمّ الى الازرق مثله . . . الى قراكر نهارين ثمّ الى الازرق مثله الجميع ١١ مرحلة خفافًا.

واما طريق بطن السرّ (السن) فتأخذ من عبّان الى العُويِّند نهارين ٤٠٠١.

4 Hagi Mehemmed Edib, L c. S. 7A, sagt bei der Beschreibung der Station Bellia': "Andere Namen sind Mšatta, Balāt (Hagi Halfa schreibt l. c., f. IAV: Balāta يلاطم, wie die Beduinen heute noch al-Msatta nennen), und Ziz(a). Von 'ajn Zerka' ist es 18 Stunden weit entfernt. Es ist ein wasserloser Ort mit einer Festung und einer Zisterne. Wenn man von hier nach Kutrani geht, übersteigt man sieben steile Berge und vier Pässe. Das Gebiet selbst ist hügelig. In der Umgebung desselben liegen zwei Dörfer, namens Azrak und 'Amra, die sehr wasserreich sind und wo vorzügliches Schilfrohr für Flöten wächst. Dieses Azrak ist eine zerstörte Festung, im Nordosten in einer Dattel- und wasserreichen Gegend gelegen. Man braucht eine Tagesreise bis dahin. 'Amra liegt im Osten auf dem Wege nach Dûma, Es (az-Zerka') besitzt Wasser, welches zwei Mühlen treibt. Dasselbe kommt von 'Amman und fließt in der Richtung nach Ror. Belka' gehört zur Provinz Urdunn. Im Süden erhebt sieh ein Berg namens gebel es-Sera', der von Fellahin besiedelt ist. Auch eine Station, Uzir غزير mit Namen — wohl غرندل Rarandal — liegt hier, wo man ein zerstörtes Unterkunftshaus und Bäche vorfindet. Es wird erzählt, daß der Prophet bis zu diesem Orte seine Züge ausgedehnt habe. Hier entläßt man die Eskorte von 'ajn Zerka'" (v. Kraelitz).

5 Hamzae Ispahanensis Annalium libri X, ed. J. M. E. Gottwaldt, Petropoli 1844, جُبُلة بن الحارث ... وبنى فى ملكه القُمَّاطِر و أَذْرُح و القُسْطَل قريباً من ١١٧٠ الغدير.

فكانت الشام تلك الايام وبيَّة فَخرجوا الى : At-Tabari, I. c., II, S. 1945 الميال الميام وكان يتريد ابن الوليد متبدّياً وكان العبّاس بالقسطل بينهما اميال وكان الشام وبيّة فخرجوا الى البوادي وكان العباس Ibn al-Atir, V, S. rir: يسيرة بالقسطل ويزيد بالبادية ايضاً بينهما اميال يسيرة (al-Msatta).

وقُسْطُل موضع قرب البلقاء من ارض دمشق في طريق :Jakūt, IV, 8. 98

6 Vgl. Kuşejr 'Amra, S. 51 ff.

Die heißen Quellen von ez-Zâra, das bergige, el-Ğebâl genannte Gebiet der Ḥamâjde und der südliche ğ. el-ʿÂl, der für meine kartographischen Aufnahmen sehr wichtig war, bildeten das Ziel meiner nächsten Tour.

Für den größeren Teil der Reise gewann ich als Führer einen Hamidi namens Mhammåd, der mir auch versprach, für das ihm unbekannte Gebiet von el-ʿÂl einen Slîţi-Führer ausfindig zu machen.

Wir wollten zu Pferde reisen und keinen anderen Begleiter mitnehmen; deshalb beschränkten wir unsere Reiserequisiten auf das allernotwendigste und luden alles in unsere Sattelsäcke.

Von Mådaba nach el-Mčawer, ez-Zåra und še'ib el-Klejt.

22. Juli 1900. Am 22. Juli 1900 verließen wir um 8 Uhr früh Mådaba auf der alten römischen Straße, die nach el-Kerak führt. Um 8 Uhr 20 Min. lenkten wir von ihr in der Richtung 210° ab und gelangten nach 8 Min. über fruchtbare, teilweise mit Dura bewachsene rote Felder, die den Belkåwijje gehören, in das Tal še'ib Butån el-Barl, dem wir dann in südlicher Richtung folgten (Höhe 715 m).

Um 9 Uhr 5 Min. waren wir beim letzten Westausläufer des Gebirgszuges el-Gbâl, der vom rechten Ufer des sejl Hejdân sich nach NO. hinzieht und südwestlich von h. Libb in zwei Züge zerfällt, von denen der eine nach NNO., der andere nach O. ausläuft. Auf dem westlichsten Ausläufer des erstgenannten Teiles liegt h. Buţân el-Barl, auch h. el-Mrejğmet el-Rarbijje genannt, welches noch den Shūr gehört, während am rechten Ufer des Tales schon die Belkâwijje Herren und Besitzer des Bodens sind.

Um 9 Uhr 15 Min. überschritten wir das Tal und folgten dann den Ostabhängen des Randgebirges, das vom Hermon bis zum Roten Meere die östliche Abgrenzung der Senkung des Jordan und von el'Araba bildet. Von Osten aus gesehen macht dieser Gebirgszug keinen
besonderen Eindruck, sondern erscheint nur als eine mäßige wellenförmige Anschwellung der angrenzenden Hochebene. Seine nach O.
auslaufenden Täler sind zumeist seicht und breit mit mäßig ansteigenden Ufern, die zum Anbau sehr geeignet zu sein scheinen. Auf den
dazwischenliegenden Höhenrücken sind zahlreiche Steinwälle vorhanden,
die einst Tennen umfriedeten und auch jetzt noch stellenweise demselben
Zwecke dienen.

Um 9 Uhr 26 Min. erreichten wir das bereits den Hamâjde gehörige h. el-Ḥawijje, wo ebenfalls etliche derartige Steinringe, sidd, sowie eine zweiteilige langeckige Hürde, şîre, vorhanden sind. Um 9 Uhr 36 Min. sahen wir in der Richtung 110° h. el-Mrejġmet eš-Šerkijje, 40° h. el-Mrejġmet el-Rarbijje, in der Richtung 340° Mâ'în und in der Richtung 240° h. er-Rkê'ijje. Um 9 Uhr 44 Min. bemerkten wir zwei größere viereckige, einer Festung ähnliche Bauten namens hrejbet et-Twêmtên (Höhe 730 m), welche den von S. nach Mâ'în führenden Weg zu verteidigen hatten. Im O. liegt das von hier aus unzugängliche, ins w. el-Habîs einmündende w. el-Mrejǧme, im W. das kurze nach S. auslaufende Tal asfal ed-Dbâ'ijje und in der Richtung 220° ǧ. el-Hûma. Um 9 Uhr 54 Min. nahmen wir die Richtung 210° am linken Ufer des asfal aḍ-Dbâ'ijje und betraten den Boden ard el-Mdawwara, wo ebenfalls viele Steinwälle liegen, die mein Begleiter für alte Tennen, el-helle, erklärte.

El-Mdawwara liegt zwischen dem asfal ed-Dbâ'ijje und dem aus O. kommenden w. el-Ḥabīs, das wir um 10 Uhr 14 Min. betraten. Es hat im allgemeinen Westrichtung. Wir ritten an seinem linken Ufer, während am rechten ein Weg nach el-Rôr zur Straße darb aba-l-Ḥasan hinabführt. Östlich von uns sahen wir den g. el-Ḥjâd, an dessen Westabhange wir auf einem alten Wege um 10 Uhr 23 Min. hielten, um uns die Grotten Abu Stâr anzusehen.

In der steilen Felswand des rechten Ufers von el-Ḥabîs sahen wir übereinander zwei Reihen von Grotten. In der oberen Reihe sind jetzt noch drei, in der unteren dagegen sechs Grotten erhalten. Die untere Reihe, die teils in den Felsen eingehauen ist, teils aus Mauerwerk besteht, befindet sich in einer Höhe von ungeführ 10 m über der Talsohle und über ihr, durch etwa 3 m breiten gewachsenen Fels getrennt, sieht man die obere Reihe, über der nur eine 1—2 m starke Felsenschichte zum oberen Rande des Ufers verbleibt. Um jeden Zutritt unmöglich zu machen, wurde die Uferwand stellenweise behauen, sodaß

die Verbindung mit der Außenwelt nur mittels Stricken möglich war. Einige Meter nördlich bemerkt man Überreste anderer Grotten, die leichter zugänglich waren, jetzt aber teilweise zerstört sind und als Hürden benützt werden.

Um 10 Uhr 40 Min. ritten wir in der alten Richtung weiter und hielten um 10 Uhr 47 Min. bei der Quelle 'ajn M'ejt (Höhe 576 m). Ihr gegenüber liegt auf einem zungenförmigen Vorsprunge des hohen felsigen rechten Ufers des w. el-Ḥabîs das gleichnamige alte Dorf h. M'ejt, das nur von N. aus zugänglich ist, da das tiefe Talbett und seine steilen Ufer jeden anderen Zugang unmöglich machen.

Um 11 Uhr 29 Min. ritten wir in südwestlicher Richtung bergauf und erreichten um 11 Uhr 44 Min. h. el-Hûme (Höhe 725 m). Diese Ruinen sind ziemlich ausgedehnt und liegen am Westabhange des Gebirgszuges. In ihrer Mitte steht eine alte Terebinte, die für heilig gilt, von der man deshalb weder einen Ast abschneiden, noch Früchte abpflücken darf. Im NNW. sahen wir zahlreiche Wege, die zur Quelle 'ajn ez-Zerka' führen; nach dieser Quelle wird el-Habis fortan sejl ez-Zerka' oder Zerka' Mâ'în genannt.

Von h. el-Hûme folgten wir in der Richtung 160° kurze Zeit dem w. el-Bhara', das gegen W. ausbiegt und in das w. ez-Zerka' einmündet. In derselben Richtung passierten wir um 11 Uhr 54 Min. einen kleinen Turm und erreichten um 12 Uhr mittags den Gebirgsrücken Mšadd el-Hemmal, der gegen O. in die Bodenfläche ard el-Beki' übergeht. Um 12 Uhr 17 Min. hatten wir links die Turmreste rugm umm el-Afennaš, bei denen wir um 12 Uhr 24 Min. in die Richtung 230° einbogen und auf einer alten, gut erhaltenen Straße weiter ritten.

Diese felsige Hochebene fällt gegen S. leicht ab und sendet die Täler dieser Seite, nachdem sie sich vorher zum w. ez-Zerkab oder ez-Zerdab vereinigt haben, dem sejl Hejdan zu. Im N. fällt die Hochebene in das tiefliegende w. ez-Zerka' steil hinunter, wohin auch die wenigen tief eingeschnittenen Täler der W.-Seite einmünden. Eines dieser Täler, nämlich asfal Dra'zhajje, überschritten wir um 12 Uhr 47 Min. Gegen W. erhebt sich die Hochebene zuerst nur sanft, schwillt dann aber plötzlich ohne Übergang zu einem mächtigen Kegel, g. 'Atarūs, an, den wir um 12 Uhr 57 Min. erreichten (Höhe 765 m).

Infolge seiner dominierenden, abgeschlossenen Lage beherrscht er die Umgebung in weitem Umkreise. Denn mit der östlichen und westlichen Umgebung ist er nur durch je einen schmalen Sattel verbunden, im N. begrenzt ihn das tiefe asfal Drå'zhajje und im S. schützen ihn die tiefen Seitentäler des ez-Zerkâb. Seine Spitze, die man zu einer Plattform von 80 m Breite und 110 m Länge abgestutzt hat, trägt ungefähr in ihrer Mitte einen 28 m langen (N.—S.) und 14 m breiten Bau mit schrägen Mauern, die aber derzeit größtenteils eingestürzt sind, während das Innere von den Hamâjde als Begräbnisplatz benützt wird. Von der Südwestecke des Baues liegt 21 m weit gegen W. eine birnförmige Zisterne; von dieser 12 m gegen S. eine zweite, bei welcher, wie auch an der Nordwestecke der Anlage, ein Terebintenbaum steht. Am Abhange des Kegels stehen ebenfalls mehrere solche Bäume.

Um 1 Uhr 35 Min. folgten wir in der Richtung 210° der alten Straße weiter, passierten um 1 Uhr 49 Min. rechts von der Straße eine Anzahl alter Tennen und ihnen gegenüber links eine große Zisterne, sahen an den Abhängen viele Steinmauern, Überreste ehemaliger Weinberge, und gelangten um 2 Uhr 8 Min. zu einem Hügel, auf dessen Gipfel h. 'Ataras liegt (Höhe 750 m). Die Lufttemperatur betrug 33° C.

Um 2 Uhr 30 Min. setzten wir den Weg fort und folgten in südlicher Richtung auf einer alten, gut erhaltenen Straße dem Oberlaufe des Tales w. abu Čizel, bogen aber bereits um 2 Uhr 40 Min. nach SW. ab und erblickten nach 7 Min. viele Quermauern, die jedenfalls den Zweck hatten, die Humusschichte länger feucht zu erhalten und das Abrutschen zu verhindern. Um 2 Uhr 54 Min. erreichten wir den Nordabhang des ausgedehnten Hügels ed-Dejr, betraten dann die fruchtbare Ebene Rämalläh und hielten um 4 Uhr 3 Min. am Anfange des w. el-Kerâbe bei einem Zelte.

Von dort besuchte ich das nahe Ruinenfeld el-Mcawer, auch Emcawer. Es liegt auf einem Felsenvorsprunge, der von den Ausläufern des g. ed-Dejr in der Richtung 340° abzweigt.

Zwischen ed-Dejr und der Ruine zieht sich ein rötlicher, sehr ergiebiger Humusstreifen hin, der die Verlängerung der nordwärts gelegenen
schönen Ebene Rämalläh bildet und im S. beim Dneb et-Tôr in Felsboden übergeht. Ungeführ in der Mitte des Streifens schwillt der Boden
gegen W. an, wird steiniger und fällt ziemlich steil gegen N. und S. in
tief eingeschnittene Täler ab. Das südlich gelegene Tal heißt in seinem
Anfange tel'et el-Mcäwer, dann aber, ungeführ von der Mitte der Ruine
an, wo es sich mit dem aus SSO. kommenden tel'et Dneb et-Tôr vereinigt, w. Skara.

Sein Lauf hat anfangs die Richtung nach NW., wendet sich dann gegen SW. und wird dabei immer tiefer und schmäler. Nun biegt es scharf gegen NNW. ein, wird zu einer tiefen Felsenschlucht und nimmt das den Ruinenhügel gegen N. abgrenzende Tal el-Kerâbe auf. Von hier ab führt es Wasser, das sich mit ungeheuerer Gewalt durch riesige Felsmassen den Weg nach W. bricht.

Somit begrenzen die Täler Şkåra und el-Kerâbe das länglich vorhängende Plateau (Höhe 730 m), auf dessen östlichem Teile sich das Ruinenfeld der Stadt Mčåwer befindet, an das sich in dem westlichen Teile in einer Länge von 400 m Überreste einstiger Gärten und Weinberge anschließen. In der Nordwestecke dieser 'Arkûb genannten Fläche, an der Vereinigung des w. Şkåra mit dem w. el-Kerâbe, steht ruğm el-Mašmûl.

Südwestlich führt über den Arkûb längs einiger Höhlen ein alter, breiter Weg in das Tal Şkâra hinab und folgt seinem rechten Ufer bis zur Stelle, wo es nach N. einbiegt. Dort geht er auf das andere Ufer über und steigt in nördlicher Richtung zu dem viereckigen, teilweise aufgeschütteten Hügel el-Mešneķa hinauf (Höhe 750 m). Dieser liegt westlich von el-Mcawer und scheint aus der Fläche 'Arkub herauszuwachsen, in Wirklichkeit aber ist er durch den nördlichen Teil des unzugänglichen w. Skåra von der 'Arkûb-Fläche getrennt. Im O. und N. schützt ihn dieses Tal, im W. dagegen ist er durch steile Abhänge gedeckt und nur im S. mit dem Gebirgszug durch einen schmalen Sattel verbunden. Diese von Natur aus äußerst starke Position wurde durch Menschenhände fast sturmfrei gemacht, indem man die Abhänge abgrub, die viereckige Plattform mit starken Mauern versah und den Übergangssattel stark befestigte. Infolgedessen scheint el-Mešneķa uneinnehmbar gewesen zu sein, umsomehr, als zahlreiche Zisternen von großem Umfange die Verteidiger mit Wasser versorgten.

Die Aussicht von da ist einzig in ihrer Art. Vor sich sieht man die ruhige, tiefblaue Fläche des Toten Meeres, dessen helle Uferlinien stellenweise von dunklen Flächen, üppigen Oasen, unterbrochen sind. Im O. fällt das Gebirge senkrecht in das Meer, während auf der anderen Seite das Westjordanland stufenweise aus dem Wasser heraussteigt und auf seinen Höhen zahlreiche Städte und Dörfer trägt. Bei schärferer Aufmerksamkeit bemerkt man den Ölberg mit dem russischen Turme, einen Teil von Jerusalem selbst, südlich davon die österreichische Ansiedlung Tantür, Betlehem und die Umgebung von Hebron bis tief in das nackte ungastliche Gebirge des Edomiterlandes hinein. Und dort südlich von Betlehem ragt ein eigentümlicher Hügel namens g. Fardejs empor, dessen Form eine große Ähnlichkeit mit el-Mešneka zeigt. G. Fardejs ist vom Könige Herodes mittels Stützmauern erhöht worden.

Auf der so entstandenen Plattform errichtete der König einen Palast, und unwillkürlich drängt sich einem der Gedanke auf, ob nicht el-Mešneka denselben Erbauer hat.

Das w. el-Kerâbe ist in seinem oberen Teile durch einen starken Damm, hinter dem auf dem rechten Ufer eine Art Vorstadt stand, in zwei Teile geteilt. Östlich und nordöstlich von dem Damme breitet sich die erwähnte Ebene Râmallâh aus, auf der wir dann übernachteten.

Die dortigen Hamajde sind arm und sehr mißtrauisch, dabei aber gewinnsüchtig; so gelang es uns ohne besondere Schwierigkeiten, einen Mann zu mieten, der uns zum 'ajn und hrejbet ez-Zâra führen sollte.

Um 4 Uhr 20 Min. früh verließen wir unser Lager in der Rich- 23. Juli tung SW., ritten zuerst über Durafelder zwischen ed-Dejr und den Ruinen, kreuzten um 4 Uhr 37 Min. das tel'et Dneb et-Tôr und erreichten um 4 Uhr 43 Min. tell ez-Zâne bei dem gleichnamigen še'lb ez-Zâne, das sich mit Dneb et-Tôr vereinigt. Um 4 Uhr 48 Min, bogen wir nach W. und folgten einem schmalen Felsrücken, der das rechts liegende w. Bajjûd von dem links liegenden w. abu Keşr trennt. Um 4 Uhr 56 Min. betrug die Lufttemperatur 21° C.

Am linken Ufer des Tales abu Kest erhebt sich in südlicher Richtung der hohe, mächtige Rücken des g. aba-s-Shûn, dessen westliche Fortsetzung zahre Hawran heißt. Im N. ist der künstlich viereckig geformte Berg el-Mešneka deutlich zu sehen und von ihm zieht sich nach SW. zum w. Bajjûd eine tiefe gleichnamige Schlucht. Um 5 Uhr 11 Min. überschritten wir das Bajjüd-Tal (Höhe 455 m, Lufttemperatur 21°C), das später zur engen Schlucht wird, und folgten in der NW.-Richtung seinem rechten Ufer. Der Weg führt am Südabhange des arkûb el-Mešneka an zahlreichen Überresten alter Gärten und Weinberge vorbei, die bezeugen, daß diese Gebiete nicht immer brach lagen.

Um 5 Uhr 23 Min, erreichten wir den schmalen Rücken des Westabhanges von el-Mešneka. Nördlich hatten wir die unabsehbare schwarze Schlucht des w. Skåra und südlich das breitere, nach S. von hohen Wänden eingeschlossene Bett des Bajjûd in Sicht, das von da an sejl 'Attun heißt. Nach 10 Min. betraten wir eine schmale Terrasse. Links von dem Wege steht ein Turm (Lufttemperatur 23° C).

Um 5 Uhr 53 Min. standen wir nach einem beschwerlichen Abstiege auf einer zweiten, der vorigen ähnlichen Rast, wo ebenfalls ein Turm steht (Höhe 198m). Von da an war das Gestein hochrot oder gelb und so stark verwittert, daß wir bisweilen die Pferde führen mußten. Schwarze Feuersteinstücke von keilförmiger Gestalt ragten aus dem

roten Felsengestein heraus, als hätte sie jemand in den Boden hineingetrieben, während das weiche gelbe Gestein stellenweise von scharfkantigem Granit unterbrochen ist. Die Gegend ist ganz wüst, überall nur kahler Fels ohne die geringste Vegetation, ohne Gras, ja ohne einen einzigen grünen Halm!

Wir waren schon recht müde, als wir um 7 Uhr die dritte viel breitere Terrasse erreichten und es tat unseren Augen recht wohl, als wir hier das Grün einer Schilfrohrfläche bemerkten, die sich scharf von der schwarzen Umgebung abhob. (Lufttemperatur 28·2° C.)

Der Weg führt direkt zu der Ruine eines 31 m langen (O.-W.) und 20 m breiten breibet ez-Zâra genannten Turmes, der auf einem mächtigen Felsen steht (Höhe - 285 m). Im W. senkt sich der Boden noch mehr und ist mit Trümmern von langen, niedrigen Gartenmauern und einigen Häusern bedeckt, zwischen denen einige Dattelpalmen ihre Kronen zum Himmel erheben. Hinter dieser zerstörten Ansiedlung fällt das Ufer ziemlich steil zum Meere hinab. Wenige Schritte südlich von dem Turme entspringt aus dem Felsen eine mächtige Therme von 43° C. Sie bildet einen Bach, an dessen Ufer Mauerreste stehen. Nordnordöstlich, etwa 250 m vom Turme, entspringt eine zweite Therme, deren Lage und Temperatur ich aber nicht bestimmen konnte, weil sie, von dichtem, scharfkantigem Schilfe eingeschlossen, unzugänglich ist. Im N. wie auch im S. soll es sehr viele solche Quellen geben, selbst noch nördlich von sejl Skara, der die Ebene in zwei ungleiche Teile zerschneidet. Das Wasser der Thermen schmeckt sehr gut, ist ziemlich süß und soll bei einigen eisenhältig sein.

Diese einsame Ebene, die selten von Menschen betreten wird, dient nicht selten Steinböcken zur Weide. Am Südufer des w. Şkâra traf ich auf ein Rudel dieser Tiere, die derart im Schilfrohre lagerten, daß nur ihre Hörner, welche ich für angekohlte Tarfa'-Stämme hielt, herausschauten. Wie ich aber näher trat, kam auf einmal Leben in diese Äste; erschreckt sprangen die Tiere auf und jagten, das Gehörne auf den Rücken gesenkt, nach NO., um blitzschnell im sejl Şkâra zu verschwinden.

Um 8 Uhr 58 Min. verließen wir ez-Zâra auf unserem früheren Wege und erblickten ungefähr nach einer halben Stunde in der Richtung N., und zwar in weiter Ferne, einen mächtigen Kegel, der durch seine Form lebhaft an g. Fardejs und el-Mešneka erinnert und twejjel el-Rurbân heißt; auch er soll Reste ehemaliger Befestigungen tragen.

Um 10 Uhr 15 Min. wichen wir von unserer Richtung nach S. ab und gelangten um 10 Uhr 36 Min. auf einem recht beschwerlichen Wege zu 'ajn 'Attûn (Höhe 55 m, Lufttemperatur 32°). Es ist eine schwache Süßwasserquelle, die in der linken Uferböschung des gleichnamigen Tales entspringt und in das ungefähr 50 m tiefe, zu einer Schlucht verengte Bett tropfenweise absickert. Dieses Tal nimmt in seiner westlichen Fortsetzung zahlreiche andere, aber unzugängliche und von Palmen beschattete Quellen auf. Südlich von 'Attûn ragt der hohe Gipfel des zähre Hawrân empor, hinter dem ein ähnlicher Bach namens sejl ed-Dabje fließt.

Um 1 Uhr 33 Min. verließen wir die Quelle auf einem viel benützten Wege in der Richtung NO. und erreichten um 2 Uhr 8 Min. das seichte Tal w. el-Mkaššab, durch welches wir nach O. ritten und unseren früheren Weg erreichten. Um 3 Uhr 2 Min. waren wir am Westabhange des ed-Dejr, nahmen die Richtung 320° und kamen um 3 Uhr 23 Min. zu einem Zelte, das am Abhange des nach NW. sich hinziehenden še'ib el-Klejt stand (Höhe 680 m, Lufttemperatur 30° C).

Von še'ib el-Ķlejt über kul'ammet aba-l-Ḥṣejn nach el-'Al.

Um 5 Uhr 50 Min. ritten wir in der Richtung 80° am Nordabhange des §. ed-Dejr und gelangten nach 10 Min. auf das linke Ufer des w. Sesabe, dem wir in südlicher Richtung talaufwärts folgten. Östlich sahen wir die Mündungen der kurzen Seitentäler des §e'îb ammu Zwejtine und ammu Šwâmer, die aus dem felsigen Terrain 'arkûb abu Habl kommen. Um 6 Uhr 4 Min. betraten wir die Talsohle und waren um 6 Uhr 11 Min. bei der Vereinigung des beginnenden Sesabe-Tales mit dem §e'îb ammu-ş-Şfâjtên, auf dessen rechtem Ufer ein gleichnamiger Steinhaufen, ruğm, sich erhebt. Wir ritten an ihm vorbei und betraten um 6 Uhr 30 Min. eine Felsenwelle, die den südlichen Abschluß des 'Aţârûs-Rückens bildet.

Eine zweite Felsenwelle zieht sich von dem genannten Rugm in einem nach S. offenen Bogen gegen O. und trennt das Wassergebiet des sejl Hejdan von dem nördlichen w. el-Hejas, welches als sejl ez-Ziž in el-Wâle einmündet. Diese Bodenwelle ard oder merg el-'Arîd ist glatter Fels, aus dessen Spalten zahlreiche Sträucher und selbst einige Terebintenbäume hervorwachsen. Wir folgten der Richtung OSO. und hatten um 6 Uhr 30 Min. zur Rechten ras se'ib ammu-t-Tubejk.

Um 6 Uhr 44 Min. betraten wir die breite, nach S. zum el-Bir geneigte Niederung ammu Hurfejse und hielten um 6 Uhr 50 Min. östlich Musit. Arabia Petraea, L. Moab. von \mathfrak{h} . Mêķe beim Zelte meines Begleiters, um daselbst zu übernachten (Höhe $600\,m$).

24. Juli

Am nächsten Morgen brachen wir um 6 Uhr 25 Min. auf und ritten in der Richtung OSO. auf unfruchtbarem, nur mit einigen Terebinten bestandenem Felsenboden, bis wir um 6 Uhr 50 Min. in der etwa 200 m breiten, nach N. und S. abfallenden Niederung ard el-Hasne wiederum Felder betraten und gegen ONO. einlenkten. In derselben Niederung, und zwar nahe an ihrem felsigen Westrande, liegt h. el-Krejjät. Um 6 Uhr 59 Min. lag h. Atärüs in der Richtung NW., g. Atärüs in der Richtung 345° (Lufttemperatur 26° C). Um 7 Uhr 9 Min. sahen wir im N. auf einem Berggipfel am linken Ufer des w. ez-Zerkäb die Ruine h. Fizäret en-Nakküba und südöstlich eine hohe (etwa 750 m) Kuppe des g. el-Madfür mit dem gleichnamigen h. el-Madfür oder el-Madfür.

Um 7 Uhr 33 Min. lag nördlich die Mündung des von el-Libb kommenden Tales el-Ğenâb in den sejl ez-Zerkâb, der nun den Namen sejl ez-Zîž annimmt. Westlich von el-Ğenâb erhebt sich der steile g. es-Sûne.

Nach einem sehr beschwerlichen und stellenweise gefährlichen Abstiege erreichten wir um 8 Uhr 9 Min. den Bach el-Ḥammâm. Er ist 4—6 m breit, ungefähr 0·4 m tief, die Ufer dicht mit Oleandergebüsch bewachsen und das Wasser 26° C warm. Im unteren mir unzugänglichen Laufe des sejl ez-Zîž sollen Thermen vorkommen, nach denen dann der vereinigte Bach el-Wâle und ez-Zîž el-Ḥammâm heißt (Höhe 315 m). Um 8 Uhr 35 Min. erstiegen wir oberhalb des linken Ufers einen schmalen Sattel, der den Ausläufer arküb es-Šķêž mit einem steilen, auf seinen anderen Seiten vom Bache el-Wâle umschlossenen Kegel verbindet.

Nach 23 Min. waren wir auf der Sattelhöhe und bemerkten nun, daß der Weg durch zwei starke Mauern abgesperrt ist. Diese Mauern sind im O. miteinander verbunden und führen westwärts zu einem 9 m breiten, im Felsen ausgebrochenen Graben. Westlich steigt der Felsen steil zu einer Plattform einpor, die durch Unterbauten teilweise erweitert ist und auf der ein viereckiges Fort steht (Fig. 106). Der östlichen 17 m langen und 1·2 m dieken Mauer ist ein 11 m breiter und 13 m tiefer halbrunder Turm vorgebaut, dessen Fundamente aus großen Steinblöcken bestehen. Die in der Hauptrichtung 290° laufende, stellenweise gekrümmte Nordmauer ist 54 m lang und hat in der Mitte ein 2·9 m breites Tor. Die Südmauer geht von O. aus in der Richtung 250°, wird nach

27 m von einem 3.6 m weit vorspringenden und 5 m breiten Turme verstärkt und nach 25 m wieder durch eine Mauer mit der Ostmauer verbunden. Eine 1.2 m breite Tür führt in einen 42 m tiefen, durch die Verlängerung der östlichen und westlichen Mauer gebildeten Hof, dessen Westmauer durch drei im Grundriß quadratische Türme von 5 m Seitenlänge gedeckt ist. Der Hof ist leer, die Wohnräume befanden sich an der Ostseite. Die Mauern bestehen aus Hausteinen und sind jetzt noch stellenweise bis zu einer Höhe von 4 m gut erhalten.

Das Ganze scheint aus dem Mittelalter zu stammen, denn besonders der halbrunde südöstliche Turm erinnert lebhaft an ähnliche Bauten der Kreuzfahrer. Die Lage der Festung ist äußerst günstig;




Fig. 106. Kul'ammet aba-l-Hşejn. Grundriß.

sie liegt in der Höhe der Hauptverbindung zwischen N. und S., ist von drei Seiten vollkommen geschützt und Wasser befindet sich in der Nähe.

Diese Burg (Höhe 490 m), die kul'ammet aba-l-Ḥṣejn heißt, verließen wir um 9 Uhr 40 Min. (Lufttemperatur 25°C), stiegen zu einer zerstörten Mühle gegenüber dem še'îb es-Sjar hinunter und ritten dann an einer neuen Mühle und einem Garten vorüber in der Richtung nach O., bis wir um 10 Uhr 15 Min. die alte Römerstraße kreuzten.

Zwischen ihr und dem sejl el-Wâle steht ein kleines Wächterhaus, das hauptsächlich von den Soldaten, welche die Post zu befördern haben, als Raststation benützt wird. Der Mutaşarref von el-Kerak wollte nämlich, daß der Soldat, der die Post von es-Salt zu expedieren hatte, in einem Tage bis hierher gelange und hier raste, um am nächsten Tage in el-Kerak zu sein. Vorläufig benützte es der neuangestellte Mudîr von Dibân als Wachtlokal, um Transporte von Telegraphenstangen zu über-

wachen. Hunderte von solchen lagen herum und einige Soldaten schrien und zankten gerade mit den armen, unbeholfenen Halbfellähin, welche die Stangen auf ihren Maultieren oder Eseln weiterbefördern sollten. Schon am Wege erfuhren wir von einem Ḥamidi, daß am selben Tage Soldaten nach allen Richtungen ausgesendet worden waren, um Transporttiere wie Esel, Maultiere und Kamele zu requirieren.

Um 10 Uhr 20 Min. trafen wir am linken Ufer des w. el-Wâle ein. Gegenüber am rechten Ufer liegt h. Iskandar und östlich davon stehen am Ufer eines seichten Še'îb mehrere hohe und schmale in die Erde eingesetzte Steinplatten, sarâbît. Nach 8 Min. gelangten wir am linken Ufer des Wâle zu einer ähnlichen Sarbût-Platte. Allem Anscheine nach waren hier ehemals beide Ufer mittels einer Brücke verbunden, weil man beiderseits noch Reste der Widerlager wahrnehmen kann. Von dieser Stelle führt dann nach N. zum h. ed-Dlêlet el-Rarbijje ein guter breiter Weg, der von den Beduinen der weiter westlich führenden alten Römerstraße vorgezogen wird.

Um 10 Uhr 34 Min. kreuzten wir in der Richtung 60° den Bach, umgingen eine niedrige Kuppe mit den Ruinen el-Mlehleb und ruhten um 10 Uhr 50 Min. wieder im Tale bei der Quelle mojet el-Kalbe, die den Anfang des Baches el-Wâle bildet (Höhe 465 m, Lufttemperatur 29.8° C).

Die Lage von el-Mlehleb wie von h. Iskandar und kul'ammet aba-l-Ḥṣejn ist umso wichtiger, als von diesen Orten sowohl das Wasser wie alle nach S. und nach N. führenden Wege beherrscht werden können. So von S. der westlichste am rechten Ufer des w. el-Ğûfa gelegene Weg, dann die alte Römerstraße, östlich von ihr der Weg durch das Tal ed-Dib und endlich der darb en-Nkejbât; von N. der Weg am Ufer des w. el-Ğenâb, die ehemalige Römerstraße und der oben erwähnte Kamelweg über ed-Dlêlet el-Ŗarbijje.

Da das w. el-Wâle* und das w. el-Butm die beste Verbindung nach O. und SO. bilden, zogen wir um 12 Uhr talaufwärts.

Das Flußbett führte kein Wasser mehr, allein zahlreiche blühende Oleander bezeugen, daß hier Grundwasser vorhanden sein muß. Um 12 Uhr 7 Min. ließen wir rechts den Aufstieg en-Nkejbât, der auf eine fruchtbare Ebene hinaufführt. Die Talwände sowie die anliegenden Hügelzüge werden ziemlich steil, während der Weg, welcher stellenweise regelrecht angelegt ist, abwechselnd an den Abhängen bald des rechten, bald des linken Ufers aufwärts führt. Um 12 Uhr 29 Min. passierten wir die Ebene Dürat ed-Dab', die durch das Zurücktreten

der nördlichen Hügelkette Tejrân el-Bîr entsteht. Um 12 Uhr 40 Min. waren wir bei der Mündung des von N. kommenden Tales še'îb ammur-Rķejbe und standen nach 8 Min. an der Vereinigung des w. er-Rmejl mit w. el-Buţm, wo der Name el-Wâle aufhört. Das w. el-Buţm kommt von SO. aus der Ebene el-Mdawwara, in deren Mitte ein kegelförmiger Hügel emporragt.

Um 12 Uhr 48 Min. verließen wir el-Wâle (Höhe 480 m) in der Richtung 70° auf einem sehr bequemen alten Wege, auf dem wir nach 20 Min. die genannte Hochebene erreichten. Von hier aus lag in der Richtung 135° h. el-Ḥaššāš, ein ausgedehntes Ruinenfeld am rechten Ufer des w. el-Buţm und an seinem linken Ufer in der Richtung 215° h. en-Nkejbāt. Nun ging es auf dem alten Wege in der Richtung 80° weiter über eine fruchtbare Steppe und an vielen einzelnstehenden Türmen vorbei, bis wir um 1 Uhr 30 Min. auf ein einsames Zelt der Slit-Beduinen stießen. Hier stiegen wir ab in der Hoffnung, für die Pferde Gerste kaufen zu können und einen Führer zu finden.

Die armen Leute hielten mich für einen Beamten und fürchteten, daß wir sie samt ihren Kamelen zum Stangentransporte zwingen würden. Als sie aber erfuhren, daß wir mit der ihnen so verhaßten Regierung nichts zu schaffen hätten, bewirteten sie uns mit Butter und mit Šrāč-Kuchen. Dann erzählten sie uns, daß die Salajta östlich vom h. er-Ramma ihr Lager hätten und im w. Sa'ide ihr Wasser schöpften.

Um 2 Uhr 56 Min. ritten wir weiter in Begleitung des Zeltinhabers, der seine Kamele nach O. trieb, um sie vor den ausgesandten Soldaten in Sicherheit zu bringen. Um 3 Uhr sahen wir am linken Ufer des w. el-Buţm in der Richtung 160° eine große Ruine, welche el-Kerje oder auch Kerje w. el-Buţm genannt wird, in der Richtung 220° noch weiter entfernt h. abu Šġêra, in der Richtung 30° el-Heri, 40° er-Rmejl, 25° kaşr el-Komrok und az-Za'farân und in der Richtung 350° el-Elâķi (Höhe 626m). Nun bogen wir gegen OSO., passierten um 3 Uhr 10 Min. hrejbet 'Alejjân, einen viereckigen Turm, von dem aus sich gegen O. große rechteckige Schafhürden erstrecken, die, mit Mörtel gebaut, durch eine niedrige Mauer in zwei ungleiche Hälften getrennt sind. Südlich davon gibt es viele Zisternen sowie einen großen Steinring, el-helle, von einer ehemaligen Tenne.

Dann ritten wir in der Richtung 160° weiter und waren um 3 Uhr 50 Min. beim Grabe ruğm el-'Alija, der berühmten tapferen Anführerin der Shür in den Kämpfen mit den ägyptischen Truppen unter Isma'ilund Ibrahim-Pascha. Ihr Grab bedeckt ein großer Steinhaufen und zahlreiche Haarflechten sowie allerlei Kamelschmuck und Amulette, die man hier findet, bezeugen, daß das Grab eifrig besucht wird und daß die Verstorbene noch immer in hohem Ansehen steht.

Die Steppe, welche in der Umgebung ertragfähig ist, senkt sich im N. zum w. et-Tamad und im S. zum w. el-Buţm. An seinem linken Ufer sahen wir um 4 Uhr in der Richtung 270° h. abu Šģēra nebst einem Baume. Um 4 Uhr 17 Min. konnten wir in der Richtung 295° auf einem Hügel das Ruinenfeld el-Ķerje beobachten, das vom w. el-Buţm von drei Seiten umschlossen ist. Um 4 Uhr 24 Min. kreuzten wir dieses Tal (Höhe 690 m, Lufttemperatur 30° C), ritten dann in seinem Arme südwärts und stießen um 4 Uhr 55 Min. in seinem ziemlich seichten, aber breiten Bette auf einen Wasserbehälter, der durch eine Quermauer gebildet ist. In seiner Nähe befand sich ein kleines Lager, ferik, der Salājţa, wo wir abstiegen.

Nur wenige Männer waren zu Hause, alle übrigen mit den Kamelen über die Pilgerstraße gezogen, als sie erfuhren, daß in ihrem großen Lager beim h. er-Rämma Soldaten übernachteten, die alle Kamele, deren sie habhaft wurden, samt ihren Besitzern nach el-Wâle treiben sollten. Deshalb suchten auch wir das große Lager nicht auf, sondern blieben hier über Nacht.

23. Juli 1900. Am nāchsten Morgen ritten wir um 3 Uhr 57 Min. in Begleitung eines Führers in der Richtung S. weiter und sahen um 4 Uhr 9 Min., obwohl es noch ziemlich finster war, im O. den Turm von umm er-Raṣāṣ; nach weiteren 11 Min. lag die schwarze Masse der Stadt umm er-Raṣāṣ uns zur Linken.

Um 4 Uhr 29 Min. waren wir in der Niederung von henw umm er-Raṣâṣ, die den Anfang des w. el-Buṭm bildet. Wir folgten diesem Tale, sahen wenige Minuten später in der Richtung SSW. auf der Ostspitze des von W. nach O. abfallenden gleichnamigen und schmalen Hügelzuges die Ruine er-Râmma und hatten um 4 Uhr 43 Min. in der Richtung 280°, etwa 3 km von uns, h. Ğmejl⁴ (Höhe 770 m, Lufttemperatur 21° C). Hier ist die Wasserscheide des sejl eṣ-Ṣfej und des w. el-Wâle.

Auf dem Rücken des g. er-Rämma erblickten wir einige Beduinen mit 11 Kamelen und hinter ihnen vier Soldaten in westlicher Richtung reitend, während drei andere Soldaten direkt nach N. zogen, um nach Kamelen zu suchen. Um ihnen auszuweichen, bogen wir auf einem fruchtbaren, südwärts geneigten Boden mit zahlreichen Resten alter Felder nach SO. ab und sahen um 5 Uhr 20 Min. östlich auf einem keilförmigen Vorsprunge die alte Festung h. Sålije mit einem noch ziemlich gut erhaltenen Bau auf ihrer nördlichen, schwächsten Seite. Von da an wird der Boden steinig und fällt gleichzeitig ziemlich stark ab (Höhe 800 m). Um 6 Uhr gelangten wir in südlicher Richtung zu einigen Schafhürden, von wo aus er-Râmma rechts, also westlich liegt, und sahen in der Richtung 140° kaşr el-'Ål, in der Richtung 145° kşêr Ratjân und in der Richtung 265° kaşr Siken.

Um 6 Uhr 7 Min. waren wir bei einem Turme am Beginne des Abstieges nakh Swejmijje und um 6 Uhr 13 Min. unten bei der Quelle 'ajn Sa'ide, die von dichtem Oleandergebüsch umsäumt ist und am rechten Uferrande entspringt. Das Wasser hat eine Temperatur von 20.6° C, ist salzig und so voll von Egeln, daß die Beduinen und ihre




Fig. 107. Hirbet el-Mdejjene von Süden.

Pferde es nur durch ein Tuch geseiht trinken. Ihr Gefälle ist so gering, daß kein konstanter Abfluß vorhanden ist, sondern nur schwarze stehende Lachen. Zahlreiche Oleandersträucher, welche noch weiter östlich gedeihen, lassen erkennen, daß hier Grundwasser sein muß, und unser Begleiter versicherte auch, daß man in ganz geringer Tiefe auf Wasser kommen könne (Höhe 420 m, Lufttemperatur 25° C).

Um 8 Uhr 10 Min. folgten wir dem Tale Sa'ide in der Richtung ONO. aufwärts, ließen bald darauf nach Hmejje rechts und gelangten um 8 Uhr 44 Min. zur Mündung des w. Sa'lije in das w. Sa'ide. An ihrer Vereinigung erhebt sich ein steiler, felsiger, abgeflachter Kegel, der mit der östlichen Hochebene nur durch einen schmalen, etwa 2 m breiten, teilweise eingestürzten Sattel zusammenhängt, kaum zugänglich ist und h. el-Mdejjene trägt (Fig. 107). Sein Südabhang und mit ihm ein Teil des Plateaus samt den Baulichkeiten darauf ist vermutlich infolge eines Erdbebens abgestürzt, sodaß man oben deutlich noch die Reste von

mit großer Kraft auseinandergerissenen Mauern bemerkt, während unten im w. Sa'ide ungeheuere, hochaufgetürmte Blöcke, Gerölle und Bruchsteine den Bach gestaut haben. Das Winterwasser muß mit Riesenkraft diese Massen durchbrechen, wobei es Bruchsteine und Gerölle streckenweit mitführt.

Von da folgten wir der Südrichtung und erstiegen auf einem angelegten, aber beschwerlichen Wege namens nakb abu Btejme die linke Uferwand des w. Sa'ide. Um 8 Uhr 55 Min. erreichten wir die Hoch-




Fig. 108. Kaşr el-'Âl. Grundriß.

ebene und sahen in der Richtung 95° kaşr el-Haraze, in der Richtung 65° kaşr ed-Dirse, 60° kaşr et-Trajja, 0° h. el-Mdejjene, 175° kşêr aba-l-Hrak, 125° kaşr el-'Âl, 260° kar'a Sîhân und in der Richtung 295° h. er-Râmma.

Um 9 Uhr zogen wir auf der Hochebene (Höhe 630 m) gegen O. weiter, kreuzten um 9 Uhr 24 Min. das nach SSW. abfallende še'îb 'ajn el-Ḥbejle und überschritten um 9 Uhr 40 Min. das diesem zulaufende w. el-Ḥmejle (Höhe 710 m). Diese beiden vereinten Täler münden in das w. Afêķre, und zwar beim Wasser mojet Afêķre oder el-Ḥmejle, zu dem von S. der Weg naķb el-Mistarâh führt. Das vereinigte Sa'îde- und Afêķre-Tal

heißt sejl es-Sfej und empfängt links die Täler w. abu 'Amûd und henw es-Sâjeb, zwischen denen ein Weg über nakb er-Rahama leitet.

Am linken Ufer des seichten und breiten el-Hmejle-Tales erhebt sich der letzte nordwestliche Ausläufer des östlichen Grenzgebirges Sbejban, auf dessen flachem Rücken die Ruine kaşr el-'Âl schon von weitem sichtbar ist. Um zu ihr zu gelangen, wendeten wir uns um 9 Uhr 50 Min. nach S., folgten einem alten Wege und erstiegen um 10 Uhr 15 Min. den Gipfel el-'Âl (Höhe 815 m), wo wir bei einer alten Festungsanlage hielten (Fig. 108).

Ihre Westmauer (Richtung 160°), 98 Schritte lang und 1.8 m breit, besteht aus ungewöhnlich großen Bruchsteinen; so hatten verschiedene Steine die Dimensionen 2.3×0.68 m. Die Nordseite ist 80 Schritte lang und hat einen starken Unterbau. Die innere Einteilung der Anlage ist noch ziemlich kenntlich. So zieht sich 19 Schritte von der nordwestlichen Ecke der Westfront eine 62 Schritte lange Mauer nach O. und bildet im Vereine mit der Nordwand einen viereckigen, länglichen Hof.

23 Schritte südlich davon erhebt sich an der Westfront ein 21 Schritte langer und 14 Schritte hoher viereckiger Turm (Fig. 109), dessen Mauern noch 4—6 m hoch sind. Östlich von ihm, 13 Schritte von der Ostfront entfernt, befindet sich ein 16 Schritte langer (W.—O.) und 8 Schritte breiter viereckiger Raum ohne Dach, aber mit niedrigen



Fig. 109. Kaşr el-Al. Der Turm von Südosten.

Mauern. An der Südfront, 26 Schritte südlich von dem Turme, waren 28 Schritte lange (W.—O.) und 12 Schritte breite Wohnräume angeordnet, in welche ein 3m breites Tor von der Nordostseite führte.

Die inneren Räume des Turmes waren mit großen Platten überdeckt, sind aber jetzt, da sie den Salâjta als Begräbnisstätte dienen,
abgebrochen, sodaß man die innere Einteilung schwer erkennen kann.
Auch in dem kleineren, viereckigen Raume hinter dem Turme gibt es
überall Beduinengräber, auf denen man zahlreiche Haarflechten, Amulette, Kamelstäbe und andere Weihegeschenke bemerkt.

In der nördlichen Hälfte befinden sich große, künstlich ausgehöhlte und ausgemauerte Zisternen. Ornamente fand ich hier keine und von Inschriften bemerkte ich nur eine kurze nabatäische, die auf der Nordwand des Turmes eingekratzt war. Den felsigen Grund hatte man künstlich geebnet und die Seiten um die Festung herum 3-4 m tief senkrecht abgeschlagen, wodurch eine natürliche Mauer entstand, in der sich zahlreiche Grotten befinden. Auf dem östlichen, niedrigeren Teile des Rückens sind große Zisternen. (Lufttemperatur um 11 Uhr 50 Min. 31°C.)

Die Aussicht von da aus ist sehön; man überblickt beinahe das ganze Land Moab von Middin und sagarat el-Mêse im S. bis zum el'Al und es-Sâmač im N., während im SO. und O. die erwähnten Grenzgebirge g. Sbejbân, g. ed-Dalmât sowie g. es-Swâkat el-Ŗarbijje die Fernsicht begrenzen. Im NO., nördlich von Žijâl und w. el-Mustabţeḥ,
öffnet sich am rechten Ufer des w. el-Ḥaraze die Steppe und man sieht zahlreiche Ruinen von Warttürmen, welche die Verbindung mit der östlichen Wüste überwachen sollten.

Von el-'Âl über et-Tamad nach Mâdaba.

Um 12 Uhr verließen wir kaşr el-'Âl und waren um 12 Uhr 58 Min. am linken Rande des w. Sa'ide gegenüber h. el-Mdejjene beim nakb Ḥmejje, der in Terrassen hinuntersteigt, auf denen sich Überreste von Gartenanlagen vorfinden. Um 1 Uhr 10 Min. waren wir unten im Talbette (Lufttemperatur 33·2° C), wo wir den Felsenhügel, auf dem el-Mdejjene liegt, umgingen.

Nach 12 Min. zogen wir am rechten Uferabhange der Schlucht Sälije auf einem guten Wege in der Richtung 20° bergauf. Die vielen Oleandergebüsche, welche man hier sieht, lassen auf Grundwasser schließen, was unser Begleiter auch bestätigte. Um 2 Uhr 8 Min. erreichten wir bei einigen Terebinten die Hochebene, wo wir den Begleiter entließen, weil er unser ganzes Wasser allein ausgetrunken hatte. Wir ritten dann ziemlich scharf (9—10 km in der Stunde) durch die Steppe gegen NNW. und waren um 3 Uhr 29 Min. bei umm er-Raṣāṣ. Den Namen umm er-Raṣāṣ leiten die Salājṭa von den zahlreichen, faustgroßen Bleikugeln, raṣāṣ, ab, die daselbst gefunden werden.

Um 4 Uhr 20 Min. hatten wir links in einem Seitentale des w. el-Butm das h. Hmejjel, 8 Min. später hrejbe Şafijet el-Razâl, folgten der Richtung 340° und erreichten um 4 Uhr 40 Min. die Wasserscheide des w. el-Butm und et-Tamad. Wir ritten auf einer alten, links von einer niedrigen Mauer begrenzten Straße am linken Hange des tlâ' el-Kfûl, sahen im O. am rechten Hange des w. aš-Šâbeč die Grotten morâjer el-Gurb und gelangten um 5 Uhr 20 Min. zu den Brunnen und Wasserlachen des w. et-Tamad, wo wir uns 25 Min. aufhielten.

Dann nahmen wir über eine weiße, von SW. nach NO. gerichtete Bodenwelle die Richtung nach NNW. und kamen nach 10 Min. zum w. el-Heri, welches da eine schöne Ebene bildet. Um 6 Uhr 5 Min. erreichten wir in westlicher Richtung das Ende dieser Ebene und erblickten im S. h. er-Rmejl. Es liegt auf einem Kegel am linken Ufer des w. at-Tamad gegenüber der Mündung des w. el-Heri und besteht aus einer kreisrunden Anlage, in deren Mitte eine viereckige Festung stand. Das Ganze ist stark versandet. Mein Begleiter erzählte, daß diese Ruine vormals einen anderen Namen führte, als man aber vor vielen Jahren "el-mbedawi" aus dem Rôr hierher brachte, sei da alles voll von Sand gewesen, weshalb der Ort seither b. er-Rmeil genannt werde.

Von hier nahmen wir auf einem alten, breiten und mäßig ansteigenden Wege die Richtung WNW., kreuzten um 6 Uhr 38 Min. das nach S. laufende w. Mes'ed, um 6 Uhr 42 Min. das aus der Richtung 10° kommende w. el-Elâki, um 6 Uhr 46 Min. še'ib ammu Klal und um 6 Uhr 58 Min. das w. el-Megadre, das aus NW. kommt und sich mit dem w. Mich vereinigt. Hier trafen wir um 7 Uhr 10 Min. auf drei Brunnen bîr Mlêh (Höhe 670 m) und sahen gegen SW. die Ruinen von kerje Mlêh und h. Gerwân.

Westlich vom w. Mich beginnt eine urbare Ebene, die sich allmählich zwischen den nach NO. und O. auslaufenden Hügelzügen erweitert. Im SW. zeigte mir mein Begleiter tell el-Mahra'a, das durch eine feurige Rauchsäule von brennendem Tennenstroh markiert war. Um 7 Uhr 45 Min. schlugen wir unser Lager seitwärts von einer Tenne auf (Höhe 700 m).

Am nächsten Morgen zogen wir um 4 Uhr 29 Min. in der Rich- 24. Juli tung NO. weiter durch das Ackerland ard el-Mahra'a, ein wellenförmiges Terrain mit breiten, seichten, nach SSW, zum w. Breman gerichteten Tälern. Um 5 Uhr 2 Min. konnte ich in der Richtung 290° h. ed-Dlêlet el-Rarbijje und in der Richtung 130° h. el-'Elâķi notieren.

Ed-Dlêlet el-Rarbijjes war einstens eine große und feste Stadt, am NNW.-Abhange des Hügelzuges gelegen, der die fruchtbare Ebene von Mådaba gegen S. abgrenzt. Mit ihrer höher gelegenen, starken Burg beherrschte sie drei Straßen, und zwar sowohl die östliche von w. et-Tamad über Mleh führende Wüstenstraße wie die beiden Verkehrswege, die nach S. laufen; sie war somit von großer strategischer Bedeutung.

Um 5 Uhr 15 Min. betraten wir die Seitentäler des w. el-Megadre. Sie werden nach und nach enger und felsiger, doch liefern die Hänge

gute Weide. Um 5 Uhr 37 Min. waren wir oben auf dem Rücken (Höhe 770 m, Lufttemperatur 19° C), ritten nach 5 Min. in NO.-Richtung über eine breite, nach NO. sich hinziehende Bodenwelle, welche die Wasserscheide zwischen dem w. el-Ḥabîs und w. Mes'ed bildet, und gelangten um 6 Uhr zu den ausgedehnten Ruinen von ed-Dlêlet eš-Šerķijje. Den hier urbaren Boden haben in den letzten Jahren die Fellähîn aus dem g. el-Ḥalil (Ḥebron) für die Beduinen angebaut.

Um 6 Uhr 37 Min, kamen wir durch dieses fruchtbare Land zum großen Ruinenfelde Nitil und erreichten von da nach 2 Stunden 20 Min. Mådaba selbst.

Diese Tour gehört zu den erfolgreichsten sowohl in topographischer als auch in folkloristischer Hinsicht, denn Mhammåd war ein intelligenter Mann, der bald begriff, was ich brauchte, und mir in jeder Beziehung behilflich war. Wo er selbst keine Auskunft geben konnte, erkundigte er sich, sodaß ich ihm zahlreiche, höchst interessante Aufschlüsse über das Hamåjde- und Salåjta-Gebiet sowie über deren Einteilung und Gebräuche verdanke.

1 Flav. Jos., Ant. XIV 83, Alexander Aristobuls Sohn befestigte: Μαχαιρούντα πρός τοξε Άραβίοις όρεσω. Von Gabinius wurde es (J. 57) geschleift. Herodes ließ el-Mkäwer wieder aufbauen (Bel. Jud. VII 171-177), und zwar als Grenzfestung διά την τῶν Άράβων γατνίασιν επίται γὰρ ἐν ἐπικαίρω πρὸς την ἐκοίνων γῆν ἀποβλέπον. Vor der Festung gründete er eine Stadt: Μέγαν μὲν οὖν τόπον τηίχεσων καὶ πόργοις περιβαλών πολιν ἐνταῦθα κατώκισεν, ἔξ ῆς ἄνοδος εἰς κὐτὴν ἔρερε τὴν ἀκρούρειαν. οὖ μὴν ἀλλά καὶ περὶ αὐτὴν ἄνω τὴν κορυφὴν τείχος ἐδείματο καὶ πόργους ἐπὶ ταῖς γωνίαις ἔκκστον ἐξήκοντα πηχῶν ἀνέστησεν.

Bell. Jud. VII 168 sq.: Machaerus ist auf allen Seiten von Tälern umgeben. Das westliche ή μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἐσπέρας περιτέμνουσα (wādi Ṣḥāra) παρατείνει σταδίους ἔξήκοντα πέρας αὐτῆς τὴν Ἰαφαλτίτιν ποιουμένη λίμνην κατά τοῦτο δέ πη καὶ αὐτὸς ὁ Μαχαιροῦς τὴν ὑσηλοτέτην ἔχει κορυφὴν ὑπερανίσχουσαν (el-Mešneḥa)· αὶ δ' ἀπὸ τῆς ἄρκτου καὶ μεσημβρίας (w. el-Kerābe) φάραγγες μεγίθει μὲν ἀπολείπονται τῆς προειρημένης, ὁμοίως δ' εἰσὶν ἀμήχανοι πρὸς ἐπιχάρησιν, τῆς δὲ πρὸς ἀνατολὴν φάραγγος τὸ μὲν βέθος οὐκ Ελαττον Εκατὸν εὐρίσκεται πήχεων, τέρμα δὲ γίνεται πρὸς ὅρος ἀπαντικρὸ κείμενον Μαχαιροῦντος.

Bassus ließ das Osttal verschütten (VII 190 sq.) und die Festung schleifen.

2 חבר Jos. 13 ¹⁹: ברת השחר ברר העמק LXX Σεραδά καὶ Σιών ἐν τῷ ὅρει Ἐνάβ, LXX A καὶ Σαρδ καὶ Στώρ ἐν Ἐνάκ.

Flav. Jos., Bel. Jud. I 657, Herodes läßt sich von Jericho hierher tragen: Διαβάς γοῦν τὸν Ἰορδάνην τοῖς κατὰ Καλλιρρόην ἔχρῆτο θερμοῖς: ταῦτα δ' ἔξεισι μὲν εἰς τὴν Ἰαφαλτίτιν λίμινην (Antq. XVII 171: ,εἰς λίμινην τὴν ἀσφαλτοφόρον'), ὁπὸ γλυκότητος δ' ἐστὰ καὶ πότινα

C. Plinius Secundus 5 ¹⁶ (ed. Detlefsen I, p. 210): "Prospicit eum (Aspaltiten lacum) ab oriente Arabia Nomadum, a meridie Machaerus, secunda quondam arx Iu-

daeae ab Hierosolymis, eodem latere est calidus fons medicae salubritatis Callirroe aquarum gloriam ipso nomine praeferens."

- 3 Num. 21 19; לחליאל (?), LXX B. Μαναηλ.
- 4 Jer. 48 23: בית נמול , Γαιμώλ, Γαμώλ.
- ה אנה אנה אנה בעלמן נד ויחנו בעלמן פריבן, Γελμων Δεβλαθαφ, Δαιβλαθαφ Jer. אוים בית דבלתים.

Anfang August 1900 traf ich in el-Kerak mit der Absicht ein, das Westgebirge in seiner ganzen Ausdehnung von dem Toten bis zum Roten Meere zu erforschen. Als ich nämlich meine früheren Reisen zusammenstellte und dabei neue Erkundigungen einzog, erkannte ich, daß ich dieses Gebirge noch zu wenig kenne; darum wollte ich die Lücken ausfüllen.

Da ich wußte, daß ich für diese Reise in el-Kerak keinen ortskundigen Führer finden würde, sah ich mich bloß um einen Begleiter um, der auf seinem Maultiere den Transport meines Reisegepäckes besorgen und mir bei Anwerbung von ortskundigen Führern behilflich sein sollte. Dazu bot sich mir ein Christ an, namens Ğergîs abu Slîmân, den mir auch der Missionär als zuverlässig empfahl und den ich — allerdings nicht gern — in meinen Dienst nahm. Es gefiel mir nämlich nicht, daß er el-Kerak und dessen nächste Umgebung nie verlassen hatte, weil ich daraus schloß, daß ihm die geplante Reise zu lange dauern und er infolgedessen Heimweh bekommen werde.

Auf dieser Reise sollte ich die Regierungssitze et-Tfile, eš-Šôbak und el-Ği berühren und die Dörfer Kufrabba, Ḥanzîre, el-ʿEjme und Şenefhe besuchen. Wollte ich mich also nicht der Gefahr einer Eskortierung aussetzen, so mußte ich mir unbedingt eine Empfehlung vom Mutaşarref von el-Kerak verschaffen. Dieser war mir jedoch schon seit 1898 nicht gewogen und, als er 1900 von Damaskus die Ordre bekam, für meine Sicherheit tunlichst zu sorgen, hatte er die beste Gelegenheit in Händen, mich in meinen Arbeiten zu hindern. Ich wurde auch in el-Kerak überwacht.

Als ich nun um die Empfehlung für die Reise nach w. Müsa-Petra ansuchte, wurde sie nicht mir, sondern einem Grenzgendarmen ausgefolgt, der mich begleiten und wieder nach el-Kerak zurückbringen sollte. Der Gendarm, čäwiš walad Ḥalil agha, war ein Kurde, der arabischen Sprache kaum mächtig und benahm sich, auf die erhaltenen

Weisungen und den Einfluß seines Vaters, eines Agha-Offiziers der Grenzgendarmerie, gestützt, recht rücksichtslos und herrisch und bereitete mir große Unannehmlichkeiten.

Der Soldat und ich ritten Pferde, Gergis hatte ein Maultier, das auch unsere Reisevorräte trug. Ich legte die Tracht der Beduinen an, die der Tracht der dortigen Fellahin ziemlich gleicht, weshalb ich nicht besonders auffiel.

Von el-Kerak über Kufrabba und Hanzire zum sejl el-Kerâhi.

Am 9, August 1900 brach ich um 7 Uhr 12 Min. von der katho- 9. August lischen Missionsstation in el-Kerak auf. Mein Plan war, über Kufrabba und Hanzîre zum sejl el-Hsa zu gelangen; der Soldat führte uns aber den Ostabhang des Stadthügels entlang, um auf der Sulfani-Straße dorthin zu kommen. Sobald ich seine Absicht erkannte, bog ich mit meinem Begleiter an der Südostecke der Festung in den Festungsgraben birčet umm en-Nasr ein, erstieg dessen Südwand und erreichte auf beschwerlichen Umwegen den zur Quelle 'ajn el-Frang am Westabhange des Stadthügels führenden Weg.

Diese Doppelquelle, zu der wir um 7 Uhr 53 Min. gelangten, entspringt unter der Felswand von et-Teläge am rechten Ufer des schluchtenförmigen Tales w. el-Bawab und wird beim Ursprung in einen Kanal aufgefangen, um eine etwa 200 Schritt nördlich gelegene Mühle zu treiben (Höhe 850m). Oberhalb der Quelle sieht man zwei in der Felswand ausgemeißelte Grotten, vor denen sich eine künstliche, von einer niedrigen Mauer umgebene Plattform befindet; über den Grotten steht die glatte Felswand noch über 20 m hoch.

Von der erwähnten Mühle aus erstiegen wir über Wein- und Feigengärten, basåtîn el-Frang, in westlicher Richtung auf einem alten Wege den Ostabhang zâhra Sâmra. Um 8 Uhr 15 Min, bogen wir, immer diesem Wege folgend, in die Richtung 200° ein und erreichten nach einer Viertelstunde am Anfange des w. abu Ja kûb die Ruine b. Očbor (Höhe 1130 m), von wo aus šagarat und h. el-Mêse in der Richtung 180° liegen.

Die südliche Landschaft gleicht einem riesigen, nach W. geneigten Kessel, dessen Niederungen bewässert und deshalb fruchtbar sind. Das Terrain ist sonst steinig, von tiefen Tälern durchquert, meistenteils aber urbar. Im O. wird die Fernsicht durch den Gebirgsrücken el-Mêse

versperrt; gegen W. sahen wir um 9 Uhr 19 Min. in der Richtung 300° h. Gennat Rît am nördlichen Abhange der Schlucht sejl 'Esâl (Höhe 1160m, Lufttemperatur 24·8° C). Dann kreuzten wir mehrere seichte Arme des w. eš-Šawâlîl, welches von O. kommt und sich südlich bei dem Dorfe Ğôza zu einer unzugänglichen Klamm verengt. Um 9 Uhr 43 Min. kamen wir zum w. el-'Eķêli, an dessen linkem Ufer westlich h. ed-Dwejbî' liegt, und gelangten um 10 Uhr 3 Min. zu der starken Quelle 'ajn Ğehîr, die inmitten von Gärten mit Feigen-, Oliven-, Granatbäumen und Rebengeländen am rechten Ufer des w. eṣ-Ṣufṣâfa entspringt, und zwar östlich von der alten Ansiedlung h. Ešǧar. Nach 7 Min. waren wir beim w. eṣ-Ṣufṣâfa (Höhe 840 m), welches von O. kommt, sich ungefähr 100 m weiter westlich mit dem w. el-'Ammâl vereinigt und dann den Namen w. 'Aleķân führt.

Zwischen den erstgenannten Tälern verläuft der westliche Zweig des el-Mêse-Gebirges, auf dessen flachem Rücken nahe an ihrer Vereinigung die Ruinen des h. 'Ajj¹ liegen, die wir um 10 Uhr 11 Min. erreichten. Größere Gebäude sind hier nicht zu sehen; die Fellâhîn haben in den Ruinen Hürden und Gehege errichtet und Tabak angepflanzt (Lufttemperatur 25° C). Von da gelangten wir um 10 Uhr 34 Min. in südwestlicher Richtung nach Kufrabba, das fast menschenleer war, weil seine Einwohner ein Zeltlager bezogen hatten (Höhe 815 m, Lufttemperatur um 11 Uhr 51 Min. 25·7° C).

Etwas archäologisch Wichtiges konnte ich in Kufrabba nicht ermitteln, weil die Leute meines Soldaten wegen sich mißtrauisch und zurückhaltend zeigten. Deshalb ritten wir um 1 Uhr 15 Min. auf einem in der Richtung 120° stets ansteigenden Wege weiter und gelangten um 1 Uhr 46 Min. zum tiefen w. el-'Ammâl; hier verließen wir den nach h. Môte führenden Weg, bogen nach S. ein, erklommen sehr mühsam einen steilen Felsenabhang und betraten um 2 Uhr einen uralten, bequemen Weg, welcher dem Mêse-Rücken gegen SSO. folgt. Dieser Weg, oder besser diese Straße, verläuft auf dem Kamm des Gebirges, das die Senkung des Toten Meeres und al-'Araba gegen O. abgrenzt. Man kann ihre Anlage in der ganzen Ausdehnung des Gebirges bis zum Roten Meere hin verfolgen (Höhe 1130 m, Lufttemperatur 28-7° C). Östlich von uns sahen wir am höheren rechten Ufer des w. el-'Ammâl aus schwarzem Lavastein errichtete lange Hürden, erblickten um 2 Uhr 13 Min. vor uns das kleine Ruinenfeld h. Zabbûd und nordwestlich h. Zabda.

Um 2 Uhr 38 Min. verließen wir die alte Straße, welche zum h. Fkékes führt, und stiegen in südwestlicher Richtung abwärts zu einer Dolme (Fig. 110). Sie steht auf einer kleinen Ebene am Westabhange des g. ammu-n-Nuṣājeb, besteht aus drei mächtigen Steinplatten und ist 2·36 m lang, 0·7 m breit und 1·11 m hoch. Von ihr genießt man eine schöne Aussicht in die ebenfalls kesselförmige Senkung von el-Ğedîra auf die Dörfer Tar'în, el-'Arâk und Hanzîra sowie auf zahlreiche Olivenhaine und Gärten, die ihr Dasein starken Quellen verdanken.

Diese nach W. geneigte Senkung ist begrenzt im NW. von den mächtigen Ausläufern des g. el-Malhe und er-Ras und im NO. von dem g. ammu-n-Nuṣājeb, der sich im S. mit den Ausläufern des knan es-




Fig. 110. Dolme am Westhange des g. ammu Nşâjeb.

Šārfijje vereinigt und somit die östliche Abgrenzung der Senkung bildet. Im SO. gehen die niedrigen Hügel des knan eš-Šārfijje in den mächtigen schwarzen Berg g. Dubab über, der im W. durch das Joch Hadd ed-Dibe von dem langgezogenen g. er-Ras getrennt ist. Westlich von er-Ras senkt sich bis zum rör eş-Şafije der rötliche g. Sarmüg, der im N. in den niedrigen g. es-Samra' übergeht. Ostlich von es-Samra' erhebt sich der zerrissene g. abu-l-Löz, der in nordwestlicher Richtung als g. el-Minkate'a zum Ufer des Toten Meeres abfällt.

In der nördlichen Hälfte dieser Senkung zieht sich von OSO, nach WNW, ein breiter, tiefer Riß. Er entsteht bald nach der Vereinigung des w. ed-Daba'a, das aus SO, von knan eš-Šarfijje herabkommt, mit dem von O, laufenden w. el-Bêda. Im Anfange ist der Taleinschnitt Musil, Arabia Petrasa, I, Mosb.

über 0.5 km breit, 20-50 m tief und hat zahlreiche Quellen. Weiter westlich nimmt er das ebenfalls schluchtartige, aus SO. vom g. Dubâb kommende w. el-Far' auf und heißt fortan w. el-Ğedîra. Mit el-Ğedîra vereinigt sich das tiefe, durchwühlte, von S. kommende w. es-Sidd und dann der kurze Bach sejl Ratâk Šella. Die Schlucht nimmt nun den Namen sejl en-Nmêra an, verengt sich und endet an der Küste des Toten Meeres.

Gegen NW. sahen wir im ğ. el-Ķnên h. el-Ḥwâle und südwestlich davon soll am Nordrande der Numêra-Schlucht das große Ruinenfeld h. Šahwân³ liegen. Besonders zahlreich sind die Ruinen am Nordostrande der Ğedira-Schlucht, wo sich eine wellenförmige, gut bewässerte Ebene ausbreitet. So sahen wir südlich etwa 1 km von uns kṣejr Ḥazîm und südlich davon h. Tar'in. Nordwestlich von kṣejr Ḥazîm am rechten Ufer eines kurzen Tales liegt h. Ğifra³ mit einer starken Quelle und südwestlich davon h. und 'ajn Beka'.

In der Richtung 210° am Nordabhange des g. er-Ras lockten uns die grünen Gärten des Dorfes Hanzîra an, wo wir übernachten wollten. Wir setzten deshalb um 3 Uhr 16 Min. unseren Ritt fort, stiegen westwärts, an zahlreichen Grotten vorüber, zu der Quelle 'ajn Gifra hinunter, wo wir um 3 Uhr 28 Min. unsere Pferde tränkten, verließen um 3 Uhr 43 Min. diese Quelle, bogen gegen SSO. durch die fruchtbare, nach SW. geneigte Ebene und waren um 4 Uhr 8 Min. beim alten, jetzt wieder aufgebauten Dorfe Tar'in.4

Das Dorf zählt bereits zehn Häuser und es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Bewohner des schwer zugänglichen el-'Arâk sich hier bald ansiedeln werden. Zwei gleichnamige Quellen, die südöstlich vom Dorfe entspringen, bewässern große, gegen W. gelegene Gärten. Nach 10 Min. erreichten wir 'ajn Gåd und umgingen dann die 'Arâk-Schlucht.

Es kam mir vor, als ob die Nordosthälfte des oben erwähnten Gedira-Kessels infolge einer unterirdischen Verschiebung durchrissen wäre. Der Riß verlief von OSO. nach WNW. in einer Breite von 300—500 m; das Gestein der Bruchzone senkte sich um 20—30 m, zersprang der Länge nach in der Mitte und lehnte sich im N. und im S. an die Felsenwände an, sodaß die so entstandene Schlucht ein eigenartiges Bild darstellt. Fast durch ihre Mitte bricht sich ein kleiner Bach nach W. Bahn, sein Bett ist 2—5 m breit und fast 25 m tief zwischen steil hinaufsteigenden Ufern, auf denen sich oben schmale, ansteigende Ebenen ausbreiten, die im N., O. und S. von einer 20—30 m hohen Felsenwand eingeschlossen sind.

Von dem Rande dieser Felsenwände erhebt sich das Terrain kesselförmig nach allen Richtungen. Es ist steinig, aber urbar. Wie bereits
gesagt, entspringen besonders im N. zahlreiche Quellen, deren Wasser
nicht nur die oben gelegenen Felder, sondern auch die Ebene unten in
der Schlucht bewässern. Sie stürzen über den steilen Felsenrand hinunter
und erhalten dadurch solche Kraft, daß z. B. die Quelle von Tar'în zwei
Mühlen zu treiben imstande ist.

Da die Ebenen auf beiden Seiten der Schlucht vor rauhen Winden geschützt und hinreichend bewässert sind, so sind sie sehr fruchtbar und haben auch recht schöne Gärten. Sie bieten aber auch noch den Vorzug, daß sie insbesondere für berittene Beduinen schwer zugänglich sind; da man hier genug Nahrung und Wasser findet, so dienen sie als Zufluchtsorte in schwerbewegten Zeiten. Und wirklich finden wir hier ein Dorf, welches in der nordöstlichen Ecke versteckt liegt und el'Arak heißt.

Um 4 Uhr 25 Min. befanden wir uns über diesem Dorfe, in dem ich 19 erhaltene und viele zerstörte Hütten zählte. Dieser kleine Ort widersetzte sich öfters den mächtigen Meğâlje von el-Kerak; infolgedessen wurde er von ihnen eingenommen und niedergebrannt, wovon die zerfallenen Hütten Zeugnis geben.

Um 4 Uhr 36 Min. überschritten wir das w. el-Bêda' (Höhe 775 m), dessen Gewässer die erwähnte Schlucht hinunterbrausten, und nahmen an ihrem Südrande die Richtung 240°. Um 5 Uhr 4 Min. bogen wir am westlichsten Ausläufer des knân eš-Šârfijje in die Richtung 140° (Höhe 900 m) ein und ließen um 5 Uhr 13 Min. links das kleine hrejbe Bejt Sahm, unter dem (rechts) südwestlich die gleichnamige Quelle einigen Ölbäumen ihr Wachstum ermöglicht.

Nachdem wir um 5 Uhr 21 Min. die Richtung 170° eingeschlagen hatten, kreuzten wir um 5 Uhr 34 Min. den aus SO. kommenden sejl Rurâb (Höhe 830 m), an dessen Ufer wir etwa 1·5 km südöstlich die Quelle und die Olivengärten von h. et-Tajjibe sahen. Dann folgten wir in der Richtung 220° einem alten, guten Wege auf der Westabdachung des g. Dubâb erst aufwärts und nach einigen Minuten abwärts zum breiten Tale w. el-Hâjne, dessen Wasserlauf eine tiefe Klamm bildet. Diese Klamm beginnt unterhalb der Quelle 'ajn Sarâka, bei der wir um 6 Uhr abstiegen (Höhe 920 m). Das Dorf Hanzîra liegt westlich bei der Quelle.

Es zählt etwa 80 Hütten, die amphitheatralisch über der Hajne-Schlucht auf dem nördlichsten Ausläufer des g. er-Ras gelegen sind. Östlich, nördlich und westlich breiten sich um das Dorf herum schöne Gruppen von Öl-, Feigen- und Granatäpfelbäumen und neu angelegte Weinberge aus. Der gegen N. geneigte Boden ist ziemlich fruchtbar und das westwärts angrenzende Terrain el-Merzâb besteht aus schönen Feldern. Im W. reicht el-Merzâb bis zur Klamm w. el-Rejlân, die links das kürzere w. Balât Howbar aufnimmt und sich unter dem Namen w. es-Sidd mit dem w. el-Gedîra vereinigt.

El-Rejlân-kommt von S. aus dem Gebirge er-Râs, und zwar von einer Ruine namens h. Medînt er-Râs, die auf dem Rücken des Gebirges gelegen ist. Nordwestlich von dieser Ruine entspringt auf einer schönen Ebene eine starke Quelle, deren Wasser in den Rejlân fließt. Bei dieser Quelle sind die Ruinen und Gärten von h. und 'ajn Habel.

10. August 1000. Am nächsten Morgen verließen wir um 5 Uhr 20 Min. die Quelle 'ajn Sarâķa und folgten in südöstlicher Richtung dem Seitenarme sdûd el-'Abed des Hâjne-Tales durch das Terrain ard 'Elêlijât. Um 5 Uhr 43 Min. sahen wir links unten im Tale w. el-'Ajn die Quelle und die Gärten von h. el-Ğebâlin, ritten dann mehr nach O. und erstiegen um 6 Uhr 15 Min. den Sattel Hadd ed-Dîbe, welcher den westlichen Gebirgsrücken er-Râs mit dem g. Dubâb verbindet.

Auf diesen Sattel führt der alte, mehrmals erwähnte, auf dem Rücken des Gebirges von N. nach S. laufende Weg hinauf, dem wir dann weiter südwärts folgten. Er zieht sich, mäßig abfallend, in einer Serpentine zwischen den Schluchten des w. en-Ngegr und dem westlich gelegenen w. ed-Defäli zu zwei Quellen namens 'ajn el-Gôza'. Die obere von ihnen entspringt unter einer 10—15 m hohen, von W. nach O. gerichteten Felswand, die auf mehr als 400 m Entfernung jeden Zugang von N. unmöglich macht. Südlich von den Quellen dehnt sich eine sanft geneigte Ebene aus, die, weil hinreichend bewässert, den Fellähin reiche Weizen- und Duraernten liefert.

Durch dieses angebaute Land kamen wir um 6 Uhr 57 Min. zu der Quelle 'ajn Telw, von wo an der weitere Weg sehr beschwerlich wird. Wir mußten absteigen und die Tiere führen, weshalb wir nur mit großer Anstrengung vorwärts kamen. An einer Stelle, daraget el-Hamra' genannt, bilden rote Felsen, über welche der Weg führt, steile hohe Stufen, die so glatt sind, daß wir unsere Pferde nur mit großer Mühe hinüberführen konnten. Für beladene Tiere ist der Weg überhaupt ungangbar. Unterhalb dieser Stelle biegt der alte Weg nach OSO. Da ich aber zur Mündung des warmen Baches 'Afra' in den sejl el-Ḥsa wollte, ließen wir den alten Weg links und folgten einem Seitenpfade nach S.

Nun gestaltete sich der Abstieg nicht nur beschwerlich, sondern geradezu gefährlich, da die weichen gelben Gesteinsmassen, über welche der Pfad führt, stellenweise unter den Hufen der Pferde nachgaben, sodaß wir Gefahr liefen, hinunterzustürzen. Schließlich hörte der Pfad ganz auf, wir wollten umkehren, konnten aber nicht, weil unsere Pferde beim Aufwärtssteigen auf dem morschen Gestein keinen Halt fanden.


Meine zwei Begleiter verloren ganz und gar den Mut, fluchten dem Augenblicke, wo sie mit mir el-Kerak verlassen hatten und setzten sich nieder, um die Hilfe Allähs abzuwarten. Es blieb mir somit nichts anderes übrig, als selbst die gangbarsten Stellen mit Steinen zu bezeichnen, um auf diesen mein Pferd hinunterzuführen. Meine Gefährten versicherten zwar, daß mein Vater meine bleichenden Knochen unten am Rande des Kerähi-Baches werde zusammenklauben können, doch gelangte ich glücklich zum Wasser hinab. Das wirkte auf sie ermunternd ein, sie folgten mir nach und um 9 Uhr 38 Min. waren wir wieder beisammen, und zwar am rechten Ufer des mit zahlreichen Weiden und Pappelbäumen bestandenen Baches el-Kerähi, etwa 150 m nordwestlich von der Mündung des sejl 'Afra'.

Als Ergebnis dieser Route nenne ich die Berichtigung und Vervollständigung meiner topographischen Aufzeichnungen von 1896 und 1898. Ich verdanke dies den Angaben eines Fellâhs von Kufrabba, der uns von Očbor nach Kufrabba begleitete, und denen eines Hirten, den wir bei der Dolme trafen. Dann ging ein Fellâh von Bejt Sahm mit uns eine Strecke weit, und oben auf Hadd ed-Dibe fanden wir einen Hirten, der mir die dortige Umgebung zeigte und benannte. Dafür aber gab sich der Gendarm alle Mühe, die Leute, wenn ich sie um Auskunft fragte, zum Schweigen zu bringen und ich hatte dann immer vollauf zu tun, um ihn wenigstens für Augenblicke freundlicher zu stimmen.

An ethnographischen Angaben gewann ich nur einige wenige Notizen, die Einteilung der Bewohner von Hanzira betreffend.

- 1 'Alz, Mosaikkarte von Mådaba.
- 2 E. Hieronymus, De situ et nom., l. c., p. 961: "Nemerim . . . nunc autem est vicus nomine Bennamarim ad septentrionalem plagam Zoarae"; ed. de Lagarde, p. 143, 284: "Νεβηρείμ"; ad-Dimišķi, l. c. S. r (r: وادى بنى نمير.
 - 3 Siehe S. 75, Note 5, Z. 4.
 - 4 Ozpaic, Mosaikkarte von Mådaba.
 - 5 Ad-Dimišķi, l. c. S. ۲۱۳: ببل ضباب

1901.



Während ich auf das Eintreffen der Beni Sahr wartete, die mich nach kuseir 'Amra begleiten sollten, unternahm ich mehrere Touren in die Umgebung von Mådaba. Eine von ihnen erfolgte gegen den Westabhang des Gebirges zu, das die östliche Abgrenzung des Toten Meeres Ich wollte dessen Ostküste besichtigen, die von dem Toten Meere, dem Jordan und dem Hesban-Bache eingeschlossene Ebene durchforschen und über Sijara zurückkehren.

Zum Begleiter nahm ich einen braven Fellâh aus Mâdaba namens Halîl von eş-Şwâlhe, der das Gebiet westlich von Mâdaba kannte und mir versprach, als Führer für die Küstengegend einen Belkawi-Beduinen ausfindig zu machen. Ich war in meiner Beduinentracht und ritt ein Pferd, mein Begleiter jedoch ein Maultier, das auch das Reisegepäck trug.

Von Mådaba zu den Quellen 'ujûn ed-Dîb.

Am 9. Mai 1901 verließ ich mit meinem Führer um 6 Uhr 40 Min. D. Mai das katholische Missionshaus zu Mådaba und ritt in westlicher Richtung zu dem Hügel el-Mešneka, auf dem sich der katholische Friedhof befindet. El-Mešneka heißen eigentlich, wie bereits erwähnt, zwei alleinstehende durch einen Architrav verbundene Säulen eines gänzlich zerstörten von W. nach O. gerichteten Gebäudes, das einst wahrscheinlich eine Kirche war. Die Abhänge des Hügels sind voll alter Zisternen und Gräber, von denen manche als Wohnungen benützt wurden und auch jetzt noch solchen Zwecken dienen. Auch der Gründer von Mådaba, der katholische Missionär Alessandro Macagni, lebte lange Zeit hindurch in einem dieser Gräber.

Von el-Mešneka folgten wir dem seichten henw el-Mahfûd, das von W. nach O. läuft und südöstlich von Mådaba in das w. el-Habîs einmündet. Seine Abhänge sind zwar steinig, könnten aber mit Wein-

und Olivengärten, deren Spuren man noch überall vorfindet, leicht wieder besetzt werden. Um 6 Uhr 54 Min. waren wir an der Stelle, wo der Weg nach NW. zur Quelle Gdejd abzweigt. Das Tal wird seichter und flacher und geht endlich in eine Ebene über, die im W. von dem Hügel rußm el-Gäzel überragt wird; um 7 Uhr 20 Min. lag dies nördlich von uns. Südlich von el-Gäzel zieht sich eine Bodenwelle




Fig. 111. El-Kwejžije. Situationsplan.

hin, welche das henw el-Maḥfūḍ vom henw Ḥešmān trennt, das sich bei hrejbet el-Krejk in südlicher Richtung erstreckt.

Um 7 Uhr 41 Min, waren wir bei der alten breiten Straße darb es-Šefa', welche, dem eigentlichen Gebirgsrücken folgend, von N. nach S. läuft. Dieses Gebirge, allgemein es-Šefa' genannt, begrenzt vom Hermon bis zum Roten Meere die eigenartige Senkung von el-Rôr und al-'Araba. Der Rücken des Gebirgszuges ist breit und flach, und nur wenige kuppenartige Gipfel überragen ihn. Gegen O. ist er sanft geneigt und bildet die fruchtbare Hochebene von el-Belka' mit seichten,

breiten, aber wasserarmen Tälern, gegen W. dagegen fällt er in drei steilen Abstufungen, von tiefen, grünen, quellenreichen Schluchten durchwühlt, zum Rôr hinab.

Wir folgten der Šefa'-Straße gegen N. und hielten nach 8 Min. bei einer Dolme, von wo aus ich verzeichnen konnte: in der Richtung 98° Mådaba, 95° Čelûl, 56°5° es-Såmač, 37° el-Âl, 185° kar'a Šiḥân, 195° Må'in, 216° rugm el-Msejič, 262° el-Maşlûbijje, 273° el-Kudus (Jerusalem), 0° rugm el-Mhajjet und 341° el-Kwejžije (oder el-Kwejžijje?).

Ungefähr 400 Schritte nördlich kreuzt die Sefa'-Straße den oben erwähnten Weg nach Gdeid. Dieser steigt über felsiges Terrain gegen WNW, hinab und quert einen flachen Sattel zwischen henw ammu Grejšāt im S. und tel'e Salâme im N. Dann führt der Weg zu einem Hügel, der gegen NW. gestreckt ist und die Ruinen h. el-Kwejžije trägt (Fig. 111), umgeht diesen südwestlich und folgt dem benw ammu Grejšāt gegen N. Das erwähnte tel 'e Salame fullt in die tiefe Schlucht des w. el-'Afrit. welche aus NO. von dem h. el-Justa kommt, den Hügel gegen N. abgrenzt und sich an seinem NW.-Abhange mit dem ammu



Fig. 112, El-Ķwejžije. Dolme am Südhange des w. el-'Afrit.

Grejšāt vereinigt. Bei dieser Vereinigung entspringt die Quelle 'ajn Gdejd (Höhe 340 m). Südöstlich oberhalb von ihr sieht man einen befestigten Platz.

Zu den Ruinen von el-Kwejžije bildet den einzigen bequemen Zugang der vorhin erwähnte, durch einen starken Turm verteidigte Sattel. Die Kuppe des Hügels (Höhe 805m) gilt als heiliger Ort, weil die Belkawijje dort ihren Begräbnisplatz haben; darunter befindet sich auch ein großes weißes Grab, in welchem der Hamdan von el-Lezajde ruht, der wegen seiner herausfordernden Haltung von einem Christen aus Mädaba erschlagen wurde, was dann einen blutigen Krieg zur Folge hatte. Von der Kuppe sieht man durch das Tal Gdejd und el-Knejjese

einen Teil der Ost-Jordanebene und am Westabhange des Sijâra-Hügels das wüste Gebiet Wtat en-Na'am; gegen O. überblickt man einen ziemlich großen Teil des Šefa'-Rückens, gegen S. die Landschaft el-Maşlûbijje und gegen N. die Südabhänge von en-Neba.¹

Wie aus dem Situationsplane (Fig. 111) ersichtlich, findet man in der ganzen Umgebung von el-Kwejžije zahlreiche Dolmen, die alle einander gleichen. Zwei rohe, durchschnittlich 0.7 m breite, 0.3 m starke und 1.5 m hohe viereckige Steinplatten stehen 0.7 m weit voneinander senkrecht und 0.5 m tief im Boden. Ihre parallelen Stirnseiten tragen oben



Fig. 113. El-Kwejžije. Dolmen am Südhange des w. el-'Afrit.

eine ähnliche 1.8 m lange und 0.8 m breite Steinplatte. Nirgends habe ich darunter Spuren eines Grabes oder in nächster Nähe Feuerstellen entdecken können. Auch ist es mir trotz aller Mühe, die ich mir gegeben habe, nie gelungen, weder auf den stehenden noch auf den liegenden Steinplatten irgendwelche künstliche Zeichen zu bemerken, welche auf religiösen Kult hinweisen würden. Auf jeder Platte sieht man zwar zahlreiche Ritzen, Löcher und Vertiefungen, allein bei näherer Untersuchung erweisen sie sich sämtlich als durch Verwitterung entstanden.

Manche Dolmen stehen einzeln, andere wieder bilden ganze Gruppen (Fig. 112, 113); alle sind aber so postiert, daß der Gipfel des el-Kwejžije von ihnen sichtbar ist. Deshalb liegt die Vermutung nahe, daß oben einst ein Tempel mit dem Symbol der Gottheit oder etwas Ähnliches

gestanden sei, und daß die Dolmen ringsherum von Pilgern ex voto errichtet wurden. Die in Gruppen stehenden hätten dann die Mitglieder eines Geschlechtes oder Stammes aufgestellt.




Fig. 114, El-Kwejžije. Dolmen am Nordabhange des ğ, el-Maşlûbijje.

Auf den Dolmen wurden wahrscheinlich Tiere geopfert und während sich das Blut derselben auf die obere Steinplatte ergoß, hielt der Opfernde seine Augen auf die Gottheit oben auf dem Gipfel gerichtet, ein Vorgang, der auch heute noch von den Beduinen, wenn sie bei feierlichen Anlässen zum Grabe ihres Ahnherrn wallfahren, eingehalten wird. Um 8 Uhr 40 Min. kehrten wir auf dem eš-Šefa'-Wege nach S. zurück. Rechts in der Richtung von OSO. gegen N. steht der Hügel el-Maşlûbijje, der auf seinem Gipfel im S. Ruinen und an seinen östlichen und nordöstlichen Abhängen el-Hadânijje zahlreiche Dolmen trägt (Fig. 114). Herr Mielich hat sie aufgenommen. Allein weder daselbst, noch im O. von el-Kwejžije haben wir alle notieren können. Da wo der Hügel el-Maşlûbijje von dem Rücken eš-Šefa' abzweigt, stand einst eine Anlage, deren Trümmer, ruğm el-Mešrefe, wir rechts ließen (Höhe 860 m).



Fig. 115. 'Ujûn ed-Dib von Westen.

Um 9 Uhr 23 Min. verließen wir die Straße darb eš-Šefa' und kamen in der Richtung 241° auf den Weg darb el-Mešrefe am linken Hange des tiefen w. el-Ķēţûni, welches den ğ. el-Maşlûbijje gegen S. abgrenzt. Um 9 Uhr 35 Min. gelangten wir über angebautes Land zum bîr 'Arâd, einer uralten Zisterne, bei der zahlreiche Steinhaufen den Platz anzeigen, wo im Jahre 1890 ein Kampf zwischen Türken und Hamâjde stattgefunden hat.

Wir folgten dann weiter in derselben Richtung dem alten breiten Wege el-Mešrefe durch das felsige Terrain ard al-Mu'akkar und hatten um 10 Uhr 4 Min. südlich am linken Ufer des w. el-Heğbe b. el-Mrejrât, nördlich davon bîr el-Halêsijje und in der Richtung 139° südwestlich bei Mâ'în die Ruine ed-Dejr. Nun bogen wir mehr gegen W. und ließen links einen Weg, der in südwestlicher Richtung durch tel'et el-Banât am Anfange des w. en-Nefê'ijje zum b. eṣ-Ṣafra' und von da entweder durch w. er-Ršâš oder über 'ajn 'Ağêrmân und ğ. umm 'Erne zum hammâm ez-Zerka' führt.

Um 10 Uhr 20 Min. erreichten wir mezär abu Rapif, ein heiliges Grab der Belkäwijje-Lezäjde. Im SSW. erhebt sich der höchste Gipfel des g. aba-l-Edés, an dessen Südwestabhange, und zwar am Anfange des w. Ḥawāra, das Wasser von 'ajn el-Minijje fließt.

Um 10 Uhr 26 Min. verließen wir den alten, breiten Weg, der am Abhange des g. aba-l-'Edês nach el-Minijje führt, und stiegen in nordwestlicher Richtung in das Tal el-Kêţûni hinunter, wo wir um 11 Uhr 22 Min. bei den Quellen 'ujûn ed-Dîb hielten (Höhe 480 m, Lufttemperatur 24° C).

Bei der östlichen Quelle stehen einige Ḥamât-Bäume (Fig. 115); Reste von Bauten finden sich hier nicht vor.

Von 'ujún ed-Díb über Sijára nach Mádaba.

Um 12 Uhr 31 Min. verließen wir die Quellen und folgten dem Tale w. ujûn ed-Dîb in der Richtung gegen W. Nach 13 Min. sahen wir links am Nordabhange der Steigung umm 'Aššîre zwei Türme, rechts einen kleinen Turm. Das Tal wird allmählich breiter und heißt nun w. el-Mšabbe; stellenweise waren kleine Flächen mit Tabak oder Dura bepflanzt.

Um 12 Uhr 52 Min. verließen wir dieses Tal bei einer alten Mühle und lenkten am Westabhange des ğ. 'Anêze gegen N. ein.

Um 1 Uhr 28 Min. erreichten wir das zerrissene Felsengebiet Barrâkât, welches eine breite Stufe bildet. Es ist gegen O. durch die steilen Wände des g. 'Anêza abgeschlossen und fällt nach W. zu einer ähnlichen, aba-l-Hasan genannten Stufe ab. Auf dieser, einer wüsten Ebene, sieht man ganz deutlich als eine weiße Linie die alte Straße, welche von Erîha (Jericho) und dem Jordan zu den heißen Quellen von ez-Zâra oder Zerka' Mâ'in und dann weiter an den Abhängen des g. abu 'Erne, el-Mrejzib, Maksar el-Hṣân, el-Mrejrât und Abu Stâr auf die Hochebene von Moab führt.

Um 1 Uhr 32 Min. sahen wir südsüdwestlich bei der Straße abal-Ḥasan den Kegel twejjel el-Ŗurbân, welcher, wie bereits erwähnt, eine große Ähnlichkeit mit dem Kegel g. Frejdis bei Betlehem und el-Mesneka bei Mcawer aufweist. Wie dort, so scheint man auch hier mittels schräger Stützmauern den Hügel erhöht und dadurch eine feste Basis für ein Kastell oder eine Festung geschaffen zu haben. Überreste von Bauten kommen sowohl auf dem genannten el-Rurban als auch nördlich von ihm in der schönen Palmenoase von 'ajn Mensele und ferner im SO. beim w. und 'ajn Ḥamara vor. Nördlich von 'ajn Mensele mündet in das Meer das w. ammu Klejb, an dessen rechter Seite die Straße aba-l-Ḥasan das öde Gebiet Ḥazejkat en-Nasaba durchquert.

Um 1 Uhr 40 Min, krenzten wir in nordwestlicher Richtung das w. eś-Śejjáh, den Kopf des w. al-Buţm (Lufttemperatur 26°C, Höhe 330m). Die Gegend hier ist öde und sehr gefährlich, denn sie bietet geeignete Schlupfwinkel für die vielen Räuberbanden, die von da aus die Verkehrsstraßen der Jordanebene unsicher machen. Insbesondere heuer, wo nach einem regenlosen Winter die Belkawijje nichts zu essen hatten, gingen ganze Familien auf Raub aus, und es verstrich fast keine Woche, wo man nicht von dem Überfalle einer Karawane gehört hätte. So war erst vor 14 Tagen auf dem Wege aba-l-Ḥasan eine große Karawane mit Lebensmitteln für die Besatzung von el-Kerak überfallen und ausgeraubt worden. Mein Führer ließ sich auch um keinen Preis bewegen, mich zu der Straße von aba-l-Hasan zu geleiten, obwohl ich gerade diese Gegend gern aufgesucht hätte, weil ihr nordöstlicher Teil beim Toten Meere biblisch sehr wichtig, kartographisch aber ungenau aufgenommen ist. Wenigstens nannte mir mein Führer zahlreiche Hügel, Quellen und Täler, die auf den Karten nicht verzeichnet sind. Um 2 Uhr 35 Min. kreuzten wir den Anfang des w. 'Amr und um 2 Uhr 44 Min. das w. es-Seleti, durch welches unser Weg darb el-Hamra' in der Richtung WNW. zur Straße aba-l-Hasan führt.

Wir ritten gegen NNO. und gelangten zum Tale asfal el-Knejjese, das weiter westlich asfal el-Heri heißt, nur stellenweise Wasser führt und sich als w. el-Rwer im el-Rôr verliert. Südlich von diesem Tale heißt der flache Abhang ammu Hajje und nördlich Wât en-Na'am. Durch diese wüste Fläche zieht sich vom westlichen, el-Ehnêni genannten Abhange des g. Sijâra die tiefe Kluft des w. es-Sejâle. In seinem Unterlaufe im Rôr führt es den Namen w. el-'Adejmi und vereinigt sich mit w. 'ujûn Mûsa.

Die Straße aba-l-Ḥasan führt durch ammu Ḥajje und kreuzt das asfal el-Heri, worauf sie sich teilt. Ein Zweig führt gegen WNW. über h. Swejme⁵ und w. el-Ğorfe zum Jordan, den er nördlich bei seiner Mündung erreicht. Der andere Zweig dagegen führt durch wtåt en-Na'am gegen NNO. Er kreuzt das w. el-'Adejmi und el-Mehterka, wie die wasserlose Fortsetzung des w. 'ujûn Mûsa heißt, gelangt bei hağâr et-Twâl an die gleichnamige Ostgrenze der Jordanebene und erreicht bei mešra' Akwa die alte Römerstraße.

Wir folgten dem linken Ufer des engen und tiefen Tales el-Knejjese in der Richtung 106° und gelangten um 3 Uhr 36 Min. zum r\u00e4s mojet el-Knejjese. Östlich oberhalb dieser Quelle sieht man Uberreste eines



Fig. 116. Hrejbe Sijāra von Osten.

festen Turmes, von dem ein alter Weg gegen NO. hinaufführt. Wir folgten ihm am Westabhange des hasm el-Ḥanīšijje bis 4 Uhr 13 Min., wo wir ihn verließen und durch das tel'et Hêsa in nördlicher Richtung zum h. Sijāra ritten. Um 4 Uhr 29 Min. kreuzten wir den Weg, der von el-Rôr, und zwar von hağâr et-Twâl am Südhange des w. es-Sejâle heraufführt, und stiegen nach weiteren 5 Min. bei dem zerstörten Kloster Sijāra ab (Fig. 116).

Diese Anlage bildet ein Viereck, dessen Ostseite 50 m und dessen Nordseite 56 m lang ist. In der nördlichen Hälfte befand sich eine ziemlich große Kirche, von welcher die eingestürzte Apsis, zahlreiche Musil. Arabia Petraes. I. Monb.

Säulenfragmente und eine verschüttete Zisterne noch vorhanden sind. In dem größeren südlichen und westlichen Teile waren Wohnräume und mehrere Zisternen.

Um 5 Uhr verließen wir dieses Kloster und erreichten nach einer halben Stunde in SO.-Richtung ein anderes kleineres, welches el-Kaşr oder el-Kşêr heißt. Nördlich davon beginnt die felsige Senkung tlê'ât eş-Şafa', welche in nördlicher Richtung zum w. abu-n-Naml abfällt und den Anfang des w. 'ujûn Mûsa bildet. Nun bogen wir mehr gegen S., bemerkten um 5 Uhr 56 Min. h. el-Jusra am Anfange des w. el-'Afrît und kehrten über h. et-Turkmânijje um 6 Uhr 51 Min. nach Mâdaba zurück.

Der erste Teil dieser Tour brachte mir viele topographische Aufschlüsse, die ich teils Halil, teils einem Hirten, den wir bei 'ujûn ed-Dib trafen, verdanke. Wir konnten jedoch keinen Führer finden, der uns auf dem Wege darb aba-l-Hasan zum Jordan geleitet hätte; darum mußte ich mich mit den Angaben begnügen, die mir am Abhange des el-Ehnêni gemacht wurden, von wo man die Ebene genau übersieht.

ויקח בלק את-בלעם ויעלהו 22 oder במות 21 ¹⁹, Jes. 15 ², Num. 22 ⁴¹ ויעלהו ויעלהו בלק את-בלעם ויעלהו וואמר בלעם אל-בלק בנה־לי בזה שבעה מזבחת במות בעל וירא משם קצה העם: וואמר בלעם אל-בלק בנה־לי בזה שבעה מזבחת

^{2 1} Sam. 223; מואב משם מעפה חוד , Massayail, Massayai

אשרות הפסנה Beut. 3 17, 'Ασηδώθ.

⁴ אבל השמים Num. 33 49.

E. Hieronymus, De situ . . ., c. 909: "Abelsatim, locus in deserto ad meridiem Moabitarum"; ed. de Lagarde, p. 212: "χατά δυσμές Μομέρ".

E. Hieronymus, In Joelem 3 ¹⁸, ed. Migne, Patrol. lat. 25, c. 1035: "Vallis, seu Torrens spinarum, est locus juxta Liviadem trans mare Mortuum, sexto ab ea distans milliario, ubi quondam cum Madianitis fornicatus est Israel".

⁵ אישמות Jos. 13 20, Ez. 25 9.

Num. 21 29: על־פני הישימן.

Onomasticon, ed. de Lagarde, p. 233: Βηθασιμούθ... άντικρὸ Ἰεριχούς ἀπὸ μιλίων τ' πρὸς νότον παρακειμένη τῆ νεκρῷ θαλάσση.

⁶ Petrus der Iberer, I. c., 8. 85 (Petrus geht von Livias nach Mådaba):

סכבת בלא האסים מבען לומי מבען המשלא השלא השלא המשלה אים כבה האים מב מבשלה. אים כבה היים השלה בשלה אים מבשלה אים בעלה הבון מביד השלא זכנון מבידים בה כבל שניים בה בלבים. מבידים בה בלבים.

Von Mâdaba nach 'Amra, al-'Weined, al-Harani, al-Mwakkar und al-Mšatta.

Samstag den 25. Mai 1 verließ ich, von Herrn Mielich begleitet, 25. Mai Mådaba nach Mitternacht zu Pferde und schlug die Richtung gegen el-Kerak ein. Erst benützten wir die Sultani-Straße, bogen später gegen SO., kreuzten das w. el-Ḥabîs, erstiegen die Bodenwelle von el-Harbağ und hielten in den Ruinen von umm Kuşejr an. Dann ritten wir in der Richtung NO, weiter und gelangten zu einem Seitentale des henw al-Gefar. Die ONO.-Richtung einhaltend, überschritten wir das henw al-Gefär, ließen rechter Hand Zwejza liegen und kamen um 10 Uhr an der Grenzstation Zîza vorbei. Nachher durchquerten wir die Ebene an der Hagg-Straße, gelangten um 11 Uhr 34 Min. mittags zum Schlosse al-Msatta und hielten im Inneren im Schatten seiner Ziegelwände Rast.

Um 2 Uhr 35 Min. ritten wir in östlicher Richtung über den unteren Lauf des w. al-Mutabba den Höhenzug al-Lusejjen hinauf und dann durch die wellenförmige Landschaft al-Genab.

Um 5 Uhr 31 Min. überschritten wir den Anfang des w. al-Mutabba und trafen um 5 Uhr 46 Min. in einer Senkung des Rückens as-Sefa' (Fig. 117), südöstlich von tell al-Ad'am, auf reichlichen Pflanzenwuchs; wir hielten an und ließen die Kamele grasen.

Nach 8 Uhr ritten wir in der Ostrichtung weiter und bezogen nach 9 Uhr das Nachtlager.

Am nächsten Tage ritten wir um 4 Uhr 31 Min. fort. Der Weg 25. Mai führte uns durch die Bodensenkungen am Ostabhange der Sefa'-Wasserscheide, bis wir die breite ac-Celât-Ebene erreichten.

Von 8 Uhr 10 Min. bis 9 Uhr 47 Min. rasteten wir, setzten dann den Ritt fort und erreichten um 12 Uhr 11 Min. den von W. nach SO. sich erstreckenden Hügelzug as Safra', dessen Rücken wir nun zu übersteigen hatten. Glücklich kamen wir hinunter, ritten langsam über eine mit grauschwarzen kleinen Steinen bedeckte Ebene und hielten um 2 Uhr 53 Min. vor kusejr 'Amra.

Die Innenräume des Schlößehens sind mit Wandmalereien ausgestattet, die verschiedene Szenen darstellen.³ So sieht man auf der Kuppel des ursprünglich ersten Gemaches das Bild des nördlichen Sternenhimmels (Fig. 118, 119, 120). Im Scheitel erscheint zwischen den beiden Bärinnen der Drache, dann Bootes, unter ihm die Jungfrau, Ophinchos, der Schütze, der Delphin, der Schwan, Kassiopeia, die Fische, der Wassermann, der Steinbock, der Skorpion, der Löwe, das Schiff, der Krebs, die Zwillinge, Erichtionos usw.



Fig. 117. As-Sefa' von Westen.

In dem anschließenden Raume ist die Bogenlaibung der Fensternische mit Weinranken ausgefüllt, in denen Tiere und Menschen abgebildet sind. Die vier Südkappen des Kreuzgewölbes sind mit binsenartigen Pflanzen gefüllt. In der östlichen Lünette bemerkt man vor einem großen Hause zwei nackte Frauen, die zwei nackte Kinder waschen und baden. Die gegenüberliegende westliche Lünette enthält badende Frauen, die sich gegenseitig begießen. Über der Türe in der Südmauer gewahrt man wieder eine Badeszene. Eine Frau strählt ihr Haar, eine andere trägt ein kleines Kind und eine dritte einen Eimer. Im Hintergrunde ein Haus.

In dem folgenden Raume sieht man zu beiden Seiten des Fensters je eine nackte Person, unter dem Fenster ein nacktes kleines Kind.



Fig. 118. Kuşejr 'Amra. Der Sternenhimmel.



Fig. 119. Kuşejr 'Amra. Der Sternenhimmel.



Fig. 120. Kuşejr 'Amra. Der Sternenhimmel.

Auf dem Tonnengewölbe (Fig. 121, 122, 123) sind auf weißem Grunde Bänder, auf denen schuppenförmig große Laubblätter befestigt sind, so angebracht, daß sie Rauten bilden. In jeder Raute ein Tier oder eine Figur. In der mittleren Reihe die Brustbilder der drei Lebensalter, in der ersten Reihe links ein Kranich, ein Kamel, eine Gazelle, ein Storch; in der zweiten ein lautenschlagender Bär, ein stehender Affe, ein Mann mit der Gebärde des Staunens; in der dritten ein Wasservogel, naknûk, ein wilder Esel, ein Pferd, ein Storch; in der vorderen Reihe ein Fuchs, eine Schlange, eine wilde Katze. Rechts erste Reihe ein Wüstenhuhn, hağal, eine Gazelle mit lyraförmigen Hörnern, eine weidende Gazelle; zweite Reihe ein Flötenbläser, eine Tänzerin, ein Tänzer; dritte Reihe ein Reiher, ein wilder Esel, eine Trappe, ein Schwan; vierte Reihe ein Stachelschwein.

"In der Lünette" oberhalb der Türe auf einem weichen Lager eine in eine Decke gewickelte Figur eines Toten(?). Am Fußende des Lagers steht auf einem Sockel ein Tonkrug, daneben eine am Oberkörper nackte, wie es scheint, männliche Gestalt, trauernd; ein Flügelknabe weist sie auf die liegende Figur hin."

Betritt man durch die Türe den großen Saal, so bemerkt man, daß die Ostwand in vier längliche, zueinander parallele Felder geteilt ist. Das unterste Feld ist mit Behängen geschmückt. Darüber erscheint eine Meute schlanker Sulkan-Hunde, die Antilopen verfolgen. Ein Stier stellt sich mit festgestemmten Füßen und geneigten Hörnern zur Wehr.

"Auf dem daranschließenden Streifen, wo sich zwei Fenster befinden, ist dargestellt: erstens ein Mann im weiten, langen, gemusterten Gewande, der auf ein weißgekleidetes Weib zueilt, zweitens ein nacktes Paar, drittens ein Löwe, der eine weiße Stute überfällt; der Grund ist oben blau. Das oberste Feld der Osttonne ist durch Streifen in zwei übereinandergestellte Reihen von je acht Rechtecken geteilt, in denen sich Bauarbeiter befinden. Der Hintergrund zeigt unten den erdfarbenen Boden, darüber eine breite rote Zone, darüber eine schmale blaue und eine schmale gelbliche. In der oberen Zone im ersten Felde ein Mann, dessen Gebärde nicht deutlich, im zweiten Felde ein Mann bei einem Hackstock, im dritten ein Mann mit einer Spitzhaue, im vierten ein Mann an der Hobelbank (?), im fünften ein Mann neben einer Mörtelkiste, im siebenten wird die Wand glatt geschabt, im achten poliert; in der unteren Reihe im zweiten Felde ein Mann mit einer Spitzhaue deutlich, im dritten mit Sand- oder Mörtelkiste, im



Fig. 121. Kușejr 'Amra. Bilder auf der Tonne des ersten Gemaches,

fünften ein Kamel, im siebenten zwei Männer, die eine Sandkiste tragen, im achten ein Mann, der eine Ziegelmauer aufführt".

"Die gleiche Einteilung sieht man auch auf der westlichen Hälfte der Osttonne. Oben auf Nr. 2 werden zwei Männer deutlich, die einen Balken durchsägen, auf Nr. 6 ein Steinarbeiter, der mit einem Hammer Teile von einer Steinplatte absplittert, unten auf Nr. 4 ein Lastesel, auf Nr. 7 neben einer mit Mörtel gefüllten, gemauerten Grube wird ein großes Bohrloch angelegt. In den Zwickeln des Bogens je ein Palmbaum mit Fruchttrauben."

"Auf der südlichen Stirnwand dieser Tonne zeigt der Hintergrund des Mittelbildes eine Architektur von drei weißen Bogen, von denen rötliche Vorhänge herabhängen, davor werden von zwei Männern, der eine im weißen Kittel, der andere im getupften blauen, erjagte Antilopen ausgeweidet. Oben neben dem Fenster rechts zwei antik gekleidete Frauen mit Kränzen im Haar, aneinandergelehnt stehend, bezeichnet IΣΤΟΡΙΑ und ΣΚΕΨΙΣ, auf der anderen Seite eine mit gestütztem Haupte aufwärts blickende dritte, in Stellung einer Musenstatue, bezeichnet ΠΟΙΗΣΙΣ". Diesem Bilde gegenüber auf der nördlichen Stirnwand bemerkt man Jäger, die gefangene wilde Esel töten.

Die Mitteltonne ist durch mit Kreisen versehene Ornamentbänder in je "zwei übereinanderstehende 5 Reihen von je acht Rechtecken geteilt. In jedem Rechteck am Rande zwei gedrungene Säulen, worüber sich immer ein Spitzgiebel erhebt, dessen roter Grund mit weißen nebeneinanderstehenden heraldischen Lilien und Herzen verziert ist, neben jedem Giebel beiderseits ein Wüstenhuhn. Innerhalb jedes dieser spitzgiebeligen Gebilde ein oder zwei meist nackte menschliche Figuren, im dritten Felde der unteren Westreihe ein nacktes Paar deutlich. Im südlichen Zwickel des westlichen Scheidebogens eine nackte Frau in einer gemalten Nische, im nördlichen Zwickel eine Frau, auf die eine Siegesgöttin mit einer roten Kugel zufliegt. Gegenüber im nördlichen Zwickel der östlichen Halfte in einer mit einem Behange ausgeschlagenen Nische, die von zwei auf Postamenten stehenden Säulen flankiert wird und deren Apsis ebenso wie die sie überwölbende Decke mit blanen Kacheln belegt scheint, eine Frau geschmückt mit Armband und einem Halsband, das einen Anhänger trägt. Ihr reiches, dunkles Haar ist mit Perlschnüren umwunden".

Auf der nördlichen Laibung des Ostbogens ist "das unterste Feld nicht mehr erhalten, darüber ein Flötenbläser auf blauem Grunde, darüber eine Frau in bedeutend größerem Maßstabe, mit nacktem Oberkörper



Fig. 122. Kuşejr 'Amra, Bilder auf der Tonne des ersten Gemaches.



Fig. 123. Kuşejt 'Amra. Bilder auf der Tonne des ersten Gemaches.




Fig. 124. Kuşejr 'Amra. Hauptraum von Norden.

und einem quadrierten braunen Rock um den Unterkörper; sie greift in das Ornament des Bogenscheitels, das aus aneinandergereihten Reifen besteht".

Auf der Südhälfte "zunächst an das Ornament anschließend wieder die große Frau, gleich gekleidet wie die der anderen Hälfte, darunter eine Lautenspielerin und darunter in einem anderen Felde wieder eine Figur, die undeutlich geworden ist. Von den Bildern des Westbogens ist nur mehr eine tanzende Figur deutlich" (Fig. 124).

Auf der nördlichen Stirnwand dieser Tonne bemerkt man "ober der Haupttüre beiderseits eine Säule, deren Basen über Eck gestellt sind, gegen einen Teil dieser Architektur scheint sich ein kräftiger, nackter Mann zu stemmen".

"Oberhalb der Nische ist auf dem triumphbogenartigen Mauerstücke der nördlichen Stirnwand beiderseits unterhalb des Fensters ein Rahmen angebracht, in dem sich je drei Brustbilder befinden. Sie scheinen weiblich zu sein".

Die Stirnwand der Nische ist mit einem reichgegliederten Bilde versehen. "Der Herrscher" auf einem Throne, die äußere Umfassung bildet eine Reihe aneinandergereihter Kata-Vögel auf blauem Grunde. Der Herrscher, der auf einem damaszenischen Thronsessel sitzt, hat einen Nimbus, zwei gewundene Säulen unterstützen das Dach darüber, auf dessen blauer vorderer Kante eine arabische Inschrift steht. Rechts und links Begleitfiguren, von welchen die links mit einem Stabe männlich zu sein scheint, die rechts mit einem Nimbus weiblich. Der Herrscher stützt die Füße auf einen Schemel. Unter dieser Darstellung eine blaue Zone mit Wasservögeln, Seetieren und einer Barke".

"In der westlichen Hälfte der Tonne sieht man" unter rundbogigen Arkaden, deren Säulen mit einem gewundenen Ziekzackbande umschlungen sind, in jeder Nische vor einem Behang ein nacktes Weib, das nur um den Unterkörper ein Tuch geschlungen hat. Der dritten legt eine Dienerin dieses Gewand, das diesmal karriert ist, an, ober jedem dieser Behänge erscheint noch der Kopf einer größer gebildeten Frau auf blauem Grunde. Im Scheitel des Gewölbes der Nische wachsen Ranken aus einer bauchigen Vase heraus".

"Die östliche Hälfte der Nische" ist ganz analog der westlichen gebildet, die Kleider um den Unterkörper sind diesmal alle karriert, ein solches umzulegen erscheinen einmal zwei Dienerinnen".

Auf der südlichen Stirnwand der Westtonne unter einem prachtvollen Zelte eine reichgekleidete, auf ein Polster sich stützende Frau, zu




Fig. 125. Kuşejr al-'Wejned. Situationsplan.

beiden Seiten in kleinerem Maßstabe dienende (?) Personen. Die untere Hälfte der Wand ist durch Bordüren und Behänge ausgefüllt. Rechts oben auf dem blauen Grunde steht NIKH".




Fig. 126. Kuşejr al-'Wejned. Grundriß.

"In der Mitte der nördlichen Stirnwand⁸ sind die ausgestreckten Arme einer stehenden, wie es scheint, weiblichen Figur sichtbar, auf dem Stück blauen Grundes oben neben dem Fenster Seetiere, worunter ein Delphin deutlich, unten ein mit Männern besetztes Boot; den untersten Abschluß bildet ein Behang".

Die Westwand ist in drei Felder geteilt. In dem südlichen Teile des unteren Feldes bemerkt man zuerst eine Gruppe von Männern und Frauen in reicher Gewandung und darüber Fragmente von sechs Gruppen griechischer und arabischer Inschriften. "Darauf folgt ein Frauenbad mit eigentümlicher Architektur, daran schließt sich ein Ringgrund, wo verschiedene bis auf ein Schamtuch nackte Männer Übungen vornehmen, zwei, wie es scheint, schwingen eine Springschnur".

Über diesem Gemälde eine Jagd auf wilde Esel. Einige Männer hetzen lange, flinke Sulkan-Hunde auf sieben oder acht wilde Esel, die in schönster Bewegung fliehen. Mehrere Reiter trachten ihnen den Weg



Fig. 127. Radir al-'Wejned von Südosten.

abzuschneiden und treiben sie in eine aus starken Zweigen errichtete Umzäunung mit einem einzigen Eingange, der durch lange Stangen leicht zu sperren ist. Bei diesen Stangen kauern versteckt zwei Männer. Darüber bemerkt man einige auf mageren Pferden dahinjagende Gestalten.

Von 'Amra machte ich am 8. Juni um 6 Uhr früh einen Ausflug 8. Juni nach al-'Wejned. Erst folgten wir dem Butum-Tale in östlicher Richtung, gelangten nach 7 Uhr an eine Stelle, wo das Tal ein wenig gegen SSO. einbiegt, und setzten auf das linke Ufer über. Um 8 Uhr 23 Min. ließen wir links einen kleinen viereckigen Wartturm und waren um 8 Uhr 37 Min. vor al-'Wejned.

Al-Wejned (Fig. 125) liegt am linken Ufer des gleichnamigen von NW. gegen SO. laufenden Tales, und zwar auf einem Vorsprunge der Musil. Arabia Petraca. I. Moab.

schwarzen, mit Lavastein bedeckten Ḥarra-Wüste. Sich der Terrainformation anpassend, hat die Anlage eine unregelmäßige Form.

Die 1.05 m starken Umfassungsmauern (Fig. 125) sind aus in Mörtel gelegten Lavablöcken errichtet und stellenweise noch über 2 m hoch. Durch die zerstörte Südseite führt ein breites Tor in einen Vorhof und dann in den geräumigen Hof, an dessen Seiten — die Westseite ausgenommen — Kammern erbaut waren, die nun eingestürzt sind. Am südlichen Vorsprunge der Westseite steht ein fester Turm und nördlich davon im Hofe befindet sich ein verschütteter Schachtbrunnen.



Fig. 128. Aufbruch von 'Amra.

Im Talbette sieht man mehrere künstliche Vertiefungen, die an ihrer Südseite von einer niedrigen Quermauer abgeschlossen sind, um das Wasser zu stauen (Fig. 127). Jetzt sind sie freilich mit angeschwemmter Erde ausgefüllt. Dennoch hält sich hier das Regenwasser ziemlich lange. An den Ufern bemerkt man Überreste alter Gärten, in denen jetzt Tarfa'-Gebüsch üppig gedeiht.

9. Juni 1901. Am nächsten Tage verließen wir um 1 Uhr 45 Min. 'Amra (Fig. 128) und ritten gegen SW. (Richtung 215°). Um 3 Uhr 15 Min. erreichten wir den Rücken von aş-Şafra' (Höhe 650 m) und waren um 4 Uhr 52 Min. vor al-Ḥarâni.

Al-Harâni ist ein ziemlich gut erhaltener, einstöckiger Bau (Fig. 129). Der Grundriß des Erdgeschosses (Fig. 130) weist nebst den Stallungen zu beiden Seiten der Eingangshalle und den daranschließenden Stiegenhäusern mit sehr flachen Treppen drei um den Hof (Fig. 131) gruppierte, voneinander getrennte Wohnungen auf.

Jede derselben besteht aus einem größeren Hauptraume und fünf bis sechs kleinen Kammern, die zum Teile durch Türoberlichten, zum Teile durch schmale Schlitze (Fig. 132, 133), Schießscharten, von außen her Licht erhalten. Nur zwei dieser Kammern an den Ecken des Hofes konnten bei der Art der Mauerführung kein Licht erhalten.

Der Arkadeneinbau im Hofe ist nicht mehr vorhanden, doch ließ er sich aus den vorhandenen Spuren unzweifelhaft rekonstruieren. Wohl ist von den Bogenpfeilern wenig zu finden, die vorhandenen Widerlager



Fig. 129, Kaşr al-Harâni von Westen,

der kleinen Bögen sind indes noch gut erhalten. Eine breite Nut rings an den Hofmauern in der Höhe des Obergeschoß-Fußbodens zeigt an, daß die Arkaden mit großen und starken Steinplatten überdeckt waren, die dem oberen Umgang als Fußboden dienten.

Im Obergeschosse (Fig. 134) münden sowohl die Stiege als auch die mit einem Oberfenster versehenen Türen gegenwärtig in den leeren Hofraum, führten also ehemals auf den Gang. Hier zählt man fünf Raumgruppen, und zwar drei Wohnungen über denjenigen des Erdgeschosses und zwei solche über den Stallungen, während über der Eingangshalle ein besonderer Raum liegt. Die einzelnen, aber durchwegs durch Türen verbundenen Wohnungen bestehen auch hier aus je einem größeren und vier bis sechs kleineren Zimmern. Drei der großen

19*

Zimmer sind durch architektonische Gliederungen besonders ausgezeichnet. Die Erhellung der Räume erfolgt ganz ähnlich wie unten; man sieht jedoch hier an den äußeren Wänden übereinander zwei Reihen von Schießscharten.

Vom Obergeschosse führt die Treppe weiter auf das Dach.




Fig. 130. Kaşr al-Harâni. Grundriß des Erdgeschosses.

Alle Räume beider Stockwerke waren mit Tonnengewölben überdeckt, die auch heute noch größtenteils erhalten sind. Nur im Nordtrakte des Obergeschosses sind sie sämtlich eingestürzt.

Die Außenmauern bestehen so wie die übrigen aus lagerhaft zugehauenen Bruchsteinen, die mit Ausgleichsscharen aus kleineren Steinen wechseln. Während jedoch alle übrigen Mauerflächen einen auch im Hofe noch zum Teile erhaltenen Verputz besaßen, blieben die äußeren Flächen unverputzt.

Die Außenmauern mit ihren Türmen, welche vornehmlich zur Versteifung dienten, entbehren auch nicht des Schmuckes. In der Höhe zwischen den beiden oberen Schießscharten zieht sich ein Band schräg aneinandergelegter Ziegel, ein Zickzackmuster bildend, zwischen zwei horizontalen Ziegelscharen rings um den Bau herum und etwas weiter unten umzieht ein gleiches Band die Türme allein. Auch die Schießscharten sind geschmückt, indem ihre Überdeckung mittels je zwei schräg aneinandergestemmter Ziegel in verschiedener Weise zu einer Zierform verwendet wurde.



Fig. 131. Kaşr al-Harâni. Der Hof von Süden.

Die in Fig. 135 dargestellte Hauptfront ist, wie man aus einem Vergleiche mit Fig. 129, S. 291, ersehen kann, ergänzt worden. Am oberen Ende der Pfeiler zu beiden Seiten des Haupttores gewahrt man noch deutlich den Übergang des kürzeren Radius ihrer Rundung in einen längeren. Die Annahme, daß über dem Tore eine "Pechnase" bestanden habe (vgl. Fig. 6, S. 38), mag die gegebene Rekonstruktion rechtfertigen. Die Darstellung der Krenelierung und der Turmaufbauten beruht wohl nicht auf positiven Anhaltspunkten, konnte aber umsomehr beigefügt werden, als ähnliche Abschlüsse an anderen Bauwerken dieser Gebiete noch erhalten sind.

Um 1 Uhr 40 Min. nachts saßen wir auf und gelangten um 9 Uhr 10. Juni 10 Min. in der WNW.-Richtung nach al-Mwakkar, das wir um 1 Uhr 5 Min. nachmittags verließen. Wir ritten dann in der Richtung gegen

SW. bis zum Fuße des al-Ḥaķu-Gebirges und langten um 3 Uhr 12 Min. in al-Māatta an.

Von al-Mšatta über al-Mdejjene nach kaşr al-Hammâm.

Am 26. Mai hatte ich mich mit Herrn Kunstmaler A. L. Mielich in 'Amra niedergelassen und nach 14tägiger Arbeit hatten wir unsere Arbeit daselbst vollendet. Obwohl geistig und körperlich müde, wollten wir dennoch über at-Tüba und kaşr al-Bäjer nach w. Müsa (Petra) reisen.

Der Zweck dieser Reise war die möglichst getreue Aufnahme von at-Tûba und al-Bâjer. Dabei hoffte ich auch neue topo- und ethnographisch wichtige Beobachtungen anstellen und meine Forschungen von 1896, 1898, 1900 vervollständigen zu können.

Als Führer hatten wir vier Beduinen der Beni Sahr, und zwar Hâjel und 'Abţân, den Bruder, und den Sohn des Fürsten Talâl, ferner Bahît, alle drei aus dem Geschlechte al-Fâjez; dann Shejmân, einen bei den Shûr ansässig gewordenen Handwerker, und einen intelligenten Kerakeser namens 'Abdallâh al-'Akaŝi, der mir bei meinen ethnographischen Arbeiten sehr behilflich war.

Wir ritten alle auf Kamelen, welche auch unser Gepäck trugen. Dieses bestand aus einigen Decken, Weizenmehl, trockenen Feigen, Butterschmalz, einheimischen trockenen Käsen, trockenen Aprikosen, kamar ed-din genannt, Zucker, Kaffee, Tee, dem allernotwendigsten Kochgeschirr, vier Wasserschläuchen und unseren wissenschaftlichen Instrumenten. Wir trugen alle dieselbe Tracht und waren gut bewaffnet.

11. Juni 1901.

Am 11. Juni 1901 um 8 Uhr 5 Min. früh verließen wir al-Msatta und ritten in der Richtung 210° über die breite, von da an al-'Arin genannte Ebene der Hägg-Straße am rechten Ufer des w. al-Muṭabba. Dieses heißt nach seiner Vereinigung mit dem w. el-Msattara w. el-Maṭijje und mündet zwischen Orejnbet al-Meže ijje und g. aḍ-Darra in das w. al-Hammâm ein. Im O. erhebt sich der von N. nach S. gezogene al-Lusejjen und hinter ihm sieht man den langen Hügelzug Benâja Fâres.

Nach 20 Min. hatten wir links die kleinen Ruinen und das w. von Zobäjer al-Enfedan und kreuzten um 8 Uhr 40 Min. in derselben Richtung die Pilgerstraße. Von da sahen wir in der Richtung 175° am Nordabhange des ed-Darra den zerstörten Wartturm kusejr Dubej'a. Nach einer Stunde betraten wir eine Bodenwelle, von der aus wir südöstlich Orejnbet al-Meže'ijje, südlich Orejnbet al-Arbūri und im SSW.




Fig. 132 und 133, Kaşr el-Harani, Schnitt A-B und C-D.

umm Za'arır erblickten, drei Hügel, die jedoch keine Ruinen tragen. Um den umm Za'arır zu umgehen, nahmen wir mehr die Richtung nach SW., sahen um 10 Uhr 8 Min. etwa 1 km nördlich von uns auf einem kleinen Hügel hrejbet es-Sičer[®] über dem linken Ufer des vereinigten w. el-Gefär und Zıza, welches w. aş-Şeküri genannt wird, und gelangten




Fig. 134. Kaşr al-Harâni. Grundriß des Obergeschosses.

durch tiefe und schmale Täler, die sich gegen SSO, zum w. el-Ḥammām erstrecken, um 10 Uhr 40 Min. zum h. Zejnab.

Um 12 Uhr 20 Min. verließen wir Zejnab in der SSW.-Richtung auf einem alten Wege, der uns nach einer Viertelstunde auf eine Hochebene hinaufführte, von wo aus sich uns eine instruktive Aussicht auf die Terrainformation darbot. Von ed-Dlêlet-el-Rarbijje biegt gegen NO. ein breiter, ziemlich hoher Hügelzug ab, der beim hrejbet es-Sičer in die Ebene der Pilgerstraße übergeht. Auf seinen Gipfeln sieht man die festen Punkte: ed-Dlêlet eš-Šerķijje, az-Za'farân, el-Heri und Zejnab.

Seine Täler sind tief, schmal und schwer zugänglich; die nördlichen Abhänge bieten gute Weideplätze, die südlichen dagegen sind ziemlich kahl und öde.

Südöstlich von diesem Hügelzuge breitet sich eine kalkige, wüste Hochebene aus, die im O. der massige Berg ad-Darra abschließt. Dieser liegt zwischen dem w. al-Hammam = an-Nasûri und w. al-Židre und der Ebene der Hägg-Straße, welche er mit dem g. al-Breje abgrenzt.

Die Hochebene, auf der wir ritten, fällt sanft gegen ONO. ab und erst nach einer halben Stunde ziehen sich die kurzen tiefen Täler südwärts zum w. at-Tamad, das wir nach 23 Min. erreichten.

Das w. at-Tamad ist hier 40-90 m breit, von blendend weißen Kalkfelsen eingeschlossen und fast ohne jede Vegetation, öde und wüst. Im Bachbette findet sich 0·3 bis 1 m unter dem Steingerölle fließendes Wasser. Die Beduinen graben oder werfen mit den Händen 0·5 bis 1·7 m tiefe und 0·8—2 m breite Gruben aus, in denen sich fast immer eine 0·2 bis 0·3 m hohe Wasserschichte ansammelt. Solche Wasser-




Fig. 135, Kaşr al-Harâni. Ansicht von Süden.

gruben heißen Bir, Bijår. Da sie regelmäßig im Winter während der Regenzeit zugeschwemmt werden, müssen sie im Frühjahre von neuem gegraben werden. Jedes Zelt besitzt seinen eigenen Bîr; jene der Familienund Geschlechterhäupter sind mit besonderer Sorgfalt hergestellt und, wenngleich die Häuptlinge nur sehr selten eigenhändig arbeiten, heißt es doch immer, diesen Brunnen grub, hafar, Śâh N.¹⁰

Sollen Kamele getränkt werden, breitet man am Rande des Brunnens über einer Vertiefung ein Stück Leder aus, worauf ein Mann, der nur mit einem Lendenschurze bekleidet ist, in den Brunnen hineinsteigt




Fig. 136. Hirbet al-Mdejjene von Norden.

und mit einem ledernen Sacke oder hölzernen Gefäße das Wasser schöpft und auf das Leder vor dem Brunnen gießt, wobei er fast immer ein Hedåwi-Lied singt. Die Kamele drängen sich um die Grube und während sie trinken, entleeren sie sich gewöhnlich; dies gelangt dann in den Bîr und verunreinigt sein Wasser, sodaß es gelbrot wird, salzig schmeckt und stinkt.

Solche Tränken sind immer stark besucht, weshalb sehr viele Wege zu ihnen führen; auch zwei uralte Straßen kreuzen sich hier; die eine läuft von N. nach S., die andere führt von el-Mcawer im W. durch das Tal et-Tamad nach O. Dieser Ort wurde frühzeitig beschützt durch eine Befestigung, deren uralte Überreste heute den Namen h. el-Mdejjene tragen (Fig. 136).

El-Mdejjene 11 (Fig. 137) liegt am linken Ufer des w. at-Tamad auf einem Nordausläufer des Hügelzuges aš-Šâbeč. Das winklige Tal grenzt den Hügel im NO., N. und NW. ab, während der natürliche Sattel im S. künstlich vertieft und in einen Wasserbehälter umgewandelt wurde, um den Zugang zu erschweren.

Folgt man von den Wasserlachen im w. at-Tamad (Höhe 575 m) der Richtung 197°, so kreuzt man nach weiteren 106 Schritten einen von O. kommenden Weg, sieht etwa 40 Schritte weit einen Turm von 10 Schritten im Geviert und nach wieder weiteren 106 Schritten quert man eine den Fuß des Hügels umschließende Mauer (Höhe 587 m). Bergauf steigend erreicht man dann nach 62 Schritten einen starken, etwa 2 m hohen Wall und nach weiteren 52 Schritten das Plateau (Höhe 608 m), das aus zwei ungleichen ovalen Teilen besteht.

Der kleinere nördliche Teil ist 30 Schritte (O.—W.) lang, 16 Schritte breit und durch eine gleich breite Fläche mit dem größeren südlichen verbunden. Man sieht daselbst die Grundmauern einer starken Festung. Die größere Hälfte, welche 64 Schritte breit (O.—W.) und in der Richtung 207° 192 Schritte lang ist, war ebenfalls mit einer Mauer umgeben und in ihrem südlichen Teile (Höhe 615 m) mit einem starken Turme versehen. Jetzt ist allerdings alles durchwühlt und im Südostteile bemerkt man einige Gräber.

Geht man nun in der Richtung 207° abwärts, so erreicht man nach 22 Schritten einen 11 Schritte breiten Wall und nach weiteren 32 Schritten die Nordgrenze eines Wasserbehälters. Er ist durch Ausgrabung entstanden und von einer Mauer wellenförmig umschlossen, mißt 40 Schritte (N.—S.) in der Breite und 71 Schritte in der Länge. Südlich davon steigt das Terrain an und bildet eine gegen S. geneigte Ebene von 142 Schritten Länge (N.—S.) und etwa 100 Schritten Breite, welche mit Ruinen bedeckt ist. Am Westabhange des Hügels führt ein bequemer Weg hinauf.

Um 3 Uhr 30 Min. folgten wir in der Richtung 80° der alten, 2.8 m breiten Straße im Tale at-Tamad an zahlreichen Bijär vorüber und fanden um 4 Uhr 13 Min. am linken Ufer bei zwei Butm-Bäumen eine birnförmige, uralte, in die Kalkfelsen eingehauene Zisterne und ihr gegenüber am rechten Ufer auf einem Hügel eine viereckige Befestigung h. az-Zôna oder ez-Zânijje.

Die Talbreite wechselt zwischen 15 und 70 m; im S. fallen die Abhänge des g. as-Šabeč steil zur Sohle ab, während im N. die oben erwähnte Hochebene sich längs des Tales hinzieht. Die Straße hält sich links vom Wasserbette und ist stellenweise in den Felsen eingehauen. Die Abhänge wie das Tal selbst sind kahl, nur einige Oleanderstauden




Fig. 137. Hirbet al-Mdejjene. Situationsplan.

und Terebintenbäume unterbrechen das eintönige Grau. Den letzten Oleander sahen wir um 4 Uhr 28 Min. beim letzten Brunnen, von da an werden keine Brunnen mehr gegraben, weil man nur in größerer Tiefe auf Wasser stoßen würde.

Um 4 Uhr 53 Min. gelangten wir zur Mündung des w. al-Ḥammām oder w. an-Nasūri, 12 wie es im Unterlaufe genannt wird, das in tiefem schluchtartigem Bette aus NO. kommt. Unweit von der Mündung stehen über seinem rechten Ufer einige schwarze, groteske Felsen, tôr an-Nasūri. An seinem linken Ufer erhebt sich das schon erwähnte, im S. von dem Tale el-Židre begrenzte Gebirge g. ad-Darra. Am linken Ufer des al-Židre erstrecken sich gegen O. als Fortsetzung des g. aš-Šābeč die Hügel zumejlät al-ʿAğam. Wir verließen nun das Tal at-Tamad, wie die vereinigten Täler al-Ḥammām und al-Židre heißen, und folgten dem letztgenannten gegen O. aufwärts. Dieses erweitert sich allmählich zu einer 110—180 m breiten seichten Ebene, in der die erwähnte Straße hinführt.

Um 5 Uhr 13 Min. trafen wir auf zahlreiche Steinhaufen, marma al-'Askar, Denkmäler an die hier von den Şhûr geschlagenen, irregegangenen Truppen des Ibrâhîm-Pascha.

Um 6 Uhr 40 Min. waren wir am Ende des w. al-Židre und 8 Min. später an der Pilgerstraße, etwa 0 5 km südlich von der Station kal'at Dab'a, die von den Türken kaşr el-Belka' genannt wird.

Sie hat denselben Stil wie el-Kutrâni oder el-Ḥsa, ein viereckiger Bau mit einem Eingange in den geräumigen Hof, um welchen Wohnräume und Stallungen stehen; über ihnen gibt es noch niedrige Räume, welche ein flaches Dach deckt, das aber von der Außenmauer überragt wird. Nach einer daselbst angebrachten Inschrift wurde sie im Mai 1767 von dem Verweser der syrischen Pilgerstraße 'Otmân Pascha erneuert. Nur zur Zeit der Pilgerfahrten ist hier ein Posten stationiert, sonst steht die Festung leer, weil die Keraker Familie, deren Obhut sie anvertraut ist, bei ihren Herden in Zelten wohnt (Höhe 715 m).

Die Pilgerstraße wird nun ziemlich beschwerlich, da sie über zahlreiche Täler führt. Westlich von ihr erstrecken sich von N. nach S. die Abhänge des g. ad-Darra, zumejlät al-'Agam, der dreispitzige g. al-Žijäl und as-Suwâkat al-Rarbijje, östlich g. al-Ğeneb, g. al-Breje und as-Suwâkat aš-Šerķijje.

Alle diese Gebirgszüge, die in der Hauptrichtung von O. nach W. verlaufen, bestehen hauptsächlich aus Kalkstein und boten nur an wenigen Stellen Kamelweide und Brennmaterial. Obwohl wir eine Stunde die Umgebung absuchten, konnten wir weder das eine noch das andere finden. Endlich sahen wir nahe an der Pilgerstraße eine Telegraphenstange liegen und nahmen sie sofort als gutes Brennmaterial in Beschlag. Dann stiegen wir langsam in das aus der Richtung 101° kommende

w. al-Ḥrajjem, welches zwischen al-Breje und al-Ğeneb östlich an Dab'a vorbeistreicht und in das w. al-Ḥammām einmündet. Hier fanden wir auch nach ungefähr einer halben Stunde etwas Weide für unsere Kamele. In diesem ziemlich breiten Tale sahen wir weiter östlich die al-Hkejs von den Ṣhūr, die auf einer Wanderung in die Gegend von 'Ammān begriffen waren, mit ihren Kamelen lagern. So konnten wir auf ziemlich sicheres Nachtlager rechnen, ließen unser Feuer hochlodern und buken unser Brot.

12. Juni 1901. Am nächsten Morgen erstieg ich auf der linken Talseite einen Hügel, von wo aus ich eine prächtige Aussicht genoß und folgende



Fig. 138. Kuşejr al-Hammâm von Südwesten.

Punkte aufnehmen konnte: in der Richtung 239° umm er-Raṣâṣ, dahinter kar'a Šîḥân, in der Richtung 201° el-'Âl, 197° kaṣr eḍ-Dirse, in der Richtung 191° das Westende des ǧ. as-Suwâkat al-Rarbijje, in der Richtung 158° das Ostende des as-Suwâkat aš-Śerkijje, 171° näher zu mir die höchste Spitze des ǧ. al-Žijâl, in der Richtung 138° al-Brejč, 92° al-Ğeneb, 342° al-Mšatta und den ganzen Abhang der Belka' von Salbûd nach Ğelûl und fast bis nach al-Heri.

Die ganze Umgebung war fast menschenleer, nirgends war ein Lager zu sehen, obwohl sonst zu dieser Zeit die Hagg-Ebene mit schwarzen Zelten über und über besät ist. Heuer war kein Rabi', kein Frühling gekommen, es fehlte an Weide. Vor Jahrhunderten war augenscheinlich hier eine Niederlassung, wenigstens fand ich am Fuße des Brejč Überreste eines zerstörten Weilers kerijet al-Brejč mit einem festen Turme, der in der Länge (S.—N.) 30 und in der Breite 26 Schritte mißt.

Nach einem Besuche von Dab'a ritten wir um 8 Uhr 43 Min. aufwärts durch das w. el-Ḥrajjem, das vom w. al-Ḥammâm nur durch den Höhenrücken al-Ğeneb getrennt ist. Nach 2 Stunden bogen wir mit ihm nach SO. ab, erstiegen um 10 Uhr 48 Min. die mäßige Bodenwelle al-Ğeneb und hatten das breite, blendend weiße w. al-Ḥammâm vor uns, das im N. vom ğ. Udênabe und im S. von den Hügeln Bida-l-Ḥammâm begrenzt wird.

Es kommt von O. und biegt bei den letzten Ausläufern des BenåjaFåres gegen WNW., wobei es sich zu einer 600—1000 m breiten Ebene
erweitert. Rechts nimmt es das w. al-Fålež auf, welches, von den Kuppen
Mhakhak ad-Dab'i und Rugelet 'Alaji kommend, die Hügelreihe Benåja
Fåres durchzieht. Vor seiner Mündung erhebt sich im Tale el-Hammam
eine etwas vorgeschobene isolierte Kuppe, Klejb al-Hammam genannt,
auf der ein weiblicher Geist, gånije, hausen soll. Um 11 Uhr 32 Min.
erreichten wir am rechten Ufer des Tales das Schlößehen kusejr alHammam (Fig. 138); 170 Schritte südwestlich sieht man zwei größere
Zisternen; dem Schlößehen gegenüber scheint auch das Wasserbett künstlich vertieft worden zu sein, um eine Art Reservoir zu bilden.

Vom Gipfel des Hügels, auf dessen Fuße al-Ḥammâm steht, sieht man in der Richtung 320° al-Msatta, in der Richtung 249° Šîhân, in der Richtung 293° al-Brejč, in der Richtung 212° Žijâl und in der Richtung 328° Ķlejb al-Ḥammâm. Die Lufttemperatur betrug 46° C, und da es hier nirgends Schatten gab, wurde uns die Hitze ziemlich lästig.

Von al-Ḥammām über aṭ-Ṭuba nach 'aṭṭārat umm aṭ-Ṭejrān.

Das w. al-Ḥammām bildet die natürliche Verbindung mit dem O., weshalb es auch von den Razw-Truppen sehr stark benützt wird. Um einer solchen feindlichen Begegnung vorzubeugen, verließen wir es um 1 Uhr 43 Min. wesentlich in der Richtung 150° und erreichten um 2 Uhr 19 Min. die Wasserscheide des w. al-Ḥammām und al-Ḥrajjem.

Die ziemlich eintönige Landschaft weist zahlreiche niedrige Hügel auf, zwischen denen wir in den breiten und seichten Tälern Deckung suchten. Um 4 Uhr 52 Min. erblickten wir im NO., etwa 8—9 km von uns entfernt, den ziemlich hohen, von N. nach S. sich hinziehenden Gebirgsrücken aš-Šefa' mit einer Kuppe namens rugm aš-Šīd, bei welcher das w. al-Ḥammâm beginnt.

Nach 12 Min. gelangten wir zum Kampfplatze der Shûr und Ibn Sa'lân, wo zahlreiche kleine und ein großer Steinhaufen, marma Senâd, die Stellen bezeichnen, wo vor 28 Jahren viele tapfere Krieger mit Šenâd, dem Feldherrn der Ibn Sa'lân, gefallen sind. Meine Begleiter ergingen sich in lauten Lobreden auf die Heldentaten ihres Stammes und, obwohl kein einziger von ihnen an der Schlacht teilgenommen hatte, waren sie doch imstande, selbst die kleinsten Einzelheiten des Kampfes anzugeben. Alle ruhmreichen Taten eines Stammes werden nämlich von den Angehörigen desselben dem Gedächtnisse genau eingeprägt und Erzählungen und Gesänge von solchen Kampftagen, ajjâm, vererben sich von den Vätern auf ihre Kinder und Kindeskinder.

Um 5 Uhr 38 Min. tauchte westlich von uns ein kurzer, bogenförmiger Rücken mit einem spitzigen Gipfel auf, der sich durch seine
schwarze Farbe scharf von der gelben Umgebung abhob, es war g. alKlejta. Wir ritten seiner östlichen Abdachung entlang und suchten in
den Seitentälern Deckung, als wir auf einmal um 5 Uhr 51 Min. zahlreiche Pferde- und Kamelspuren erblickten. Im Nu war unser Shejmän,
der sich im Lesen von Spuren am besten auskannte, vom Kamele gesprungen, untersuchte aufmerksam jedes Zeichen und erklärte schließlich, daß erst vor ganz kurzer Zeit etwa 30 Pferde und mindestens
50 Kamele in südwestlicher Richtung diese Stelle passiert hätten.

Auf Håjels Geheiß saßen wir sofort ab und, während die anderen sich mit den Kamelen in eine Niederung begaben, machten Håjel und ich uns daran, die Gegend genau abzusuchen. Håjel schlich zu einem südlichen, ich zu einem westlichen Hügel, wo ich eine aus Kalksteinen errichtete hohe Warte zu erreichen trachtete, deren hohe Lage mir einen weiten Überblick über die Umgebung zu versprechen schien; sonst hätte man nicht so viele Steine hinaufgeschleppt und einen so großen zylinderförmigen Beobachtungsposten, rugm al-Klejta, errichtet.

Der Rugm (Höhe 870m) erhebt sich am Rande einer ausgedehnten tiefen Senkung, welche von der Pilgerstraße aus weit in das östliche Hochland einschneidet. In südlicher Richtung war nichts Verdächtiges zu sehen, kein Rauch durchzog die ruhige klare Luft, kein Feuer leuchtete auf den grauweißen Flächen. Ich wandte mich nach W. und da sah ich etwa 2km nordwestlich in einem breiten Tale am Fuße des g. al-Klejta 13 Feuer und um sie herum Männer und Pferde, während abseits von ihnen gesattelte Kamele weideten. Das war also die unbekannte, von O. gekommene Truppe. Nun lagerten aber im O. keine Shür und westlich von al-Klejta waren, wie wir am Morgen von den

Hkejš gehört hatten, ebenfalls keine ihrer Zelte; auch wußten wir, daß in diesem Gebiete keine Abteilung der Beni Sahr auf einem Razw-Zuge begriffen war, und wäre es auch der Fall gewesen, so hätten sie von O. die gerade Richtung zu ihren Lagerplätzen eingeschlagen, es war also zweifellos, daß wir es mit Feinden zu tun hatten, welche die Kamele und die Lagerplätze der Shûr suchten.

Unsere Lage war recht kritisch; wie leicht konnte einer ihrer Späher uns entdecken! Wenn das aber nicht geschah, so würden sie gewiß, wenn sie morgen nur wenig südwärts kamen, unsere Spuren sehen und uns dann auch einholen. Ich mußte Håjel benachrichtigen; ich glitt somit



Fig. 139, Kaşr at-Tûba. Der erste Brunnen von Westen.

auf dem südöstlichen Abhange des Hügels rasch hinab, durchlief mehrere Seitentäler in der Richtung, in welcher Hajel verschwunden war, und erblickte ihn endlich auf einem Hügel liegend, wie er mit seinem Feldstecher die Umgebung absuchte. Ich winkte ihm mit meinem Armel, worauf er rasch herbeikam; als er aber meine Nachricht vernahm, hieß er mich sofort zurückkehren und die Feinde weiter beobachten, während er selbst zu unseren Gefährten eilte, um mit ihnen ein besseres Versteck aufzusuchen.

Meine Aufgabe war es, darauf zu achten, was die Feinde anfingen, ob sie hier lagern, oder mit einbrechender Nacht weiterziehen würden. In der reinen, klaren Abendluft konnte mir keine ihrer Bewegungen entgehen. Als ich sah, daß sie ihr Abendbrot bereiteten und die Pferde

Musil. Arabia Petruea. I. Moab.

ihr Futter bekamen, wußte ich auch, daß sie binnen 1-2 Stunden nicht aufbrechen würden und ich konnte die Gegend genauer betrachten.

Da lag in der Richtung 314° Ğelûl auf jener Bodenwelle, welche die fruchtbare Ebene von Mâdaba von der Steppe trennt, in der Richtung 267° war deutlich sichtbar kar'a Šîḥân, in der Richtung 235° al-Kuṭràni und im W. ğ. as-Swâka. Südlich vom ruğm al-Klejṭa fallt in der Entfernung von 10 km ein gelber Vorsprung Ḥašm Matrûk des östlichen Hochlandes al-ʿAṭâṭîr steil zur Ebene ab. Südöstlich davon beginnt das Tal w. aṭ-Twej. Es durchzieht die Ebene in nordwestlicher




Fig. 140. Ķaşr aţ-Ţûba. Der erste Brunnen. Grundriß.

Richtung fast bis zu dem ğ. as-Swâkat aš-Šerķijje und nimmt das w. abu Ḥalūfa auf, welches ğ. as-Swâkat aš-Šerķijje und ğ. al-Bîḍa' im S. abgrenzt. Das vereinigte Tal, w. aš-Śwēmi genannt, bildet den östlichen Arm des w. el-Môğeb (Arnon).

Nach einiger Zeit kam 'Abţān um mich abzulösen, damit ich in unserem Lager etwas essen könne. Dieses war so gut versteckt, daß ich Mühe hatte, es aufzufinden. Kaum hatte ich ein Stück Brot gegessen und eine Tasse heißen Tee der feuchten Kälte wegen getrunken, forderte Håjel mich schon wieder auf, auf meinen Posten zurückzukehren, weil

nach der schlimmen Erfahrung bei 'Amra auf 'Abtan kein Verlaß war. Er selbst blieb bei unseren müden Tieren, die einige Schritte weiter auf magerer Weide grasten.

Ich erklomm somit wieder den Hügel, um weiter zu beobachten, ob die Feinde bleiben oder aufbrechen würden.

Nach einer Stunde bemerkten wir, wie die Feinde ihre Kamele zum Feuer brachten, sie niederknien ließen und sich dann selbst bei ihnen zur Ruhe legten. Nun waren wir gewiß, daß sie vor Mitternacht nicht aufbrechen würden; nutzten wir diese Zeit aus, so konnten wir einen tüchtigen Vorsprung gewinnen und einen Zusammenstoß vermeiden.

Ich kehrte daher mit 'Abţân in aller Eile in unser Lager zurück und berichtete meine Beobachtungen Hâjel, der auch sofort den Befehl zum Aufbruche erteilte. Zehn Minuten später waren wir marschfertig und um 10 Uhr ging es in südöstlicher Richtung über die wellenförmige, gegen ONO. abfallende Hochebene Bawâlijât.

Die Nacht war dunkel und naßkalt, was den Ritt geradezu qualvoll machte.

Die feuchte Kälte wurde nach und nach so unerträglich, daß wir nach etwa 3 Stunden halten mußten; wir ließen unsere Kamele niederknien und suchten, indem wir uns an sie schmiegten, uns ein wenig zu erwärmen, um die große Schläfrigkeit, welche sich unser bemächtigte, zu vertreiben. Doch schon nach einer halben Stunde mußten wir wieder weiter in die unbekannte Dunkelheit hinein.




Fig. 141. Kaşr at-Tuba. Der zweite Brunnen von Nordosten.

Ungefähr um 2 Uhr 45 Min. waren wir auf der Wasserscheide des Bawâlijât- und 'Aţâţîr-Gebietes angelangt. Die Gewässer des ersteren fließen in das w. ad-Dab'i und mit diesem östlich von al-Ḥarâni in das w. Mdejsîsât, während das gegen S. und SO. abfallende Gebiet 'Aţâţîr oder 'Aţâţîr sein Wasser dem w. al-Radaf zuführt. Die wellenförmige Landschaft zwischen dem w. ad-Dab'i und dem Unterlaufe des al-Radaf heißt Ğaw'alijât.

Mit zunehmender Tageshelle mußten wir, in südöstlicher Richtung weiterreitend, wieder in den Tälern Deckung suchen und gelangten um 7 Uhr 17 Min. zu einer höheren Bodenwelle, hinter der wir anhielten, um die Umgebung abzusuchen. Von einem niedrigen Steinhaufen aus konnte ich mit Håjel weit südwärts die breite, von blendend weißen Bergrücken eingeschlossene Ebene des w. al-Radaf erblicken, durch welche die beste Verbindung des w. Sirban mit al-Hafire und der Pilgerstraße hergestellt wird. Während ich die Gegend nach O. durchmusterte, gewahrte Håjel einige Kamelreiter, welche dem Tale nach W. folgten und denen wir sogleich unsere ganze Aufmerksamkeit zuwendeten. Infolge der großen Entfernung konnten wir sie nicht zählen, aber da ihrer höchstens sechs waren, meinte Håjel, es wären 'Ujûn, Aufklärer, der vorerwähnten oder einer anderen Kôm-Truppe. Wir schauten ihnen fast 20 Min. nach, bis sie im WSW. langsam unseren Blicken gänzlich entschwanden.

Nun trat an uns die wichtige Frage heran, wo ihre Hauptmacht hielt, von der die 'Ujûn unmöglich weit sein konnten; sie mußten somit irgendwo in der Niederung des al-Radaf stecken. Unsere Lage wurde dadurch äußerst bedenklich, wir hatten kein Wasser mehr und da solches nur in al-Radaf zu finden war, mußten wir hin. So saßen wir wieder auf, empfahlen uns dem Schutze Gottes, taht nasîb Allâh, und folgten in südöstlicher Richtung einem Seitentale, wo wir um 8 Uhr 32 Min. unter einem steilen, hohen Hügel bei einer Wasserlache, radir, Halt machten.

Während meine Begleiter unsere Schläuche füllten und unsere Tiere aus der Wasserlache getränkt wurden, erstieg ich den Hügel, um Umschau zu halten. Der Aufstieg war sehr beschwerlich, weil das kalkige, mürbe Gestein unter meinen Füßen nachgab und mich in Gefahr brachte abzurutschen. Endlich war ich oben und sah im O. ganz deutlich das Schloß at-Tüba, wie es sich vom dunklen Hintergrunde scharf abhob und von den Strahlen der Sonne vergoldet dastand; etwas Verdächtiges gewahrte ich nicht, weshalb ich mich beeilte, zu meinen Gefährten zu gelangen.

Hier füllte gerade 'Abdallâh unsere Schläuche, aber womit! Als unsere Tiere zum Wasser kamen, traten sie hinein und tranken behaglich mitten aus der Wasserlache. Dadurch rührten sie den ganzen Schlamm auf und verunreinigten nebstdem das Wasser durch ihre Entleerung. Dieses Naß, mehr Jauche als Wasser, schöpfte 'Abdallâh in unsere Schläuche als Trank für uns!

Nach 15 Min. ritten wir das Tal abwärts, erreichten um 9 Uhr 34 Min. al-Radat, dem wir dann gegen NNO. weiterfolgten, und machten um 10 Uhr 2 Min. in seinem breiten und tiefen Talbette nahe bei dem Schlosse at-Tüba Halt.

Obwohl recht müde, mußten wir, um die Zeit möglichst auszunützen, uns unverzüglich an die Arbeit machen. Zuerst besichtigten
wir die ganze Anlage im allgemeinen und, nachdem wir uns durch eine
Tasse Tee, den 'Abdallâh rasch bereitet hatte, erfrischt hatten, begannen
wir mit der eingehenden Aufnahme. Hâjel hielt als Späher oben auf
dem Dache Umschau, 'Abţân, Shejmân und Bahit hüteten die Kamele,
während 'Abdallâh zuerst das Essen bereitete und uns dann bei der
Arbeit behilflich sein sollte.

Um 4 Uhr 43 Min. begab ich mich zu den beiden Brunnen, welche im N. des Schlosses liegen, und zwar ohne Begleitung, weil ich bei

einem möglichen Überfalle unsere Kräfte gesammelt haben wollte, auch nur leicht gekleidet, dafür aber wohl bewaffnet.

Von dem Nordwesteckturme von at-Tüba gelangt man in nördlicher Richtung nach 2870 Schritten durch eine öde, mit schwarzen Kieselsteinen bedeckte Ebene zu dem gegen O. liegenden Bette von al-Radaf. Dieses ist auch hier von Gestrüpp umzäunt und 32 Schritte breit. Das Bett östlich lassend, kommt man nach 412 Schritten zum ersten Brunnen.

Er besteht (Fig. 139, 140) aus einem jetzt verschütteten Tiefbrunnen, einem westlich sich anlehnenden Wasserbehälter




Fig. 142, Kaşr aţ-Tûba. Der zweite Brunnen. Grundriß.

und einer Treppelbahn. Gegen O. neigt sich das Terrain bis zu dem Wasserlaufe und überall sind Überreste alter Gärten zu sehen.

Den Brunnen verlassend, kommt man nach weiteren 121 Schritten in nördlicher Richtung durch die graue, steinige Ebene wieder zum Bette des al-Radaf-Tales, das hier 36 Schritte breit ist und gegen NNW. einbiegt. Nach weiteren 565 Schritten erreicht man den zweiten Brunnen.

Sein Schacht (Fig. 141, 142) ist derart überwölbt, daß in der Mitte nur ein Schlitz freigelassen ist. Auf beiden Seiten erhebt sich, bis an den Rand des Schlitzes reichend, je eine fast 3 m hohe Mauer, deren jede mit einer Öffnung versehen ist. In dem freien Raume zwischen den beiden Mauern konnte sich der Eimer bewegen.

Westlich bei dem zweiten Brunnen senkt sich der Boden ungefähr um 2m und weist bis zu dem nahen Wasserbette Spuren alter Gärten

auf, die sich auch nordwärts verfolgen lassen. Auf der linken Seite des Talbettes steigt die Wüste sanft gegen W. an.

Auf dem Rückwege konnte ich mich nicht genug an dem imposanten Anblicke sattsehen, den at-Tüba von NO. bietet. Um 6 Uhr war ich wieder im Schlosse.

Als wir uns zum Abendessen anschickten, erklärte mir Hâjel, daß wir unbedingt weiterziehen müßten, er sei überzeugt, unser Feuer und unsere Kamele seien sehr weit sichtbar, sodaß wir hier ganz sicher auf einen Überfall gefaßt sein müßten. Obwohl wir sehr gern wenigstens bis zum nächsten Vormittag geblieben wären, mußten wir uns der Notwendigkeit fügen.

So brachen wir um 8 Uhr 53 Min. auf, zogen ungefähr eine halbe Stunde im al-Radaf südwärts, ritten dann nach SSW. in das 'attärat umm at-Tejrän, stiegen über eine steinige Bodenwelle und waren um 10 Uhr 58 Min. wieder im al-Radaf, an dessen linkem Ufer wir in einem Talkessel unser Nachtlager aufschlugen.

Von 'aṭṭârat umm aṭ-Ṭejrân nach radir al-Ğinz.

Die Kälte war recht empfindlich, doch durften wir der Gefahr wegen kein Feuer anmachen und so war unsere Nachtruhe sehr zweifelhaft. Wir waren froh, als um 4 Uhr 13 Min. aufgebrochen wurde. Auf den Kamelen sitzend, waren wir in höheren Luftschichten und mußten unausgesetzt Bewegung machen; dadurch wurde die Nachtkühle etwas erträglicher. Wir ritten immer im Tale in der Richtung SSW. bis 6 Uhr 40 Min., wo wir bei radir al-A'wağ die hier fast 1 km breite Talebene verließen, da wir die Richtung gegen W. nahmen.

Die Landschaft dort ist eine wellenförmige, mit schwarzen Feuersteinen bedeckte graue Şwân-Wüste und steigt allmählich gegen W. an. Je höher wir kamen, desto aufmerksamer mußten wir die Umgebung, insbesondere alle Steinhaufen auf den Gipfeln, beobachten.

Um 9 Uhr 17 Min. waren wir an der Westgrenze Arabiens und zugleich auf der Wasserscheide angelangt, welche der von N. nach SSO. sich hinziehende as-Šefa'-Rücken, hier g. Morar genannt, is bildet. Wir stiegen hinter seinem höchsten Gipfel (Höhe 1140 m) von den Kamelen, um uns und unseren Tieren etwas Ruhe zu gönnen, auch konnten wir von da aus die Umgebung weit und breit im Auge behalten.

Im SSO., ungefähr 20 km weit, zeigte mir Hâjel den Anfang des al-Radaf, bei dem in der Richtung 33° das Schloß at-Tûba liegt. Süd-

14. Juni 1901 lich von dem blendend weißen Hügelzuge al-Bêda', der die Radaf-Ebene gegen O. abgrenzt, zieht sich das w. al-'Awbeh hin, welches durch eine ähnliche Hügelkette, namens g. er-Rha', von dem w. al-Bâjer getrennt wird.

Westlich vom g. Morar dehnt sich eine weite Ebene aus, welche in der Richtung 320° am Horizonte von Hähm Matrük geschlossen erscheint. Südlich davon in der Richtung 310° erheben sich auf der Ebene




Fig. 143. Ķuşejr al-Mšejiš. Situationsplan.

isolierte Hügel aş-Şelşel, zwischen denen das Tal at-Twej gegen NW. läuft. Westlich von Şelşel ragen in der Richtung 280° mehrere Kegel as-Sakârât empor. Am Westfuße des al-Morâr heißt auch die Ebene al-Morâr, weiter kâ an-Naka und in der Fortsetzung al-Ḥafire.

Ihre Gewässer fließen gegen NW. und vereinigen sich im w. al-Ḥafir, das sich nordöstlich nahe von al-Kuṭrâni erstreckt und in das w. el-Mhêreş, el-Môgeb einmündet. Zwischen dem w. al-Ḥafir und w. es-Sulţâni wird die Ebene gegen W. durch den Hügelzug ğ. ad-Dabba begrenzt, von dem sich südlich am linken Ufer des w. as-Sulţâni die Hügellandschaft rist al-Aţâwel ausdehnt. Bei einer Temperatur von 41°C wurde es allmählich so schwül, daß wir kaum atmen konnten und deshalb um 12 Uhr 31 Min. aufbrachen in der Hoffnung, uns durch den infolge der Bewegung entstandenen Luftzug ein wenig zu erfrischen. Wir folgten dem Tale aš-Šwêmri in der Richtung 239° und erreichten bald die Ebene kå' an-Naka', wo wir nach zweistündigem langsamen Ritte die ersten weidenden Kamele der Shûr antrafen. Um 2 Uhr 38 Min. lenkten wir gegen NW. ein und folgten in scharfem Ritte dem rechten Ufer des w. al-Ḥafīr.

Nachdem wir über eine Stunde durch eine öde und nackte Kalkebene geritten waren, gelangten wir an den Fuß der ersten Sakra-Kuppe und trafen dann auf zahlreiche, von NO. kommende Reiterabteilungen, welche uns erzählten, daß man nördlich bei Hsem Matrûk einen Razw-Trupp gesehen habe, der jedoch heute verschwunden sei.

Um 5 Uhr 5 Min. passierten wir am westlichen Fuße eines Sakra-Hügels eine kleine Ruine mit einem festen Baue, kerijat al-Ḥafire genannt,¹⁴ in deren Umgebung Überreste vieler niedriger Mauern auf ehemalige Gärten und Weinberge schließen lassen. Westlich von der Ruine ist eine natürliche, künstlich erweiterte Senkung, die vom letzten Regen her noch voll Wasser war; sie heißt radir al-Ḥafīre.

Nachdem wir den Durst gelöscht hatten, ritten wir zu einem westlich vom Wasser aufgeschlagenen Lager der Shûr, wo wir übernachteten (Höhe $900\,m$).

15. Juni 1901.

Am nächsten Morgen sättigten wir uns mit Kamelmilch und dann ging es um 4 Uhr 39 Min. in südlicher Richtung zuerst durch die Ebene, später, von 5 Uhr 2 Min. an, durch die wellenförmige, gegen N. abfallende Landschaft al-Mutrammalât, deren Fortsetzung im NW. Wdijât al-Ḥamḍ und im SO. ar-Rumejlât (auch er-Rumejtât) bilden.

Die Gegend ist unfruchtbar und öde, nur die seichten und breiten Täler waren mit wenigen Perennen und zahlreichen Zelu-Pflanzen bestanden. Da unsere Kamele sehr hungrig waren, hielten wir um 6 Uhr 13 Min. an, um sie weiden zu lassen, und erst um 7 Uhr 32 Min. setzten wir unseren Ritt wieder fort, indem wir mehrere Täler durchquerten, die insgesamt in nördlicher Richtung in das w. el-Hafire einmünden.

Um 8 Uhr 42 Min. erstiegen wir eine Hügelkette, die von SO. nach N. streicht und die Wasserscheide zwischen dem w. al-Hafire und w. as-Sultani bildet. Die Landschaft ist eine graue Swan-Wüste, mit schwarzen Feuersteinen bedeckt, von seichten, nach SSW. gerichteten Tälern durchzogen, und heißt g. at-Twejfha. Hier erblickten wir zum ersten Male den hohen turmartigen Gipfel Twil Shâk, den bisher noch

niemand erstiegen hatte. Dann schlugen wir die südwestliche Richtung ein und ritten durch die Taler aș-Şaḥarijât, welche sich mit dem w. el-Mšejiš vereinigen.




Fig. 144. Kuşejr al-Mšejiš. Grundriß.

Das w. el-Mšejiš, in das wir um 10 Uhr 42 Min. gelangten, ist ein 200—300 m breites Talbett und mit einer hohen Kalkschichte bedeckt, auf welcher jedoch die Želu-Pflanzen sehr gut fortkommen. Es kommt aus SO. aus dem g. al-Ķâ'ade und verbindet sich im NW. am Südfuße

der Bodenwelle Dejkat al-Kuţrâni mit dem Tale aş-Sulţâni. Das linke Ufer des w. al-Msejis steigt ziemlich steil zu einem grauen, unfruchtbaren Hochplateau hinan, auf dem wir um 11 Uhr die Anlage kaşr al-Msejis erreichten.

Diese Anlage besteht (Fig. 143) aus einem festen Hofe, einem Wartturme und einigen Zisternen.

Der feste Hof (Fig. 144) ist 36 Schritte lang, 34 Schritte (Richtung 232°) breit; seine Mauern sind 1—2 m stark. Alles ist gänzlich zerstört und in Hürden verwandelt, sodaß man die innere Einrichtung kaum feststellen kann. Bei der Südecke der Ostmauer scheint ein Tor bestanden zu haben. An der Südwest- und Nordwand waren 8 Schritte im Geviert messende Kammern angelegt, die durch 0·56 m starke Mauern getrennt waren. Vor der Nordmauer standen noch einige andere Gebäude.

Von der Südwestecke dieser Anlage sieht man in der Richtung 242° die Nordostecke des Turmes. Auf ihn zugehend, gelangt man nach 86 Schritten zu einem seichten Wasserbette, in dem sich etwa 50 Schritte nordöstlich drei halbverschüttete Zisternen befinden. Ihre Öffnungen haben die Form eines Viereckes von 0.9 m Länge und 0.7 m Breite. Nach weiteren 116 Schritten erreicht man den Turm.

Dieser steht in der Südostecke eines von einer 0.8 m starken Mauer umgebenen, 34 Schritte langen (N.—S.) und 29 Schritte breiten Hofes. Der Turm ist 16 Schritte lang und 12 Schritte (Richtung 90°) breit; seine Mauerstärke mißt 1 m.

Von da sahen wir in der Richtung 173° Twîl Shâk und in der Richtung 236° Ḥala'-ṭ-Tawlânijje. Wir wollten nach kaṣr al-Bâjer. Da jedoch Herr Mielich stark fieberte, mußten wir unseren Plan ändern und trachten, sobald als möglich in sichere Gebiete zu kommen.

Deshalb nahmen wir um 1 Uhr 8 Min. die Richtung 248° durch die wüste, gegen W. geneigte Ebene ad-Dešiše, die vom w. abu Ķrāṣe durchzogen ist und noch zum Wassergebiete des w. as-Sultāni gehört.

Dieses lange und bei den Oststämmen hoch angesehene Tal führt im Beginne den Namen w. al-Kubû', das wir um 3 Uhr 50 Min. in SW.-Richtung erreichten. Der Kopf des w. al-Kubû' liegt îm SSO. im Gebirge ğ. Ḥģânaǧêm. Nach dem Austritte aus dem Gebirge nimmt es direkt die Hauptrichtung von O. nach W. durch eine ziemlich breite Ebene, wendet sich jenseits am Fuße der Bodenwelle al-Ḥafra nach N. und bricht sich südlich von al-Kuṭrâni zwischen den Hügeln rišt al-Aṭâwel und al-Jâbes Bahn, worauf es dann die nordwestliche Richtung einschlägt.




Fig. 145. Am radir al-Ginz.

Es bildet die natürliche Ostgrenze des alten Moab; ¹⁵ durch die Ebene an seinen Ufern führt ein bequemer Weg, der für die wandernden Beduinen die bequemste Verbindung zwischen S. und N. herstellt. Von unserem Platze aus konnten wir seinen Lauf sowohl gegen O. als gegen W. sehr weit verfolgen.

Im W. ziehen sich von N. nach S. hohe, ziemlich steil in die Ebene abfallende Höhenrücken, die nur eine Unterbrechung zwischen rist al-Ḥafra und ğ. er-Rwêḥa aufweisen. Al-Ḥafra senkt sich gegen das w. el-Ḥsa, das einem tiefen, scharfen Einschnitte gleich, weit im W. sich verliert, steigt aber jenseits als ğ. er-Rwêḥa wieder an, bildet eine mächtige Masse und verläuft dann südwestlich in der Steppe, aus der nur die einzelne Kuppe ğ. al-Asmar emporragt.

Nordöstlich von g. al-Asmar zieht sich in der Richtung OSO. die hohe, steile, unübersteigbare Wand des g. aba-l-'Awafi hin und dahinter fällt die eigentümliche Form des Berges Twil Shak ins Auge.

Von ihm erstreckt sich als grünes Band zwischen g. aba-l-'Awâfi und dem obengenannten Gebirge die breite und tiefe in el-Ḥsa einmündende Senkung aba-l-Kerât. Dort erblickten wir um 5 Uhr 13 Min. weidende Kamele, auf die Hâjel und ich, weil wir die schnellsten Tiere hatten, so rasch als möglich zuritten, um von den Hirten zu erfahren, wo der Fürst Talâl sich befinde. Im Lager, wo wir gestern übernachtet hatten, wußte man nur, daß er demnächst al-Ğafar verlassen und sich nach Norden begeben werde. Da aber das Gebirge aba-l-'Awâfi keinen Durchgang gewährt, so mußte er es, falls er, seiner Absicht gemäß, bereits nördlichere Weideplätze bezogen hatte, östlich oder auf der bequemeren Straße westlich umgangen haben.

Die Hirten, zu denen wir um 6 Uhr 2 Min. gelangten, teilten uns mit, daß er den östlichen Weg gewählt und sein Lager bei radir al-Ginz aufgeschlagen habe. Wir winkten unseren Gefährten, welche uns langsamer folgten und ließen, nachdem sie uns eingeholt hatten, unsere Kamele tüchtig in der SSO.-Richtung ausgreifen. Nach einer halben Stunde erreichten wir mitten im Tale eine weiße Bodenwelle — und da entrollte sich vor unseren Augen ein prächtiges Bild. Von den Strahlen der untergehenden Sonne überflutet, breitete sich vor uns eine schöne, von hohen, roten Wänden abgeschlossene und grün bewachsene Ebene aus. Das Sonnenlicht brach sich an den roten Wänden, sodaß ihre Ränder und Kanten wie von tausend Flammen übergossen erschienen und von einer tiefglühenden Aureole umgeben waren. Weiter im SO. ragte der hohe Shâk zum Himmel und sein blendend weißer Kopf schien

in der dunkelblauen Luft zu brennen. Violette Luftstreifen schwebten wie ein Schleier über der grünen Ebene und umwoben eine Unzahl von schwarzen Zelten verschiedener Größe, die aus der grünen Umgebung hervorlugten. Die kleineren schmiegten sich im weiten Umkreise wie verschämt aneinander, wogegen die größeren ansehnliche Reihen bildeten, sich aber auch aneinanderzudrängen schienen, um den größten recht viel Raum zu überlassen. Die längsten standen stolz jedes für sich da




Fig. 146. Radir al-Ginz,

oder waren höchstens von einigen kleineren begleitet, die aber sichtlich nur ihre Fortsetzung bildeten. Und vor und zwischen den Zelten wogten unabsehbare, meist weiße Scharen von Kamelen, sodaß es schien, als müßten sie alle Zelte überfluten. Sie drängten gegen die Mitte der Ebene, wo in einer tiefen Senkung Regenwasser angesammelt war. Dies war der radir al-Ğinz (Fig. 145, 146). Hier stiegen wir um 6 Uhr 48 Min. ab.

Nach zweitägigem Aufenthalte in dem gastlichen Zelte des Fürsten Talâl verließen wir die Wüste und unternahmen eine Forschungsreise nach dem alten Edomiterlande. 1 Vgl. Kuşejr 'Amra, S. 75 ff.

2 Erinnert an die Σ'III Gen. 14 5; wird erwähnt von C. Ptolemaeus (Geographia 5 16, ed. C. Müller, p. 998): Ζζα 68° 45′ —31°.

An der südlichen Außenwand befindet sich folgende Inschrift:

† Έπὶ Φλαβίου Παύλου ἐνδοξοτάτου δουχός, σπουδή Πίτρου τῶν τόπων ἄρχοντος, ὑπὸ λαμπροτάτου Χριστογόνου ἀνθυπάτου περιτετείχισται ἔτους τδ' ἐνδικτίωνος θ'

Vgl. Brünnow, 1. c., S. 94.

وكان وهو ولى عهد يطعم من وقد اليه من اهل :Af-Tabari, I. c., II, 8. 1٧٥٤ الصائغة قافلا ويطعم من صدر عن الحج بمنزل يقال له زيزًا، ثلثة ايام ويعلف دوابهم ولم يقل في شي.

3 Vgl. Fr. Wickhoff, Erklärung der Tafeln (Kuşejr 'Amra), S. 209 ff.

4 Wickhoff, l. c., S. 211.

5 L c., S. 210.

6 1. c., S. 209.

7 L. c., S. 210.

8 1. c., S. 211.

9 E. Hieronymus, De situ et nominibus, l. c., c. 956: "Matthane, quae nunc dicitur Masechana. Sita est autem in Arnone, duodecimo milliario contra orientalem plagam Medabus." Die Lage dürfte entsprechen und der Name selbst weist einige Ähnlichkeit auf, denn Sičer = Seker = Seken — Ma-Sechana.

10 Num. 21 וז: באר חפרוה שרים ...

ארה אלים Sehe ich die biblische Ortschaft אלים (Num. 21 16) und אלים (Jes. 15 8). Es ist dies der einzige Ort nördlich vom Arnon, wo das Wasser auf die in Num. 21 16−18 beschriebene Art zum Vorschein kommt. At-Tamad spezialisiert die Bedeutung des hebräischen אלים und die hier wachsenden Terebinten berechtigen zu der Benennung אלים.

فوصلنا (Auf dem Wege von al-Kutrâni nordwärts) الى الوادى المُستى بوادى النسور وهو وادى عسر صعب فيه التلاع والوهاد وقد ازدحم فيه الحجاج وكان سيرنا فيه نحو الثلاث او اربع ساعات . . . ثمّ اشرفنا على المنزل المسمى بالبلقاء (Ziza oder al-Miatta).

قد انتهى حينئذ حدود ديار العرب . . . من ايلة :13 Ibn Ḥawḥal, l. c., 8. ۱۷ على مدائن قوم لُوط و المحيرة المنتنة الَّتي تعرف ببعيرة زُغُر الى الشراة والبَلْقَآ، وهي من عمل فِلسَّطين.

14 Notitia Dignitatum, ed. Otto Seeck, Berolini 1876, p. 8t. "Sub dispositione uiri spectabilis dueis Arabiae: Cobors tertia felix Arabum, in ripa Uade Afaris fluvii in castris Arnonensibus."

ויסעו מאיבות ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על־פני מואב ממורח :15 Num. 21 11. 12; השמש : משם נסעו ויחנו בנחל זרד.

Deut. 2 8: מואב מרבר ברך מדבר מואב.

Deut. 2 15: עתה קמו ועברו לכם אתינהל זרד

Deut. 2 18: אתה עבר היום אתינבול מואב אתיער.

Zared Zart, Zart, Rart, hat mit der Südgrenze Moabs nichts zu tun. Die Israeliten befinden sich nach Num. 21 11-12 schon in der Steppe östlich von Moab, sollen nach Deut. 2 13 die Karawanenstraße, welche von Moab in die Steppe führt, benützen, um sich dem angebauten Gebiete 'År der Moabiter zu nähern. Dann bildet Zared im Osten oder besser im Südosten Moabs die änßerste Grenze des angebauten Gebietes und dürfte wohl mit wädi es-Sultäni identisch sein, denn dieses wird bis heute als die äußerste Ostgrenze des Gebietes von el-Kerak angesehen, welche Stadt nur die Nachfolgerin von 'År-Areopolis ist. Die מור ביי ביי sind niedrige Steinhausen, welche in der flachen, von seichten, aber bröckligen Wasserrinnen durchquerten Wüste die bequemsten Übergänge andeuten und bei einigen Stämmen den schönen Namen Šams at-tarik, شمس الطريق Sonne des Pfades, tragen. E. Hieronymus, De situ..., c. 909: "Ahie quae et Achalgai; pro hoc Symmachus interpretatur, in collibus. Est autem e regione quondam Moab, nunc Areopoleos ad orientalem plagam".

Von al-'Ajna über Nahl nach al-Ḥanačen.

29. Juni 1901. Der römischen Straße aus dem w. Müsa gegen N. folgend, gelangten wir am 29. Juni 1901 um 3 Uhr nachmittags zum Bache al-Ḥsi (Höhe 470 m). Die Talmulde ist nur 40 -- 70 m breit, mit Schilf, Oleanderund Tarfa'-Gebüsch bewachsen. Der Bach führte derzeit nur wenig Wasser, aber in der Regenperiode scheint das Flußbett, soweit man den Überschwemmungen nach urteilen kann, unpassierbar zu sein.

Um 4 Uhr 8 Min, verließen wir das Tal und erstiegen am rechten Ufer des sejl er-Rtêge eine kleine humusreiche Terrasse, die, dem nördlichen steilen Abhange vorgelagert, 150—200 m über der Talsohle liegt und ziemlich eben ist. Sie wird von vielen schwächeren Quellen bewässert und von den Na'emât-Fellâhin, welche al-'Ajna bewohnen, bebaut. Die kleinen Felder waren umgeackert und stellenweise mit Dura und Tabak bepflanzt; der Boden war so naß und weich, daß unsere müden Tiere kaum vorwärts konnten. Weil sie fort und fort ausglitten, wollten sie nicht weiter. Das Kamel des Herrn Mielich warf sich sogar nieder und mußte, nachdem wir es mit aller Mühe wieder auf die Füße gebracht hatten, geführt werden.

Um 5 Uhr waren wir auf der Terrasse und einige Minuten später standen wir vor dem Dorfe al-'Ajna, das außerhalb des Humusbodens auf felsigem Terrain gelegen ist (Höhe 675 m). In Ruinen eingebaut, besteht es aus 14 Hütten und einigen Getreidelagern; sein Klima ist ungesund, weil fiebererzeugend. So ist es bei den Beduinen sehr verrufen und wird von ihnen gemieden, ein Umstand, der seine Bewohner vor so manchem räuberischen Überfalle sicherstellt.

Nordöstlich vom Dorfe entspringt aus der Felswand die sehr starke Quelle 'ajn al-Jehûdijje, zu der ein alter Felsenweg vom Plateau herabführt. Eine zweite starke Quelle findet sich westlich von dem Dorfe bei der Ruine brejbet el-Mrejsel. Hinter dem Dorfe steigt das felsige Terrain der nördlichen Talseite, die schluchtartig durchschnitten ist, 150—200 m zu einer Terrasse an, um dann sofort in eine schroffe, ungefähr 200 m steil ansteigende, scheinbar unerklimmbare Felsenwand überzugehen. Die alte im Humusboden verschüttete Straße tritt in der Nähe des Dorfes wieder zutage und windet sich in zahlreichen, oft geschickt unterbauten steilen Serpentinen



Fig. 147. Dât-Râs, Kapitäle.

durch den Einschnitt nakb al-Ksuba zum nördlichen Hochplateau hinauf. Wir mußten unsere Kamele führen, weil die anbrechende Dunkelheit und die vielen abgerutschten Felsblöcke, die auf der Straße lagen und den Weg versperrten, den Aufstieg gefährlich machten.

Ganz erschöpft erreichten wir um 6 Uhr 50 Min. die Hochebene (Höhe 1085 m), welche fast bis zu ihrem Rande urbar ist. Weil wir hier weder Brennmaterial noch Weide für unsere Tiere fanden, lagerten wir ohne Feuer und ohne Abendessen zwischen dem doppelten h. aš-Šķēra und dem westlichen h. al-Ķsuba.

30, Juni 1901. Nach einer sehr kühlen Nacht brachen wir am nächsten Tage um 5 Uhr 34 Min. auf und ritten auf der alten Römerstraße in der Richtung NNW. gegen h. Dât-Râs, an dessen Südabhange, knapp an der Straße, eine gut erhaltene Ruine steht, die wir um 6 Uhr 40 Min. erreichten.

Es ist das ein viereckiger Bau von der Südseite her zugänglich, in der noch zwei Nischen erhalten sind. An der Innenseite der Nordwand befindet sich eine ähnliche, aber bedeutend größere Nische. Die Mauern sind überwölbt und hatten wahrscheinlich ein flaches Steindach. Der ganze Bau macht den Eindruck einer kleinen Tempelanlage. Nordwestlich davon auf der abgeflachten Kuppe des h. Dat-Ras stand die eigentliche Stadt, in deren ziemlich ausgedehnten Ruinen man in der jüngsten Zeit neuerdings Wohnungen und Getreidekammern errichtet hat; dadurch verschwand so manches, was bei meinem ersten Besuche am 1. September 1896 noch gut erhalten war. Trotzdem ist noch vieles vorhanden, was einer eingehenden Untersuchung wert wäre, wie schön erhaltene Kapitäle (Fig. 147), Säulen, verzierte Türpfosten usw., die in Menge herumliegen. Da ganze Gebäudekomplexe in ihren Fundamenten unschwer bloßzulegen wären, so hätte man verhältnismäßig leichte Arbeit, von der ganzen Anlage ein deutliches Bild zu zeichnen (Fig. 148).

Ihre hohe Lage inmitten einer ausgedehnten fruchtbaren Ebene erinnert stark an Mådaba; der Gesichtskreis ist hier aber unvergleichlich größer und die Aussicht schöner als dort. So sieht man weit im SO. Twil Šhāķ mit seiner glühend roten Spitze, nachher fast südsüdwestlich die schwarze Kuppe des Dabbet es-Sarbût und im SW. die grauen Massen des g. Zôbar. Im W. versperren niedrige Hügel die Fernsicht, ebenso gegen N., aber im NNO. und NO. sieht man weit auf die Kuppen des Hügelzuges al-Batra, abu Ručbe und zmejlet el-'Aķēli. Bis zum Fuße des g. al-Batra dehnt sieh eine fruchtbare, wellenförmige Landschaft aus, die im S. von den Hügeln Ķfejķef und im O. von dem zmejlet eṣ-Ṣarr abgeschlossen wird.

Südlich von Dât-Râs fließt das Regenwasser dem Bache el-Ḥsa zu, nördlich ist die Ebene gegen O. geneigt und führt ihr Wasser im Tale aš-Šerma dem radir al-Abjad und mit diesem dem mächtigen es-Sultâni zu.

Um 7 Uhr 12 Min. ritten wir fast genau gegen N., kreuzten nach 16 Min. das w. aš-Šerma, hatten um 7 Uhr 43 Min. links einen Turm, bogen gegen NNO. ein und erreichten um 7 Uhr 57 Min. b. umm




Fig. 148, Dat-Ras von Westen.

Hamâţ (Höhe 1050 m). Es liegt auf dem Rücken einer mäßigen, von W. nach O. gerichteten Bodenwelle, deren Ostende von einem befestigten, rechteckigen Lager — einem jüngeren Baue römischen Ursprunges — gekrönt wird. Seine Mauern, welche die Richtung von S. nach N. haben, messen 50, die von W. nach O. 100 Schritt und sind sehr stark. Im nordwestlichen Teile der Ruine ist ein Quaderbau ziemlich deutlich zu erkennen, dessen Anlage und Bauart auf sehr hohes Alter schließen lassen und der allem Anscheine nach Kultzwecken gedient hat. Von den übrigen Gebäuden ist nicht viel übrig, weil die Fellâhîn aus ihrem Materiale auch hier zahlreiche Hürden errichtet haben, in den Höfen Tabak bauen und in den Zisternen ihr Stroh aufbewahren. Nach 15 Min. ritten wir gegen NO. weiter und gelangten um 8 Uhr 47 Min. zu einem der ausgedehntesten Ruinenfelder dieser Gegend, zum h. Nahl (Höhe 1040 m).

Es bedeckt eine flache, kreisförmige Bodenwelle, die, gegen W. offen, eine kesselartige Senkung umgibt, welche durch Quermauern in Wasserbehälter eingeteilt und an den Rändern mit zahlreichen Zisternen versehen ist. Die eigentliche Stadt war auf dem nördlichen Teile der Bodenwelle gelegen. Auf der Südseite sieht man ausgedehnte, aus Quadern errichtete Grundmauern, die den Eindruck machen, als ob kein Bau zu Ende geführt worden wäre. Der östliche Teil der Bodenwelle trug die Stadtfeste und die Tempel. Manche Außenmauern sind aus behauenen Kalksteinblöcken ohne Mörtelverband aufgeführt, allein so fest zusammengefügt, daß man sich unwillkürlich an die Pyramiden Agyptens erinnert fühlt. Mehrere Quadern sind 3·2 m lang, 0·75 m hoch und 0·6 m breit. Leider ist kein einziges Gebäude ganz, was den sicheren Eindruck erregt, daß der Ort gewaltsam zerstört worden sein müsse. Gründliche Untersuchungen und Nachgrabungen dürften gewiß lohnend sein.

Die Umgebung ist sehr fruchtbar, besonders im SO., wo man in der Richtung 135° die mächtige Festung h. Mhajj sieht, und im S., wo Dât-Râs in der Richtung 195° liegt.

Wir ließen unsere Kamele weiden, bereiteten unser Brot und ritten erst um 12 Uhr gegen NNO. weiter. Nach 19 Min. erreichten wir das w. Şîrt el-Ḥejrân und at-Tarfawijjât, dem wir in nördlicher Richtung auf dem steinigen Abhange des râs abu Ḥnuk folgten. Dann bogen wir auf dem Hügel Şîrt el-Ḥejrân (Höhe 850 m) gegen NO. in die breite Senkung ard el-Feǧǧ oder Feǧǧ el-Asêker. Sie erstreckt sich gegen SO., ist bei der Vereinigung mit der Ebene ard el-Mesann gegen 2 km

breit und bildet die bequemste Verbindung von el-Kerak mit der Pilgerstraße.

An ihrer Westgrenze steht auf einer isolierten Kuppe die bereits erwähnte starke Festung el-Morejra, welche die ganze fruchtbare Landschaft beherrscht und von el-Kerak gut siehtbar ist.

Um 1 Uhr 38 Min, hatten wir h. el-Morejra links und betraten den

ģ. abu Ručbe, welcher gegen O. aufsteigt. Wir suchten das Lager der Şhûr al-Fâjez, von denen wir wußten, daß sie in hafâjer al-Hanačén ihre Kamele tränken; deshalb glaubten wir, sie im w. abu Ručbe oder im rišt al-Jâbes zu finden.

Um 2 Uhr
15 Min. waren wir
auf der Wasserscheide von al-Fegg
und w. abu Rucbe,
wohin die tiefen
und schmalen Täler einmunden. Ungefähr 100 m links
standen kleine




Fig. 149. Ḥafājer el-Ḥanačēn von Norden.

Wasserlachen, tamâjel, in einer tiefen Schlucht. Gegen NO. bot sich uns eine eigenartige Aussicht dar auf die weiße, durchwühlte und ungangbare Einöde von hafajer al-Hanačên, welche zu den trostlosesten gehört, die ich je gesehen habe. Inmitten grauer Bodenwellen, die beinahe gar keinen Graswuchs zeigten, erblickten wir im NNO. etwa 6 bis 7 km entfernt ein kleines Lager, dessen schwarze Zelte sich von der kahlen, weißen Umgebung scharf abhoben.

Wir beschlossen, am kşêr el-Hâdem vorbei dorthin zu reiten, allein wir rechneten nicht mit den zu überwindenden Schwierigkeiten. Wie oft mußten wir absitzen, wie oft Umwege machen! Stellenweise war der Weg derart, daß wir in steter Furcht waren, samt unseren Tieren mit dem losen Gestein in die Tiefe hinabzugleiten! Doch infolge der vorzüglichen Eigenschaften, welche die Beduinenkamele auszeichnen, vollbrachten wir diesen gefährlichen und lange dauernden Abstieg glücklich und waren ohne Unfall um 4 Uhr 14 Min. unten im Tale al-Ḥanačên, dem wir dann nach NO. folgten.

Da sich unter dem Gerölle in seiner Talsohle stellenweise Wasser befindet, suchen die Beduinen dieses Tal häufig als Tränkplatz für ihre Kamele auf. Das Flußbett ist nur 4—10 m breit und windet sich zwischen schneeweißen, senkrechten, 6—40 m hohen Wänden, weshalb es zur Regenzeit unpassierbar wird. Wiederholt stößt man hier auf 5—8 m tiefe, schmale, schluchtenförmige Einsenkungen, die voll von grünem, stinkendem Wasser sind und Ḥanačēn heißen.

Nördlich von der Einmündung des w. abu Ručbe erblickten wir auf einer kleinen Ebene nahe vor uns das gesuchte Lager, zwischen dessen Zelten 'Abtan das seines Vaters, des Fürsten Talal, erkannte. Erstaunt darüber, hier den Fürsten zu finden, ritten wir eilig auf das Lager zu, wo man uns inzwischen auch erkannt hatte, und stiegen beim Zelte Häjels ab.

Unser Empfang, an dem sich das ganze Lager beteiligte, war überaus herzlich; alles drängte sich herbei, Umarmungen und Küsse wurden gewechselt und ein jeder wollte uns in seinem Zelte zu Gaste haben. Die dunklen Augen des Fürsten strahlten von aufrichtiger Freude, daß wir alle wohlbehalten angekommen waren, und mit bewegten Worten dankte er Gott dafür, daß Er uns alle Gefahren glücklich hatte überstehen lassen.

Der Fürst war als Schiedsrichter und Friedensstifter hier. Einige Mgalje von el-Kerak hatten einen Şahari-Hirten ausgeraubt, wofür wieder die Shur ein Lager der Mgalje überfielen, einige töteten und deren Habe als Beute wegnahmen. Die Mgalje wendeten sich an den Mutaşarref von el-Kerak um Hilfe, der dann den Fürsten Talal ersuchen ließ, den Streit zu schlichten. Um Kerak näher zu sein, schlug dieser mit seinen nächsten Verwandten sein Lager hier oben am rechten Ufer des w. al-Ḥanačen auf, im Gebiete der ihm tributpflichtigen Ḥegaja. Unten im Flußbette waren zahlreiche Wasserlöcher (Fig. 149), die man graben mußte, um die weit im O. weidenden Kamele tränken zu können.

1. Juli 1901.

Den nächsten Tag wollten wir ethnographischen und künstlerischen Studien widmen, allein wir kamen nicht dazu, weil wir von der Krankenpflege gänzlich in Anspruch genommen wurden.

Von hafajer al-Hanačên über el-Mdejjene und Diban nach Madaba.

Am nächstfolgenden Morgen verließen wir das Lager mit den 2 Juli Frauen, Kindern und Sklaven, die sich zu ihren Feldarbeitern östlich von Mâdaba begeben sollten. Wir folgten dem w. al-Hanačên und ed-Dejka bis zu seiner Vereinigung mit as-Sultani, das wir um 7 Uhr 30 Min. erreichten.



Fig. 150. Nakb el-Haraze von Norden,

Nun erstiegen wir auf dem alten Kuţrâni-Wege seinen rechten Hang gegen O. und bogen um 7 Uhr 48 Min. in die Richtung 20°. Wir ritten durch eine öde, mit schwarzem Gestein bedeckte Kalkwüste, die von seichten breiten Tälern durchquert wird, von denen wir das w. Awêset oder Wâset um 8 Uhr 12 Min. kreuzten. Auf höher gelegenen Punkten sieht man hier kleine Türme, welche von den Shür rğûm Rîšân genannt werden. Um 9 Uhr 13 Min. gelangten wir in das w. el-Mdejže, das hier das aus NO. kommende w. ez-Zakkâf aufnimmt. Vor der Mündung steht ein großer Turm, namens el-Mikhaz.

Auf der rechten Seite des w. el-Mdejže, das die Fortsetzung des Tales el-Hafir oder el-Hafire und as-Swemri bildet, zieht sich gegen N.

fast bis zum w. Sa'îde ğ. Sbejbân, der uns die Fernsicht abschloß; er ist im W. vom w. ez-Zakkâf, îm O. von dem wdej as-Ska' begrenzt und geht dann in die Hâğğ-Ebene über.

Um 11 Uhr 13 Min. hielten wir bei kşûr Bšejr an und ritten dann um 1 Uhr auf der alten Straße gegen NO. weiter, sahen links den Turm kşêr el-Hâdem und um 1 Uhr 29 Min. westlich kşêr aba-l-Hrak. Um 1 Uhr 45 Min. erreichten wir die Wasserscheide des w. Afêkre und




Fig. 151. Hirbet el-Mdejjene. Situationsplan.

Sa'îde und gelangten um 2 Uhr 8 Min. zum kaşr el-Ḥaraze an der Vereinigung des w. el-Ḥaraze mit aš-Šwêmi (Höhe $600\,m$).

Wir befanden uns jetzt im Passe nakb al-Haraze (Fig. 150), der, weil für eine größere Abteilung schwer passierbar und zur Regenzeit überhaupt unzugänglich, leicht zu verteidigen ist. Der Aufstieg auf die nördliche Ebene am rechten Ufer des w. al-Haraze ist künstlich angelegt und wird oben vom kasr ed-Dirse (Höhe 720 m) geschützt. Auf der Hochebene angelangt, setzten wir unseren Ritt bis zu der alten Römerfestung kasr et-Trajja fort, bogen dann um 3 Uhr nach WSW.

und erreichten um 4 Uhr 2 Min. h. et-Mdejjene (Höhe 670 m). Dies ist der Name der auf einem Vorsprunge der Kûra-Hochebene gelegenen Stadt (Fig. 151). Im N., NO. und W. ist sie durch die 170 m tiefe Schlucht des w. Sälije und im S. durch die noch tiefere Schlucht des w. Sälide abgegrenzt. Nur im O. stellt ein 4-8 m breiter Felssattel die Verbindung mit der Hochebene her. Diese senkt sich zum Sattel um etwa 15 m, sodaß man nur sehr schwer hinabgelangen kann. Der Sattel zeigt seiner ganzen Länge (etwa 100 Schritte) nach Spuren von zwei ungefähr 2 m voneinander parallel laufenden Mauern, welche stellenweise durch Quermauern verstärkt und gestützt waren.

Am Südende des Sattels hebt sich das Massiv um 10 m und bildet die Fläche, welche die Reste jener alten Stadt trägt. Ihre nördliche Umfassungsmauer ist 1.2 m stark, 66 Schritte von der Nordecke entfernt liegen in der Richtung gegen SO. die Reste eines größeren Baues und 76 Schritte weiter steht man am Rande einer abgestürzten Felswand. Die Blöcke der einstigen Umfassungs-




Fig. 152. Hirbet 'Arâ'er. Situationsplan.

mauer hängen daselbst wie in der Luft, denn der Fels wurde durch ein Erdbeben zerrissen und infolgedessen stürzte seine südliche Halfte in die Sa'ide-Schlucht hinab.

Kehrt man nun zur Nordecke zurück und folgt der Westmauer in südwestlicher Richtung, so gelangt man nach 120 Schritten zu einem festen Turme und sieht 14 Schritte östlich von demselben eine eingesunkene Fläche von 10 Schritten Breite und 44 Schritten Länge mit zahlreichen Mauerresten und einem Risse bis zur Südhälfte.

12 Schritte südlich bemerkt man eine Quermauer von W. nach O., die, obwohl auch ihre Osthälfte abgerissen ist, dennoch 58 Schritte Länge mißt. Die Westmauer sowie die Überreste alter Häuser sind noch gut zu sehen. Im Nordabhange befinden sich etliche Höhlen, von denen einige durch Menschenhand entstanden sind. Östlich am Anfange des Sattels führt ein beschwerlicher Weg zur Quelle von Sa'ide hinunter.

Am nächsten Morgen brachen wir in der Absieht auf, das w. Sälije in der NW.-Richtung zu durchqueren, mußten aber, da dies Unternehmen nicht ausführbar war, von 4 Uhr bis 5 Uhr 37 Min. seinem linken Ufer in der Richtung NNO. folgen, um an einer geeigneten Stelle gegen NW. einbiegen zu können. Um 5 Uhr 52 Min. gelangten wir zum b. Sälije, einer kleinen Ruine mitten in einer fruchtbaren Landschaft,



Fig. 153. Hirbet 'Arâ'er. Der Turm von Norden.

bogen gegen SW. ein, ließen um 6 Uhr 20 Min. den dreikuppigen Berg mit dem h. er-Rämma links und betraten darauf einen guten Weg, der uns gegen W. führte.

Um 6 Uhr 42 Min. sahen wir rechts einen festen Turm, namens kaşr Siken, und um 6 Uhr 50 Min. h. el-Mšakkar oder eš-Škêra. Um 7 Uhr kreuzten wir das tiefe w. el-Kattar, an dessen Ufern der gleichnamige Weg nakb al-Kattar zum w. eṣ-Şfej hinabführt, und erreichten um 7 Uhr 39 Min. h. al-Jehûn (oder el-Lehûn), wie sein Name von den Şhûr ausgesprochen wird. In den Ruinen an der rechten Seite des gleichnamigen Tales waren einige Getreidespeicher neu errichtet und auf der linken Seite neben einem gut erhaltenen römischen Turme zwei

8. Juli 1901 Zisternen gereinigt worden, lauter Anzeichen, daß der Ackerbau im Aufblühen begriffen ist. Im S. sieht man den tiefen Einschnitt des benw es-Sajeb, welches Tal von SSO. in den es-Sfej mündet.

Um 8 Uhr 13 Min. verließen wir el-Lehûn und ritten zwischen neuangebauten Bodenflächen, die heuer infolge geringen Niederschlages allerdings wenig Ernte brachten. Deswegen fanden wir auch bei 'Arâ'er, wo wir um 9 Uhr 9 Min. anlangten, keine Tennen und die Besitzer der neuen hier errichteten Getreidespeicher meinten, daß man heuer kaum die Aussaat heimbekommen werde.



Fig. 154. Hirbet 'Arâ'er von Nordosten.

'Arâ'er² (Fig. 152, Höhe 750 m) liegt am Südrande der fruchtbaren Kûra-Ebene, wo dieselbe in die um 600 m tiefere Môğeb-Schlucht abstürzt.

Die Anlage besteht aus zwei Teilen, von denen der westliche kleinere die Reste eines festen Turmes und einige Höfe zeigt, während der größere östliche die Trümmer der eigentlichen Stadt umfaßt.

Der Turm (Fig. 153), dessen Schmalseite in der Richtung 138° 66 Schritte und dessen Langseite 72 Schritte mißt, ist in seinen untersten Außenmauern, welche aus großen, nur lose eingefügten Swân-Blöcken bestehen, über 2 m stark. Im Inneren sieht man mehrere Räume, deren Mauern mit Mörtel gebaut waren, aber derart zerstört sind, daß man den Grundriß nur sehr schwer verfolgen kann.

In der Fortsetzung der Nordmauer läuft in nordöstlicher Richtung eine 1.3m starke Mauer, welche gleich unter dem 8m hohen Turm-

hügel ein breites Tor hatte, durch das man auf die uralte, ziemlich bequeme es-Sinine-Straße gelangen konnte. Die Straße führt östlich unter dem Turme zum Mögeb hinab und dann zwischen den Mögeb- und Skejfät-Bächen weiter hinauf auf die südliche Hochebene.

Südlich von der Mauer und östlich von der Straße sieht man Grundmauern von mehreren viereckigen großen Räumen, die Karawanenhöfe gewesen sein dürften.

Die eigentliche Stadt, die in einer flachen Senke der Hochebene ebenfalls am Rande der Mögeb-Schlucht in der Richtung 120° sich ausbreitet, ist derart zerstört, daß ich nicht imstande war, ihren Plan genau aufzunehmen. Außerdem bauten daselbst die Fellähin in allerjüngster Zeit etwa 10 Hütten und etliche Getreidekammern auf, wodurch auch die alten Grundmauern teilweise zerstört wurden (Fig. 154).

Sehr bemerkbar sind in der Stadt wie östlich von derselben zahlreiche birnförmige Zisternen, welche das Weiterkommen recht beschwerlich machen.

Die Feste von 'Ara'er beherrschte nicht bloß den Ort und den hierher von N. kommenden Weg, sondern auch das tiefe und breite Tal el-Môgeb sowie auch den jenseits führenden Weg darb es-Sinine und den östlichen darb el-Kattan.

Um 9 Uhr 40 Min. verließen wir 'Ara'er auf dem alten Wege, der zwischen Feldern an dem henw Sarb entlang nordwärts führt. Das Terrain ist wellenförmig und sanft gegen NNW. geneigt. Um 10 Uhr 52 Min. hielten wir in einer flachen Senke, wo auf zwei breiten Kuppen die Ruinen von Diban gelagert sind.

Um 4 Uhr 10 Min. zogen wir wieder auf der Sultani-Straße nordwarts. Das steinige Terrain steigt eine kurze Strecke ziemlich steil und nimmt dann den Charakter eines Hochplateaus an. Der Römerstraße folgend, kreuzten wir um 6 Uhr das w. el-Wâle und schlugen um 7 Uhr 3 Min. im w. el-Hgaf unser Nachtlager auf.

4. Juli 1901. Um 7 Uhr früh setzten wir unsere Route fort und gelangten langsam reitend um 10 Uhr 13 Min. nach Mådaba.

E. Hieronymus, De situ . . ., c. 909: "Ar, locus vel oppidum Arnonae"; c. 955: "Madian, urbs ab uno filiorum Abraham ex Chetthura sic vocata. Est autem trans Arabiam ad meridiem in deserto Saracenorum contra orientem maris Rubri: unde

vocantur Madianaei, et Madianaea regio. Legimus et filias Jobab soceri Mosis, filias Madian. Sed haec alia civitas est δμώνυμος ejus, juxta Arnonem et Areopolim, cujus nunc ruinae tantummodo demonstrantur"; ed. de Lagarde, p. 136 sq.

In Isaiam 15 1, ed. Migne Patrol. lat. T. 24, c. 172: "Audivi quendam Areopolitem, sed et omnis civitas testis est, motu terrae magno in mea infantia, eadem nocte muros urbis istius corruisse".

ערער א Jos. 12 יי על־שפת־נחל ארנון וּ יי Jos. 12 ערער על־שפת־נחל ארנון.

Der Abstieg zum Arnon Jer. 48 20: אל־דרך עמדי וצפי יושכת ערוער.

E. Hieronymus, De situ..., c. 910: "Aroer, oppidum Moabitarum, quod situm est super ripam torrentis Arnon... Et ostenditur usque hodie in vertice montis illius: sed et torrens per abrupta descendens, in mare Mortuum fluit"; ed. de Lagarde, p. 86, 212.

Von Mådaba über en-Neba' nach el-Mhajjet.

Das Ziel dieser Route bildete das für die Bibel hochwichtige Nebô-Gebiet mit dem Berge und der Stadt Nebô. Als Führer diente uns Halil eş-Şwâlhe aus Mâdaba, der sich einen Belkawi-Halbbeduinen mitnahm.

8. Juli 1901.

Am 8. Juli 1901 verließen wir um 5 Uhr früh Mådaba in der Richtung WNW. und gelangten über birket et-Tråb auf die Šefa'-Straße. Dieser in nordnordöstlicher Richtung folgend, ließen wir h. 'Afnan westlieh, h. Dejr Sillih und kfer abu Bedd östlich und kamen in W.-Richtung zum hrejbet Ḥamra' und dann in N.-Richtung zum h. Berdala.

Dieses liegt auf dem felsigen Westabhange des Šefa'-Rückens und zwar fast in der Mitte zwischen den Anfängen der Täler w. abu-n-Naml und w. el-'Afrit, die als w. 'ujûn Mûsa und asfal el-Knejjese den Sijâra-Ausläufer begrenzen. Hinter Berdala schlugen wir die W.-Richtung ein und betraten um 6 Uhr 23 Min. das weltbekannte Gebiet von Neba'.

Mit diesem Namen bezeichnen heute die Belkawijje-Halbbeduinen das felsige und humusarme Terrain zwischen 'ujûn Mûsa im N. und w. Ğdejd im S., welches den Übergang aus der fruchtbaren Hochebene zu der letzten Erhebung des Abfallrückens Sijara bildet, der mehr oder minder steile und nackte Abhänge in die Jordanebene hinausschickt, welcher er eben vorgelagert ist.

Im NO. wird das Gebiet von Neba' durch tlâ'ât eş-Şafa' begrenzt, im SO. durch das schluchtartige Tal w. el-'Afrît, gegen SW. durch tel'et Hêsa und im NW. durch den im W. vorgelagerten Rücken Sijâra.

Im allgemeinen wellenförmig und nach W. geneigt, fällt en-Neba' gegen N. mäßig steil zu den Quellen von 'njûn Mûsa ab, im S. aber geht es sehr schroff in eine Schlucht über, während es im WNW. durch einen tieferen Sattel mit Sijära verbunden ist.

En-Neba' hat mehrere kuppenartige Erhebungen, von denen besonders zwei hervortreten. Die eine, sanft ansteigend und bei zentraler Lage näher zu 'ujûn Mûsa gerückt, trägt eine bei 150 Schritt im Durchmesser haltende Plattform und ist von den Überresten einer niedrigen Mauer oder eines Steinwalles umschlossen. Ihr Südende krönen die Überreste eines kleinen Turmes, wie man solche auch heutzutage noch in Weingärten sehen kann; deshalb liegt die Vermutung nahe, daß die Plattform ehemals mit Weinreben, ihre Abhänge aber mit Oliven und Feigenbäumen bepflanzt waren. Ungefähr 350 Schritte südwestlich sieht




Fig. 155. Hirbet el-Mhajjet. Situationsplan.

man eine auch mit Mauern umschlossene Terrainwelle, die noch deutlicher den Eindruck eines ehemaligen Weingartens macht.

Von der Plattform (Höhe 835 m) hat man eine Aussicht, die einzig in ihrer Art ist. Muf zwei Seiten abgeschlossen, erweitert sich gegen SW., W. und NW. das tiefe Tal 'ujûn Mûsa, hinter ihm erhebt sich ein hoher, terrassenförmiger Rücken, auf dem ein einzelner heiliger Baum steht, mit einer uralten Ruine, šagara und hrejbe aš-Šêh Ğājel, und weiter gegen N. überblickt das Auge unzühlige Hügel. Auch das hohe, von N. nach SO. abfallende, ziemlich gut bewachsene Gebirge von es-Salt

ist sichtbar. Durch einen tiefen Einschnitt, östlich von der deutlich wahrnehmbaren Festung von es-Salt, überblickt man einen Teil der bergigen Landschaft zwischen 'Ağlûn und Ğerâš. Im NO. verdeckt der Hügelzug mit Hesbân, el-'Âl und es-Sâmeč die Aussicht. Im O. stört die Fernsicht der höhere Rücken es-Sefa', gegen S. und SW. dessen Westausläufer el-Kwejžijje und el-Maşlûbijje. Durch den Einschnitt von w. el-Kêţûni - ujûn ed-Dîb gewahrt man im SW. den tiefblauen Spiegel des Toten Meeres mit der am Ufer jenseits in Juda gelegenen grünen Oase ajn Gedi und darüber in weiter Ferne die südlich von Hebron gelegenen Gebirge von Zif, Jutta und Arad. Ferner sieht man gegen W. durch tel'et Hêsa und den Einschnitt von el-Knejjese die Nordhälfte des Toten Meeres, teilweise verdeckt durch den vorgelagerten Sijära-Rücken, dahinter das Westjordanland, das einer steilen, dreistufigen Wand gleicht, dann den Rücken des palästinischen Gebirges mit Betlehem, Tantûr und dem Ölberge; auch die Jerusalemer-Vorstadt an der Jaffa-Straße und Nebi Samwil sind deutlich sichtbar. Weiter nördlich schweift das Auge über die Osthälfte des Efraim-Gebirges bis zur nebligen Jizre'el-Ebene. Das ansteigende Galiläa überblickt man fast ganz bis zum Libanon und der tiefen Senkung, welche zum Hermon reicht. Diese vom Jordan durchflossene Senke trägt im N. fast immer einen Dunstschleier, allein der Bdui erkennt noch ganz genau die Lage von Orten und Punkten, die von Bedeutung sind, wo ein ungeübtes Auge nichts mehr zu unterscheiden vermag. Folgt man mit dem Blicke der Jordansenke nach S., so sieht man wieder klarer die westlichen steilen und grünen Abhänge am See Tiberias sowie die ganze weite Jordanebene mit zahlreichen hell glitzernden Wasserläufen und die dunkel umsäumten Ufer des Flusses. Je weiter nach S., desto deutlicher wird das Bild und desto satter die Farben, bis schließlich am Toten Meere alles so klar und so nahe erscheint, daß man es mit Händen greifen oder in einem Sprunge erreichen zu können vermeint. Bei diesem herrlichen Anblicke mag wohl den armen Bdui die Sehnsucht mit unwiderstehlicher Gewalt nach W. hinüberziehen, in jenes paradiesische Land, wo es Wasser im Überflusse gibt, wo das üppige Grün nie zu vergehen scheint und wo er alles, dessen er zu seinem Glücke bedarf, reichlichst zu finden glaubt. Von dort kommt ja der Regen, der ihm Leben und Gedeihen bringt, sein Alles ist, von dorther weht um 4 Uhr nachmittags ein kühler Wind, der zur Sommerszeit die Hitze lindert und ihn mit neuer Tatkraft erfüllt, von dort kommt jener süße Traubenhonig, nach dem jedes Beduinenkind sich in seinen Träumen sehnt, dort gibt es

das ganze Jahr hindurch frische Milch und trockenen Käse, die beste Nahrung auf Kriegszügen und die unentbehrlichste Zugabe bei der Zubereitung von Fleisch . . .

Die einzige größere Ruine im Gebiete von Neba' ist h. el-Mhajjet, das in der Richtung 191° auf seinem Ausläufer über der Schlucht el-'Afrit liegt.

Wir brachen auf, um es zu besichtigen. Nach 5 Min. betraten wir einen alten Weg, der von NO. zu el-Mhajjet führt, nach weiteren 8 Min. kreuzten wir einen Weg, der zum tel'et Hêsa und Sijâra leitet,




Fig. 156. Hirbet el-Mhajjet. Die Felsengräber von Osten.

nach weiteren 4 Min. waren wir wieder auf einem alten Wege, auf dem man von O. gegen SSW. zur Quelle 'ajn Gdejd gelangt, und standen bereits an der Nordgrenze der Anlage von el-Mhajjet. Der Weg, dem wir gefolgt waren, führt am Westabhange des gegen S. gerichteten Gebirgszweiges, der im O. und W. von seichten Tälern umgeben ist, die jedoch von dem Gdejd-Wege an zu wahren Schluchten werden und in das noch tiefere, von O. nach W. sich erstreckende w. el-'Afrit einmünden. Bei dem Gdejd-Wege sind beide Täler durch einen nur 220 bis 240 Schritte breiten Sattel voneinander getrennt, der, geebnet und befestigt, den einzigen Zugang zu der Festung el-Mhajjet bildet (Fig. 155).

Am nördlichen Rande des Sattels führt der Weg von O. zu der Gdejd-Quelle. Südlich von ihm steigt das Terrain um 4 m zu einer gegen N. eingerundeten ebenen Fläche an, die 92 Schritte breit (N.—S.), 112 Schritte lang ist und bei einem jetzt verschütteten Graben endet, über den der eigentliche Mhajjet-Hügel noch 22 m hoch emporragt.

Östlich von dem Ostende des Grabens fällt die Sattelfläche steil 3 m tief zu einer mit Ruinen bedeckten, gegen OSO. geneigten Ebene, die der Abhang bildet. Neben zahlreichen Trümmern bemerkt man da



Fig. 157. Tell er-Râme von Osten.

Reste einer stark zerstörten, klosterartigen Anlage, die drei Räume enthält, von denen der nördliche, gut orientierte, von 22 Schritten Länge und 10 Schritten Breite mit einer Apsis endet. Westlich von dieser Ruine befindet sich ein Gämi', ein mohammedanisches Bethaus, das 20 Schritte (O.—W.) lang, 10 Schritte breit ist und eine runde Gebetsnische, kibla, in der Südwand aufweist.

Eine zweite größere Anlage am Südende dieses Ruinenkomplexes, ist derart zerstört und überbaut, daß man nur eine Apsis bemerkt, aus der man auf ein ehemaliges Kloster schließen kann.

Von da steigt man in westsüdwestlicher Richtung recht mühsam 100 Schritte aufwärts zur Festungsmauer, die 14m stark ist und am Rande des oben geebneten Hügels steht. Dieser steigt gegen S. an, sodaß man noch 60 Schritte machen muß, um seinen Gipfel (Höhe 790 m) zu erreichen. Hier sieht man einen runden Festungsbau von 34 Schritten im Durchmesser mit einer Zisterne in der Mitte, ähnlich der alten Anlage auf dem Gipfel des Berges Šiḥān. Nun geht es in südlicher Richtung 50 Schritte abwärts, bis man über eine Bodenwelle noch 52 Schritte weiter zu einer 0.98 m starken Mauer kommt. Von da hat man 64 Schritte bergab zu machen, um zu einem zweiten Walle zu



Fig. 158. Eine Zisterne westlich von Sijära.

gelangen, worauf man nach weiteren 28 Schritten vor einem Turme von 14 Schritten Länge und 10 Schritten Breite und nach ferneren 82 Schritten bei der südlichen Festungsmauer steht. Die Südseite des Felsens ist künstlich behauen.

In dem nördlichen Teile bildet der Stadthügel eine 270 Schritte lange und 132 Schritte breite ebene Fläche. Einst standen da Häuser, die aber jetzt gänzlich zerstört sind, weil man ihr Baumaterial zu der jüngeren Anlage am Ostabhange verwendete.

Etwa in der Mitte der Fläche, ganz nahe an der Ostmauer, sieht man Überreste einer Klosteranlage mit einer Kirche. Die Kirche ist 17:18 m lang, 10:25 m breit und hat 0:85 m starke Mauern und ein 1:42 m breites Tor. Ihre Apsis mißt 3:55 m in der Breite und 2:20 m in der Tiefe. Hinter der Apsis liegt ein 2:15 m breiter freier Raum, in dem sich eine Zisterne mit einer Öffnung von 0:35 m Durchmesser befindet.

Nördlich von der Kirche sieht man einige Grundmauern. Westlich steht ein behauener Felsblock, bei dem ein runder, 0·37 m starker Stein von 2·11 m Durchmesser liegt. Andere Überreste aus älterer Zeit konnte ich hier nicht entdecken.³

Von h. el-Mhajjet über el-Ehnêni und 'ujûn Mûsa nach Mâdaba.

Von el-Mhajjet gegen WNW., rechts von dem Gdejd-Wege, sieht man einige alte Felsengräber (Fig. 156), die dadurch entstanden sind, daß man durch Abgraben in dem Sandsteinfelsen eine Wand bildete. In diese wurden dann Kammern eingehauen, die kleine und niedrige, durch eine Steinplatte verschließbare Türen haben. Leider konnten wir diese Gräber nicht näher untersuchen, da sie wieder benützt werden und infolgedessen durch ihren Gestank die ganze Umgebung verpesten. Denn die Leichen werden einfach in das Gemach gelegt und die Tür wird mit einigen größeren Steinen notdürftig verschlossen, um den Hyänen und Schakalen den Zutritt zu verwehren.

Über den Gräbern ist der Felsen geebnet und auf der Plattform waren zwei Ölpressen errichtet. In der Mitte einer viereckigen Fläche befindet sich eine runde Vertiefung von 0·3—0·7 m Breite und 0·1—0·15 m Tiefe, aus welcher eine schmale Rinne zu einer kleinen Grube außerhalb der Fläche führt.

Noch weiter gegen WNW. gelangt man zu einer Plattform mit einem alten Garten von 130 Schritt im Durchmesser, der mit einer niedrigen, aus abgenützten Steinen aufgeführten Mauer umzäunt ist und innerhalb derselben zwei, außerhalb aber eine Zisterne hat. Hinter dem Garten endet der Felsen und eine von S. nach N. verlaufende Senke trennt das Neba'-Gebiet von dem eigentlichen Sijära. Nördlich von dem Garten und nordwestlich von der Neba'-Kuppe sieht man die Ruinen einer kleinen Anlage, namens el-Kaṣr, in denen man nicht mit Unrecht die Reste eines ehemaligen Klosters erblickt.

Nahe bei diesem Kaşr-Kloster führt ein alter Weg, dessen Windungen auf dem steilen Südabhange deutlich sichtbar sind, zu der Gdejd-Quelle und ein anderer kreuzt die Niederung gegen W. Der letztere kommt aus NO. (von el-Kaṣr), vereinigt sich mit dem erwähnten, zwischen der Neba'-Kuppe und el-Mhajjet gelegenen Wege und führt dann auf der Südseite des Sijâra-Rückens gegen W. Etwa 20 Min. vom Kaṣr entfernt, zweigt von ihm ein alter Weg ab, der am linken Rande des tel'et Hêsa, und zwar auf dem Hašm el-Hanîšijje genannten Abhange in südwestlicher Richtung zu 'ajn el-Knejjese hinabführt. Nach weiteren



Fig. 159. Von 'ujûn Mûsa gegen Westsfidwesten. (Bechts oben h. Sijāra.)

5 Min. gelangt man zum Anfange des tel'et Hêsa und 5 Min. später wird der Weg durch die Ruinen des Sijâra-Klosters versperrt.

Der Sijâra-Hügel hat die Richtung O.—W., steigt allmählich an, senkt sich dann ein wenig, um sich gleich wieder zu erheben und eine kleine Plattform zu bilden. Von dieser an fällt er wieder ab, steigt dann nochmals, worauf er ziemlich unvermittelt als el-Ehnêni in die zerklüftete, öde Hochebene Wtåt en-Naʿam übergeht. Auf der erwähnten Plattform stand, wie bereits erwähnt, ein Kloster, das, im Viereck gebaut, mit festen Mauern umgeben war. Gegen N. und NW. ist der Felsen künstlich abgegraben.

Nahe an der Westseite des Klosters vereinigen sich zwei alte Wege; beide kommen aus der Jordanebene, und zwar der südlichere direkt aus W. vom Jordan, nördlich von seiner Mündung, über h. Swejme, der andere dagegen aus NW. von tell er-Râme und tell eš-Šârûl an der Ostgrenze der Jordanebene. Er führt gegen SSO. bis an den Fuß der grauen und öden Fläche Wtât en-Na'am, welche die Jordanebene um 200 m überragt und während der Regenzeit vor Überschwemmungen



Fig. 160. Von 'ujûn Mûsa gegen Westen. (Bechts oben Überreste der Kirche.)

sichere Lagerplätze bietet, weshalb die Halbbeduinen sie zu dieser Zeit mit ihren Herden aufsuchen.

Dort, wo der Weg zu steigen beginnt, stehen nördlich vom w. el-Mehterka einige hohe Felsen, die hagår et-Twâl heißen. Bei ihnen gabelt sich der Weg; der eine leitet gegen SO. zum trockenen Bette des w. el-Mehterka, worauf er sich gerade nach S. wendet, den asfal el-'Adejmi kreuzt und sich schließlich am westlichen Fuße des Sijära mit dem Wege vereinigt, der vom Nordende des Toten Meeres, und zwar von der Straße aba-l-Ḥasan angefangen am rechten Ufer des w. el-Rwêr direkt nach O. führt. Dann steigt er an dem el-Ehnêni genannten Westabhange des Sijära, mehr auf der Nordseite desselben,




Fig. 161. *Ujûn Mûsa. Der Wasserfall von Westen.

hinan und kommt zu dem erwähnten Kloster, wo sich mit ihm der zweite, darb el-Mehterka genannte Weg verbindet.

Dieser führt von hağâr et-Twâl gegen OSO, am rechten Ufer des asfal el-Mehterka, kreuzt dort, wo das Plateau Wtât en-Na'am endet und die Felsen steil werden, das erwähnte Bachbett, nimmt dann bei tell Hâmi Kurşe fast die S.-Richtung bis zum Anfange des w. es-Sejâle, wo er gegen O. einbiegt und, am Nordabhange des Sijâra sanft ansteigend, bei dem Kloster mit dem erstgenannten Wege sich vereinigt.




Fig. 162. 'Ujûn Mûsa. Die westliche Quelle.

Von da wendet sich der Hauptweg zum Neba' und ein anderer Weg in ONO.-Richtung zum Wasser von 'ujûn Mûsa, zu dem übrigens auch ein direkter Pfad vom Anfange des w. es-Sejâle führt.

Alle diese Wege sind gut und für Kamele fast bequemer als die römische Sultâni-Straße, die von tell er-Râme (Fig. 157) und eš-Śârûl über meśra Akwa in östlicher Richtung zum tell el-Maţâba durch das öde, ziemlich ebene Terrain el-Mehterka hinansteigt, dann die zweite Stufe mit šağara und hrejbe aš-Śêh Ğâjel erreicht, hierauf in mäßiger Steigung zum ruğm el-Mehâweš, kabr abu Rdejne und Karn el-Kabš gelangt und schließlich in südöstlicher Richtung weiter verläuft.

Von dem erwähnten Knotenpunkte der Wege ritten wir auf dem Sijära-Rücken westwärts und gelangten zuerst zu einer großen, viereckigen Zisterne (Fig. 158), dann zu einem zerstörten Gartenturme und nach einigen Hundert Schritten zu einem anderen zerstörten Turme,

hinter dem dann der Bergabhang steiler abfällt.

Das Terrain ist steinig, aber die Gartentürme und einige Olpressen sind der Beweis dafür, daß es früher bebaut wurde und Weintrauben wie Öl lieferte. Gegenwärtig gibt es auf dem ganzen Sijara - Rücken nur in der erwähnten Niederung beider Kuppe Neba Felder, aber auch dort nur wenige kleine Parzellen.

Nun wandten wir uns gegen ONO. den 'ujûn Mûsa-Quellen zu. Der Weg ist breit,




Fig. 163. 'Ujûn Mûsa. Die Klausen von Südosten.

stellenweise, besonders näher beim Wasser, künstlich erweitert und unterbaut. Das Tal von 'ujûn Mûsa" (Fig. 159, 160) hat nördlich von dem Sijâra-Kloster Ähnlichkeit mit einer Elipse. Das tiefe, schwer zugängliche Bett teilt diese in zwei fast gleich große Hälften, die je 250 bis 300 Schritt breit, ziemlich eben und fruchtbar sind. Diese geneigten Flächen werden im NO. von den weichen Felsen des abu-n-Naml abgegrenzt, im S. von tlå'ât eṣ-Ṣafa', im W. von Sijâra und im N. von abu Rdejne.

Die Felsen nähern sich einander sowohl im W. als auch im O., wo sie eine 20—30 Schritte breite, schluchtartige, steinige Ebene umgerenzen, in der eine starke Quelle zum Vorschein kommt. Sie bildet einen ungefähr 15 Schritte langen Bach, der sich dann von einer 9—13 m hohen, mit Sykomoren bewachsenen Felswand hinunterstürzt (Fig. 161), in der sich eine große Grotte befindet.

Ungefähr 150 Schritte von dieser Quelle gegen WSW. entspringt aus den Felsen des Sijära eine andere noch stärkere Quelle (Fig. 162), die aber fast sofort in das tiefe Flußbett hinunterfällt.

Zwischen den beiden Quellen weist die Sijâra-Felswand zahlreiche natürliche und künstliche Grotten auf, welche früher als Klausen dienten, heute aber teilweise zugemauert sind und von den Ranamât-Belkâwijje-Gärtnern bewohnt werden (Fig. 163). Diese haben die fruchtbaren Ebenen auf beiden Ufern des Baches 'ujûn Mûsa in große Gemüsegärten und Felder umgewandelt, zu deren Bewässerung alte Kanäle benützt werden.

Am Ostende der rechten Ebene sieht man inmitten von Gärten ein Ruinenfeld, namens el-Meshed, das von einer viereckigen, 50 Schritt breiten und 60 Schritt langen Anlage herrührt. Auf dem Hügel, der sich nördlich oberhalb der ersten Quelle erhebt, stand eine kleine Kirche.

Auf der Ostseite dieses Hügels führt ein guter, breiter Weg gegen NNO. auf eine kesselförmige, fruchtbare Ebene, abu-n-Naml genannt, welche die Sultani-Straße kreuzt. Ein anderer Weg leitet von der ersten Quelle am rechten Ufer des w. abu-n-Naml am Anfange des w. ujun Müsa gerade nach O. und ein dritter durch tlä at es-Safa gegen SO. — die beiden letzteren zu der Straße darb es-Sefa, die auf dem Rücken der erwähnten mächtigen Bodenwelle von N. nach S. läuft.

Wir verließen um 4 Uhr 23 Min. ujûn Mûsa, folgten dem dritten Wege und trafen über h. el-Msêrfe um 6 Uhr 2 Min. in Mâdaba ein.

Die genaue Untersuchung des Nebô-Gebietes ergab die Gleichstellung des h. el-Mhajjet mit der Stadt Nebô und erschloß ein besseres Verständnis der daselbst sich abspielenden Begebenheiten.

¹ שדה צפים Num. 23 14. Balak führt Bil'am von במנה בעל el-Kwejžijje nach שדה צפים אלדראש הפסנה.

E. Hieronymus, De situ . . ., c. 910: "Agri specula, mons est Moabitarum, qui propter vehemens praeruptum, vocatur excisus, et imminet mari Mortuo haud procul ab Arnone."

ייעל משה מערכת מואב אליהר נבו ראש הפסנה אשר עליפני ירתו ויראהו 2 Deut. 341: ייהוה את־כל־הארץ.

Der ganze westliche Ausläufer des Šefa'- (מכרים) Rückens zwischen w. 'ujûn Mûsa im Norden und sejl el-Knejjese im Süden dürfte dem מסטד entsprechen.

עלה אלי: 194 Deut. 3 ²⁷ befahl Gott Mose: את הפסנה 194 ; nach Deut. 32 ⁴⁹: דר העברים הזה הרינבו.

Flav. Jos., Bellum Iud. IV 454 sq.: 'Αντίκειται δε τούτφ το περί του Ίορδάνην όρος άρχόμενον ἀπό Ἰουλιάδος καὶ τῶν βορείων κλιμάτων, παρατείνον δε εἰς μεσημβρίαν ἔως Σομόρων, ἥπερ δρίζει τὴν Πέτραν τῆς Ἰορβίας, ἐν τούτφ δ' ἐστὶ καὶ τὸ Σιδηροῦν (Fênân) καλούμενον όρος μηκυνόμενον μέχρι τῆς Μωαβίτιδος.

E. Hieronymus, De situ..., c. 913: "Abarim... Dicitur autem et mons esse Nabau. Ostenditurque ascendentibus de Liviade in Esbum, antiquo hodie vocabulo juxta montem Phogor, nomen pristinum retinentem, a quo circa eum regio usque nunc appellatur Phasga"; c. 960: "Et usque hodie ostenditur in sexto milliario urbis Esbus contra orientalem plagam"; ed. de Lagarde, p. 283: καὶ δείκνοται ἔτι νῦν ἀκὸ ϛ σημείου Ἑσβοῦς εἰς δυσμάς.

3 121 Num. 32 3. 38,

E. Hieronymus, De situ..., c. 960: "Nabo, civitas filiorum Ruben in Galaad. Sed et usque hodie ostenditur desertus locus Naba, distans a civitate Esbus millibus octo contra meridianam plagam".

4 בית הרן oder מת Num. 32 36, Jos. 13 37.

Play, Jos., Bel. Iud. II ^{±52}: Agrippa II. bekam von Nero zwei freie Städte in Peraea: "Αβάλα μέν καὶ Ἰουλιάδα σὺν ταῖς τοπαρχίαις; Antq. XX ¹⁵⁹; Bel. Ind. IV ⁴³⁸.; Πλάκιδος eroberte "Αβιλα καὶ Ἰουλιάδα καὶ Βησιμώ τας τε μέχρε τῆς Άσφαλτίτιδος πάσας ἐγκαθίστησιν διάστη τοὺς ἐπιτηδείους τῶν αὐτομάλων.

E. Hieronymus, De situ..., c. 927: "Betharam, civitas juxta Jordanem, quae a Syris dicitur Bethramta, et (ab Herode in honorem Augusti) Libias cognominata est"; ed. de Lagarde, p. 103, 234.

Petrus der Iberer, ed. R. Raabe, Leipzig 1895, S. 83: عدا المديم المديم (Petrus dem Iberer) حدالم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم المديم ال

Theodosius de Terra Sancta, Itin. Hier., l. c., p. 69, 88: "Civitas Liviada, trans Jordanem, distat a Iericho milliaribus duodecim. In ipsa Liviada Moises silicem de virga percussit, et fluxerunt aque, que abundantius totam terram irrigant, dactylorum incolatum maiorem habent. Ibi & Moises migravit a seculo. Et ibi aque calide sunt, ubi Moises lavit & in ipsis aquis calidis leprosi mundantur." Bei J. Gildemeister, Theodosius de situ Terrae Sanctae, Bonn 1882, p. 24.

Antonini Martyris Perambulatio Locorum Sacrorum, Itin. Hier., p. 97, 122, 136: "Et ibi prope est civitas, que vocatur Salamaida, ubi remanserunt due semis tribus filiorum Israel, priusquam transirent Jordanem. In quo loco therme sunt, que vocantur therme Moysis, ubi etiam leprosi mundantur. Et ibi est fons aquam habet dulcissimam,

que pro catarthico bibitur, & multos sanat languores, non longe a mari Salinarum, in quod Iordanis ingreditur subtus Sodomam & Gomerrham. . . . De Jordane usque ad locum illum, in quo Moysis de corpore exivit, sunt millia octo, & exinde non multum longe ad Segor, in quibus locis sunt multi eremite. Vidimus & ibi monumentum Absalon, filii David*.

5 Vom hrejbet eš-Šéh Čájel genießt man die schönste Aussicht auf die tief unter den Füßen des Beschauers gelegene Abdachung des Gebirges und die Jordan-Ebene. Östlich von den Ruinen steht ein Sejäl-Baum, unter dem der Šéh Čájel verehrt wird. Da der Orient in den Lokaltraditionen sehr konservativ ist und die Lage vollkommen entspricht, so darf man in diesem Orte das biblische TIZ Schen.

Um dem Bil'am das ganze Lager der Israeliten zu zeigen, führt ihn Balak (Num. 25 16—19) von den שדה צפים tlâ'ât eṣ-Ṣafa' nach ראש דפעור דנשקף עליפני הישימו,

E. Hieronymus, De situ . . ., c. 925: "Bethphogor, urbs . . . iuxta montem Phogor, sex millibus supra Libiadem. — Est autem idolum Moab, cognomento Baal, super montem Phogor (quem Latini Priapum vocant)"; ed. de Lagarde, p. 101, 104, 232, 233.

הניא אשר בשדה מואב ראש הפסנה in הניא אשר בשדה מואב השרם הניא אשר בשדה מואב השומן הניא אשר בשדה מואב הראש הפסנה ווא המסנה עליפני הישימן; das Tal 'Ujûn Mûsa entsteht nördlich bei Nebô = ראש הפסנה אוליפני הישימן and zieht sich zum h. es-Swejmijje = Ješimôn.

Josua begrub Moses (Dout. 34 6) בני בארץ מואב מול בית פעור.

S. Silvia Aquitana, I. c., p. 20: "Item transacto aliquanto tempore, et jubente Deo, fuit denuo voluntas accedendi usque ad Arabiam, id est ad montem Nabaú (p. 21). Transeuntes ergo fluvium pervenimus ad civitatem, quae appellatur Libiada, quae est in eo campo, in quo tune filii Israel castra fixerant (p. 22). Euntibus nobis commonuit presbyter loci ipsius, id est de Libiade . . .: si vultis videre aquam, quae fluit de petra, id est quam dedit Moyses filiis Israel sitientibus, potestis videre; si tamen volueritis laborem vobis imponere, ut de via camsemus forsitan miliario sexto. Quod cum dixisset, nos satis avidi optati sumus ire: et statim divertentes a via, secuti sumus presbyterum, qui nos ducebat. In eo ergo loco ecclesia est pissina subter montem non Nabaŭ, sed alterum interiorem; sed nec ipse longe est de Nabaŭ; monachi autem plurimi commanent ibi vere sancti, et quos hic ascites vocant (p. 23). Ibi ergo inter ecclesiam et monasteria, in medio fluit de petra aqua ingens pulchra valde, et limpida saporis optimi . . . Itaque ergo proficiscentes de eodem loco, pervenimus ad radicem montis Nabaú, qui erat valde excelsus, ita tamen ut pars eius maxima sedendo in asellis possit subiri: modico autem erat acrius, quod pedibus necesse erat subiri cum labore, sicut et factum est. Pervenimus ergo ad summitatem montis illius, ubi est nunc ecclesia non grandis in ipso summitate montis Nabaú h. Sijâra (p. 24). Nam de hostio ipsius ecclesiae vidimus locum, ubi intrat Iordanis in mare mortuum: qui locus subter nos, quemadmodum stabamus, parebat. Vidimus etiam de contra non solum Libiadem, quae circa Iordanem erat, sed et Iericho . . . Maxima etiam pars Palaestinae, inde videbatur, nee non omnis terra Iordanis . . . In sinistra autem parte vidimus terras Sodomitum omnes, nec non et Segor . . . (p. 25). Item de eodem loco ostensa est nobis a contra Fogor . . . Sane illa parte montis, quam dixi sinistra, quae erat super mare mortuum, ostentus est nobis mons praecisus valde, qui dictus est ante Agri specula . . . *

Die Nordgrenze meines Forschungsgebietes und somit die Nordgrenze von Moab war mir bisher nicht genau bekannt. Als somit Herr Mielich al-Msatta besuchen wollte, begleitete ich ihn bis umm Rummåne und schlug dann mit Håjel und Bahît die nordöstliche Richtung ein, um über at-Tonejb nach ar-Ražîb zu gelangen und über Bejt Zer'a und sejl Hesbân nach Mâdaba zurückzukehren.

Von Mådaba über at-Tonejb nach Nefa'a.

Am 10. Juli 1901 verließen wir um 9 Uhr 20 Min. Mådaba und 10. Juli ritten auf Kamelen in der Richtung gegen NO. zum h. Menga, das die Umgebung ziemlich weit beherrscht (Höhe 790m). Die Bodenwelle, von der es aufragt, verläuft von SSW. nach N. und bildet die Wasserscheide zwischen w. el-Habîs - Zerka' Mâ'în, und sejl Hejdân - el-Môgeb. In Menga kamen wir um 10 Uhr 52 Min. an und standen 21 Min. später vor dem fast östlich davon gelegenen h. umm Rummane (Höhe 752m), einer kleinen Ansiedlung jüngeren Ursprunges, die sich an der Grenze der fruchtbaren Ebene gegen die Steppe zu erhebt. Östlich und südöstlich von umm Rummane gibt es mit Ausnahme des römischen al-Kastal und der Karawanenanlage Zîza keine Ruinen mehr.

Um 11 Uhr 25 Min. setzten wir den Ritt fort. Das Terrain ist ziemlich steinig, die Täler, die zumeist die Richtung OSO. einhalten, sind eng und tief. Nach 25 Min. nahmen wir die Richtung 40° und überschritten das Talbett henw al-Gafar, das sich westlich von h. es-Sicer mit dem w. Zîza vereint. Nun betraten wir eine große Ebene, namens al-Maḥalla, die sich von NW. nach OSO. ausdehnt und sehr fruchtbar ist. Westlich sahen wir kleine Hügel mit aufgelassenen Steinbrüchen, zobajer 'Adwan, und nördlich eine mächtige Kuppe, auf der umfangreiche Ruinen von h. umm el-Amad liegen, so benannt nach einigen noch stehenden Säulen. Um 12 Uhr 25 Min. hatten wir sie etwa 2 km west-

lich, überschritten das w. el-Mashûr und gelangten um 1 Uhr 23 Min. in ursprünglicher Richtung zum b. at-Tonejb.

Es liegt fast am Südende eines von N. nach S. abfallenden niedrigen Gebirgsausläufers, der westlich, nordwestlich und südlich in die erwähnte Ebene al-Maḥalla übergeht. Gegen O. erweitert sich die Ebene, hängt dort mit der Hâgg-Ebene zusammen und endet erst am Fuße des Hügelzuges al-Mkejre und al-Ḥaku. At-Tonejb hat daher eine sehr wichtige Lage, weil es, die fruchtbare Ebene verteidigend, dem ersten



Fig. 164. In den Ruinen von at-Tonejb.

Anpralle aller von O. kommenden Feinde standhalten muß. Die Römer errichteten, um das angebaute Gebiet besser zu schützen, ihre Festung al-Kastal südöstlich auf jenem Hügelzuge, der, von umm Rummâne ostwärts verlaufend, die Ebene gegen S. abschließt. Man hatte somit die strategische Bedeutung dieser Ebene schon im Altertum erkannt und auch jetzt noch werden hier Schlachten geliefert, von denen mir Håjel und Bahit ausführlich erzählten.

At-Tonejb scheint, insbesondere sein ostsüdöstlicher Teil, nicht nur stark befestigt, sondern auch mit schönen Bauwerken versehen gewesen zu sein, denn obwohl jetzt alles zerstört und in Hürden und Strohmagazine umgewandelt ist, findet man in den Mauern eines langgestreckten, eckigen Hofes jüngeren Ursprunges Quadersteine mit Ornamenten und Reliefs, welche stark an jene von al-Mšatta und at-Tûba erinnern. Besonders bemerkenswert sind einige in Sandstein ausgeführte Arabesken (Fig. 164).

Um 2 Uhr 52 Min. ritten wir in nordöstlicher Richtung zuerst durch die Ebene, wo wir zahlreiche Gazellen sahen, dann um 3 Uhr 17 Min. durch ein enges Tal in hügeligem Terrain weiter. Um 3 Uhr 34 Min. erblickten wir von einem felsigen Hügel aus etwa 2 km nord-



Fig. 165. Im hirbet es-Sûk.

westlich h. el-Libben, worauf wir, durch das erweiterte Tal in der Richtung NNO. weiterziehend, um 4 Uhr 16 Min. den Rücken eines von W. nach O. gerichteten Hügelzuges erstiegen.

Zwischen ihm und dem nördlichen, ebenfalls von W. nach O. laufenden Gebirgszuge el-Mešrefe liegt eine 2—3km breite, fruchtbare Niederung, die noch zum Wassergebiete des el-Môğeb gehört.

In der Niederung selbst ist fast keine Ruine zu sehen. Alle Ansiedlungen liegen entweder auf dem Südabhange des nördlichen Gebirges oder auf dem Rücken des südlichen Hügelzuges. So sahen wir 1.5 km westsüdwestlich von uns auf einem nach W. geneigten Plateau den teilweise wieder bewohnten Ort keraje Sâlem und in der Richtung 121° den östlichsten Punkt unseres Hügelzuges mit dem rugm eš-Šâmi,

der sich am rechten Ufer des von al-Madûne kommenden w. ad-Dalîl über der Pilgerstraße erhebt. Weiter bemerkten wir in der Richtung 20° Salbûd, in der Richtung 35° h. Sahâb, nördlich h. ar-Ražîb, in der Richtung 221° h. at-Tonejb und endlich in der Richtung 224° h. Čelûl.

Nach 5 Min. ritten wir gegen SW. weiter, wendeten uns um 4 Uhr 52 Min. gegen N. und waren um 5 Uhr 36 Min. in ar-Ražib. Es liegt auf dem Südabhange des 'Ammân-Gebirges, und zwar östlich von einer alten Straße. Ungefähr 350 Schritte westlich von den Ruinen des Dorfes befindet sich die berühmte Grotte el-Čehf und südöstlich von ihr der heilige Baum šağarat al-Ḥnêţi.



Fig. 166. Bejt Zer'a von Ostnordosten.

Wir kehrten dann in südwestlicher Richtung in die Ebene zurück, ließen um 6 Uhr 2 Min. den Turm kusejr as-Sahel rechts und das kleine hrejbet as-Sahel links, bogen darauf in scharfem Ritte mehr gegen W. ein, sahen um 6 Uhr 17 Min. rechts mehrere alte Gräber und stiegen um 6 Uhr 36 Min. im h. Nèfa'a ab.

Nêfa'a liegt am Nordfuße des Ğâwa-Hügels und ist, wie man aus zahlreichen Säulenstücken und mehreren erhaltenen Grundmauern schließen kann, römischen Ursprunges. Die Zisternen sind hier kellerartig. Meiner Ansicht nach war h. Nêfa'a nur eine Vorstadt der auf dem Ğâwa-Hügel gelegenen Festung, die von einem mächtigen und durch einen ziemlich deutlich erkennbaren Graben verstärkten Wall umgeben war und zahlreiche birnförmige Zisternen hatte.

Sowohl die Lage der Festung als die von Nefa'a ist strategisch sehr wichtig. Sie beherrscht nämlich die von SW. nach 'Ammån führende Römerstraße, die nur wenige hunderte Meter westlich läuft, und überwacht die erwähnte fruchtbare Niederung, die gegen O. offen ist und die natürliche Verbindung der östlichen Steppe mit dem bewohnten W. herstellt. Bei ar-Ražib kann man am leichtesten in das 'Ammån-Gebirge gelangen, deshalb benützen auch jetzt noch die von O. und SO. kommenden Beduinen fast ausschließlich diesen Weg, wenn sie ihre Kamele in 'Ammån tränken wollen. So wie von der Festung al-Kastal die Zugänge zur Hesbân-Tränke beobachtet werden konnten, überwachte man auch vom Gipfel des Gäwa-Hügels die Zugänge zur 'Ammån-Tränke und im Falle eines Raubzuges konnte Militär von Nefa'a sofort Hilfe bringen.

Von Nêfa'a über Bejt Zer'a und Sûmijje nach Mâdaba.

Die Nähe der Karawanenstraße und die hier auf Tennen wohnenden, aus allen Richtungen zusammengeströmten Feldarbeiter machen die Umgebung von Nêfa'a recht unsicher, weshalb wir uns spät abends mit unseren Kamelen in aller Stille zu der 1.5 km westlich gelegenen Ruine h. es-Sûk begaben und dort in einem Verstecke übernachteten.

H. es-Sûk, das ich bereits früher einmal besucht hatte, liegt an der westlichsten Grenze der fruchtbaren Niederung und besteht aus einer alten (südwestlichen) und einer griechischen (nördlichen) Anlage, in der zahlreiche Säulen mit grob gearbeiteten Kapitälen zu sehen sind (Fig. 165).

Der vorbin erwähnte Hügelzug schließt wie ein künstlicher Wall diese Niederung gegen S. ab und steigt konstant gegen W. Von der Pilgerstraße aus bietet er durch ein westlich von keraje Sâlem gelegenes Tal einen Übergang von S. nach N. der Straße zu, die gegen ar-Ražib und 'Ammân führt, während ein zweiter Übergang durch ein Tal südwestlich von Nêfa'a gebildet wird.

Westlich vom h. es-Sûk vereinigen sich die Ausläufer des südlichen Ğâwa-Zuges mit dem nördlichen Gebirge el-Mešrefe zu einem felsigen Terrain, das, insbesondere von S. gesehen, den Charakter eines Gebirges mit zahlreichen Ruinen auf dem Südabhange zeigt.

Von der Kälte (+9°C) geplagt — es gab da kein Brennmaterial 11. Juli — verließen wir am nächsten Morgen um 4 Uhr 32 Min. unser Lager,

Musil. Arabia Petraea. I. Moab.

überschritten das w. Gawa und hielten, da wir Feuerungsmaterial fanden, um 5 Uhr 14 Min. an, um uns zu wärmen und einen Tee zu bereiten.

Um 6 Uhr 23 Min. ritten wir auf der Nordseite des flachen Rückens Gazzū nach WSW., ließen um 6 Uhr 46 Min. h. Omejri im N. und kreuzten um 6 Uhr 53 Min. tel'e Maṣhūr, das zahlreiche Zisternen und ein gleichnamiges Hirbet im S. hat. Nun bogen wir gegen SW. ein, passierten rugm er-Rwak und erreichten um 7 Uhr 42 Min., nachdem



Fig. 167. Wâdi Ḥesbân. Şhûne Dijâb von Süden.

wir das w. abu Nukle überschritten hatten, h. al-Gumle, das auf einer großen Plattform liegt und fast gänzlich zerstört ist. Die Hirten haben hier viele Hürden errichtet und in der letzten Zeit haben sich daselbst zur Erntezeit auch die von Murâb'în bediensteten Fellâhîn niedergelassen und Tennen sowie Ställe für ihre Kühe erbaut.

Von al-Ğumle zieht sich eine Hügelkette, namens ğ. ed-Denne, nach SW. und so entsteht zwischen ihr und dem nördlichen Gebirge, das die Westrichtung einhält, wieder eine 2—3km breite Niederung, die, stellenweise sehr fruchtbar, überall ausgezeichnete Weideplätze aufweist. An der Südgrenze dieser Niederung liegt auf einem Ausläufer des Denne-Hügelzuges am rechten Ufer des w. el-Minḥar die große,

aber gänzlich zerstörte Ruinenstätte Bejt Zer'a, zu der wir in scharfem Ritte um 8 Uhr kamen (Fig. 166). Einst stark befestigt und, wie man aus den Grundmauern schließen kann, mit großen Bauten versehen, ist sie jetzt zu Tennen, Hürden, Stallungen und Strohmagazinen umgewandelt.

Nach 10 Min. ritten wir gegen W. durch die Ebene Mudawwarat el-Âl weiter, kreuzten um 8 Uhr 27 Min. die römische Straße und gelangten nach 19 Min. zu dem befestigten Orte umm el-Kenâfed (Höhe 850 m) am rechten Ufer des w. Hesbân, dem wir dann talwärts folgten.

Unterhalb von umm el-Kenafed trafen wir die erste gleichnamige, aber schwache Quelle an und gelangten um 9 Uhr 17 Min. auf einem ziemlich beschwerlichen Wege auf der Talsohle zu der starken, aus einem Felsen entspringenden Quelle 'ajn Hesban (Höhe 657 m), wo wir unsere Kamele tränkten. Nach 10 Min. zogen wir längs des linken Ufers auf einem alten Wege weiter.

Die Talsohle wird breiter und es zeigen sich stellenweise Überreste alter Wasserbehälter, Kanäle, angebauter Flächen und auch Gärten. Wir ritten an der Mühle thünet es-Sukr, dann an shüne Dijâb (Fig. 167) vorüber und ließen um 9 Uhr den zum Hesban hinabführenden Weg links. Am rechten Ufer steht das vor kurzem erbaute Haus des Häuptlings der 'Adwan. Nach 8 Min. waren wir bei der Quelle 'ajn el-Fudejli (Höhe 610 m), kreuzten um 10 Uhr 11 Min. die Mündung des w. el-Meğarr und stiegen um 10 Uhr 23 Min. beim h. Sûmijje 3 ab (Höhe 506 m). Diese ziemlich große, aber vollkommen zerfallene Ruine liegt bei einer Quelle am linken Ufer des Hesban-Baches.

Um 12 Uhr 30 Min. kehrten wir zum w. el-Megarr zurück und folgten seiner Sohle aufwärts. Wir ritten auf einem guten, stellenweise kunstvoll angelegten und viel benützten Wege und ließen rechts über dem Tale h. umm el-'Akâk, links h. el-Hârât und später h. el-Mesterâh. Um 1 Uhr 7 Min. erreichten wir die Mündung des aus NO. kommenden w. el-Hârât und betraten dann östlich von h. el-Mušakkar die Hochebene.

Der Weg führt durch angebautes oder anbaufähiges Terrain in südlicher Richtung zum hrejbet el-'Ariš, von welchem nordöstlich rugm eṣ-Ṣwânijje liegt. Um 1 Uhr 29 Min. gelangten wir in südwestlicher Richtung zum kabr 'Abdallâh, allem Anscheine nach einem alten Kloster mit einem heiligen Grabe, ließen h. Berdala rechts und kamen in südöstlicher Richtung zum kfêr abu Sarbût, von wo wir um 2 Uhr 38 Min. nach Mâdaba zurückkehrten.

Die Auffindung des h. Nêfa'a bildet das wichtigste Ergebnis dieser Route.

1 APD Jos. 13 18, Jer. 48 21, 1 Mak. 5 35, Marpázil, Mapá, Mopáll.

Bezüglich der verschiedenen Aussprache erwähne ich, daß ein Webegerät bei den östlichen Stämmen Môša' und bei den westlichen Mêša' heißt; siehe Mozá, Mozá;

Not. Dign., l. c., p. 81: "Mefa. Equites promoti indigenae"; Onomastica sacra, ed. P. de Lagarde, p. 139: "Mephaath... in qua praesidium Romanorum militum sedet propter vicinam solitudinem"; p. 279: Μηρακθ.


Ibn Hisam, الله رسول الله ed. Ferd. Wüstenfeld, Göttingen, I, S. 12A: ثم اقبل فجال الشاء كلَّه حتى انتهي الى راهب بهينفعة من (Zejd ibn 'Amr) ارض البلقاء كان ينتهى اليه علم اهل النصرانية.

مُيْفُعة قرية من ارض البلقآء من ١٨٥٠ . 1854, المناقآء من البلقآء من البلقآء من البلقآء من البلقاء (منغة auch).

2 H. L. 75: עיניך ברכות בחשבון.

3 שבם Num. 32 5. Targ. Hier. setzt שבם.

Nach Jes. 16 * f., Jer. 48 * berühmt durch seine vorzügliche Weinkultur. Hieronymus, In Isaiam 16 *, ed. Migne, Patrol. lat. 24, c. 177; "Inter Esebon et Sebama vix quingenti passus sunt". 1902.



Von sejl el-Ḥsa auf der Sulṭāni-Straße nach el-Kerak.

Vom S., aus dem alten Edomiter-Reiche zurückkehrend, verließen 7. Oktober wir am 7. Oktober 1902 um 5 Uhr früh sejl el-Ḥsa, um auf der Sultâni-Straße nach el-Kerak zu gelangen.

Der erste Teil des Weges in einer Höhe von 390—558 m heißt nakh el-'Akûze und ist sehr beschwerlich, sodaß wir unsere Kamele treiben mußten. Noch beschwerlicher aber ist

der zweite Teil, der anfangs sanft ansteigt, dann aber ungemein steil zu einer Höhe von 785 m emporführt. Für schwer beladene Kamele ist dieser Weg fast ungangbar. Darum benützen die gro-Karawanen Ben. entweder die römische Straße oder sie schlagen noch





Fig. 168, El-Kerak. Gräberanlage im linken Hange des w. Etwi. Grundriß.







Fig. 169. El-Kerak.
Gräberanlage im linken Hange
des w. Etwi.
Grundriß und Längschnitt.

7 9 5 5 7M

lieber den Weg über Rarandel ein, der zur Hägg-Straße führt. In der Höhe von 755 m steigen die südwestliehen Ausläufer des schwarzen Basaltberges Hammt ed-Dacel fast senkrecht empor und nur ein schmaler, treppenartiger Aufstieg führt hinauf zu dem zerstörten Turme h. Feleka, der, am linken Ufer des seil Höha stehend, wie ein treuer Wächter auf diesen gefährlichen Weg herabsieht.






Fig. 170. El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß und Querschnitt.




Fig. 171. El-Kerak. Gräberanlage im rechten Hange des w. Etwi. Grundriß,

Die Straße folgt nun ziemlich bequem der Sohle des w. Feleka, wie der Oberlauf des sejl Höha genannt wird.

Um 8 Uhr 20 Min. erreichten wir das Hochplateau und damit die Höhe von 900 m und machten bis 9 Uhr 13 Min. Rast, worauf wir unseren Ritt fortsetzten.

Es ging zwischen Feldern hindurch, auf denen zahlreiche Fellâhîn mit Ackern beschäftigt waren. Ostlich sahen wir etwa 1 km weit von der Straße am linken Hange des w. umm el-Klab h. ed-Dlêka und noch weiter am Rande der Ebene ruğm eş-Şahari. Im SW. wurde auf dem Rücken einer von S. nach N. sich erstreckenden Bodenwelle rugm Eškah und im NNW. davon b. ed-Dweble sichtbar. Bei ihm nimmt das w. el-Mhejres seinen Anfang, das dann als ein Bach in el-Hsa einmündet.

Nordwestlich von ed-Dwêhle liegt h. Meğra und weiter in derselben Richtung h. el-Mgådel. Bei letzterer Ruine beginnt der sejl en-Ngégîr, der links das w. umm Sidre aufnimmt und dann ebenfalls in el-Ḥsa mündet.

Am rechten Ufer dieses Baches führt der berühmte Paß

daraget el-Ḥajje nach Ḥanzīra, in welches Dorf man von el-Ḥsa aus auch durch die Pässe daraget el-Ḥamra' oder nakb Nhâl gelangen kann.

Nakb Nhâl liegt am rechten Ufer des w. Defâli, das westlich von daraget el-Hamra' in el-Hsa mündet.

Um 10 Uhr 8 Min. sahen wir auf der erwähnten Bodenwelle südwestlich h. umm 'Alanda und westlich nahe am Wege das große, jetzt wieder bewohnte Ruinenfeld h. el-'Amaka, bei dem das w. Ḥanâwa beginnt, welches

in beinahe rein südlicher Richtung am h.
'Abde vorbeizieht und sodannöstlich von ruğm eş-Şaḥari sich unter dem Namen w. Ḥanejzir oder Ḥanejzira mit sejl el-Ḥsa vereinigt.

Östlich von diesem Wadi soll der Paß nakb el-Mastûra nach el-Hsa hinabführen. Noch weiter östlich mündet in el-Hsa der kurze Bach sejl er-Rtêge, auf dessen rechtem Ufer die römische Straße tarik ar-Raşif über den Paß nakb el-Ksuba zur Ebene von Dat - Ras hinaufleitet. Durch die östlichen Täler sejl Bhejtan, w. Şlejla und eş-Şallûl soll man ebenfalls dorthin gelangen können.



Fig. 172. El-Kerak. Die Nordostecke der Festung von Osten.

Um 10 Uhr 18 Min. sahen wir nordwestlich von el-'Amaka das neuerbaute Dorf Ğa'far und erreichten um 10 Uhr 17 Min. die Wasserscheide der Täler w. el-Ḥsa, w. el-Kerak und w. el-Môğeb, die durch eine von der Kuppe el-'Amaka in einem Bogen gegen O. ziehende Bodenwelle gebildet wird. Um 10 Uhr 40 Min. ließen wir etwa 100 m östlich weli oder mešhed abi Tâleb.

Um 11 Uhr 20 Min. blieb westlich das neuaufgebaute Dorf Môte. Es liegt in einer schönen, fruchtbaren Ebene, die zum Wassergebiete des w. el-Kerak gehört. Um 11 Uhr 40 Min. kreuzten wir die Abzweigung der römischen Straße nach Môte (Höhe 1050 m). Um 11 Uhr 55 Min. lag westlich h. al-Maḥna und nordöstlich beim Kopfe des w. el-Ḥawijje und des w. Etwi h. Telisa. Um 12 Uhr 25 Min. ritten wir an h. el-Gûba vorüber und betraten dann das w. el-Mşâţeb mit h. el-Mşâţeb und h. el-Lebûn am linken Ufer. Nach 1 Uhr kamen wir an der Mündung der von h. el-Ķarjatên und h. en-Naḥkâz herabziehenden kurzen Taler vorüber, nämlich dem w. en-Naḥkâz und dem w. 'ajn Dejfallâh (Höhe 900 m), und ritten durch das w. Etwi. So heißt das w. al-Mṣâţeb bis zum Brunnen 'ajn es-Sitt. Es ist ziemlich tief. Im W. schließt es der Rücken umm et-Telâġe mit h. 'Azra und im O. der flache Zug eṣ-Ṣabḥa mit ruğm el-Gilime ein. In den Kalksteinfelsen beider Abhänge sieht man zahlreiche Gräberanlagen, die alte Nekropolis von el-Kerak (Fig. 168, 169, 170, 171).

Nachdem wir um 1 Uhr 36 Min. die Talsohle hinter 'ajn es-Sitt verlassen hatten, kamen wir, den am linken Uferabhange unter der Festung (Fig. 172) dahinführenden guten Weg benützend, um 1 Uhr 58 Min. in el-Kerak an.

Von el-Kerak über šagarat el-Mêse nach Gafar.

Am 22. Oktober 1902, um 7 Uhr früh, verließ ich el-Kerak, be- 12. Oktober gleitet von dem jungen Seh Tawfik el-Mgalli, dem intelligenten und mutigen Sohne des geachteten Sêh 'Isa el-Mgalli, um mich nach mehreren mir noch unbekannt gebliebenen Orten zu begeben.

Wir ritten zu Pferde durch den winkeligen, im Swan-Felsen eingehauenen Westtunnel bei burg ez-Zaher und kamen, indem wir uns beständig an dem rechten Uferabhange des seil al-Medâber hielten, zur Quelle ajn eş-Şufşâfa, die wir um 7 Uhr 20 Min. erreichten. Sie entspringt am Südwestfuße des Festungsberges und dürfte einst die Festung mit Wasser versehen haben, da aus dem Seraja-l-Kal'a eine in den Felsen gehauene Stiege tief herab zu einem Stollen führt, der Wasser hält. Durch diesen Stollen konnte man ostsüdostwärts bis in das w. es-Sitt und westwärts in das w. al-Medâber gelangen. Gegenwärtig soll der obere Teil der Stiege verschüttet sein, aber vom Sitt-Tale aus ist der Stollen noch zugänglich.

Uber der Quelle 'ajn es-Sufsafa sieht man in gewissen Abständen voneinander dieke Stützmauern, welche dem Kalkfelsen, der die Festung trägt, einen festen Halt verleihen sollen. In einer solchen Mauer befindet sich die Mündung des erwähnten Stollens, der jedenfalls nicht bloß der Wasserversorgung, sondern auch zu Ausfällen diente.

Von ajn es-Sufsafa ritten wir zunächst an dem rechten Ufer des sejl el-Frang aufwärts, dann kreuzten wir den Bach, um in die fruchtbare Ebene al-Marârek an seinem linken Ufer emporzusteigen. Schließlich ging es durch das w. abu Ja'kûb wieder aufwärts. Linkerseits erblickten wir nunmehr die Gärten basåtin al-Frang, die das Wasser der Quelle ajn en-Nattaf befruchtet.

Um 8 Uhr ließen wir rechts die Mündung des še'îb 'Ocbor, bogen gegen SSW., ritten an der rechts gelegenen Mündung des še'ib ez-Za'nûne vorbei und sahen um 8 Uhr 30 Min. etwa 1.5km nordwestlich h. 'Ocbor und links den Anfang des ammu-š-Šurtan, welches Tal rechts henw el-Mahzûka und henw umm el-Mallata aufnimmt und als w. 'Ajnun bei 'ajn en-Națtaf in das w. al-Bawab mündet.

Nun ritten wir über einen flachen, felsigen Rücken dahin, der die Wasserscheide des sejl 'Esâl und sejl el-Kerak bildet. Kurze, tiefe Seitentäler des w. eš-Šawâlîl laufen in südwestlicher Richtung zum Dorfe Ğôza', das auf dem NO.-Rande der Schlucht šelâlt el-Ğindi liegt, wie der Anfang des sejl 'Esâl genannt wird. Wir mußten um die tiefen Täler herumreiten, sodaß wir erst um 9 Uhr 20 Min. beim h. und šağarat el-Mêse ankamen (Höhe 1240 m).

Ein großer, alter, heiliger Mêse-, Elsbeerbaum, überschattet die Ruinen einer uralten, aus großen Swân-Blöcken erbauten Festung. Von hier aus kann man die ganze kesselartige Senkung von Kufrabba überblicken.

Am Nordostabhange der Kuppe el-Mêse, die den genannten Rücken krönt, entspringt das w. en-Nwejse und südlich von ihm beim h. Ğalğûl w. ed-Dab'a. Beide öffnen sich in nordöstlicher Richtung zum w. el-Bawâb. Am NW.-Abhange beginnt das tiefe Tal w. Ğifra, während sich am SO.-Abhange das w. abu Sa'âde, auch w. el-'Akêli genannt, hinzieht. Beide Täler vereinigen sich bei h. ed-Dwejbî' und münden dann südöstlich vom Dorfe Ğôza' in den Bach šelâlt el-Ğindi.

Südöstlich von w. el-'Akéli entsteht beim h. Čfêrâz das w. el-'Ammâl, das zwischen ğ. ammu-n-Nuṣājeb und ğ. al-Knên zuerst in NNW.-Richtung läuft und rechts das w. ammu-ţ-Twâki aufnimmt. Dann wendet es sich gegen WNW., erhâlt rechts das w. eṣ-Ṣufṣāfa, links das von S. kommende w. Razwān und vereinigt sich unter dem Namen w. 'Alekân mit šelâlt el-Ğindi.

Am rechten Ufer des w. al-'Ammål, und zwar über der Mündung des w. es-Sufsåfa, liegt das Ruinenfeld h. 'Ajj. Kufrabba hingegen liegt am rechten Ufer des w. Razwân inmitten vieler Gärten. Dieses Tal trennt in seinem w. el-Ḥwâle genannten Oberlaufe die östlichen Ausläufer des g. ar-Râs, der im W. die ganze Kufrabba-Senkung abgrenzt, von dem Rücken al-Knên..

Westlich von h. al-Ḥwâle soll auf dem Rücken des Râs-Gebirges das große h. ar-Râs zu finden sein.

Die Klamm šelâlt el-Ğindi wendet sich unterhalb Ğôza gegen W.
und nimmt den Namen sejl Esân oder Esâl an. An seinem rechten
Ufer mündet w. el-Ğendeli und w. ed-Dâra, welches von dem von O.
nach W. verlaufenden Rücken ğ. Katr en-Neda herabkommt. Ferner

mündet w. umm el-Kâţ'e, noch mehr gegen W. w. el-Ğwâri und schon ziemlich in der Ebene w. er-Rfāķ.

Am rechten Ufer des w. ed-Dâra, etwa in der Mitte des Abhanges, sieht man die Oase von 'ajn 'Wejle und westlich von ihr unzählige rote Gipfel, darage Ḥamra', welche durch das w. el-Kât'e von dem schwarzen Hügelzuge g. al-Krên getrennt sind.

Unser Führer, ein Ğôzi (aus dem Dorfe Gôza' stammend), entfloh, und so ritten wir allein um 11 Uhr 10 Min. mit Tawfik auf dem Rücken des Gebirges durch steiniges Terrain mit zahlreichen Hürden in SSO.-Richtung nach h. Čfêrâz, wohin wir nach 12 Uhr 25 Min. gelangten.

Čfērāz liegt am Ostabhange des Gebirges und besteht aus zwei Ruinen. Die nördliche, Čafrāz, war ein ansehnliches Dorf, wogegen die kleinere südliche einem römischen Lager nicht unähnlich ist.

Von Čfêrâz liegt in der Richtung 358° die alte Ruine h. Ğalğûl,¹ in der Richtung 338° šağarat el-Mêse, 130° Môte und 168° Ğa'far. Von Čfêrâz gegen W. fließt das Wasser in das w. el-ʿAmmâl, wogegen in östlicher Richtung alles dem w. el-Ḥanīš zufließt. Letzteren Namen führt auch das Tal von el-Kerak zwischen Môte und el-Maḥna.

Um 12 Uhr 50 Min. ritten wir über das seichte Tal w. umm ez-Zukrut, nahe am h. 'Abûr, von Kfêrâz direkt nach Ĝa'far. Um 1 Uhr 16 Min. überschritten wir das von S. kommende w. es-Senîne (Höhe 1140 m), welches südlich von dieser Stelle in dem von S. nach N. gerichteten Becken hôr el-Mezâr entsteht und den Kopf des w. el-Kerak bildet.

In dieser steinigen, aber urbaren Niederung sahen wir von einer Anhöhe etwa 1.5 km südwestlich h. en-Niswân und westlich davon am rechten Hange des w. el-Bêda' h. ed-Dabbāče.

Am Ostrande des Beckens hôr el-Mezâr liegt stidlich bei h. en-Niswân die kleine Ruine h. umm el-Atat.

Südlich von hôr el-Mezâr zeigte man mir nördlich vom Kopfe des w. el-Bêḍa' die Plätze von h. Ğôza', h. und 'ajn el-Mkêr und die Quelle 'ajn Nadaf und 'ajn es-Smêt, woher die Bewohner von Ğa'far das Wasser holen. Nordwestlich von Ğôza' liegt h. eḍ-Dahra, von wo w. eḍ-Dab'a ausgeht.

Bis 1 Uhr 32 Min. ritten wir am Südrande der fruchtbaren, nach NW. geneigten Niederung el-Birče, wie man die Umgebung von Môte nennt. Dann stiegen wir allmählich auf eine von W. nach O. streichende Bodenwelle, die Wasserscheide zwischen w. el-Môgeb und w. el-Ḥsa (Höhe 1200 m).

Um 1 Uhr 54 Min. hielten wir in Ğa'far an, wo mich mein Gefährte 'Abdallah mit meinen Kamelen erwartete. Diesmal fand ich das
ziemlich erhaltene Ruinenfeld von Ğa'far fast vollständig bewohnt. Es
hatte nämlich ein Teil der Einwohner von el-Kerak sich hierher zurückgezogen. Leider waren die Zisternen noch verschüttet. Man muß alles
Wasser von den Quellen 'ajn el-Mker oder en-Nadaf holen. Unter solchen
Umständen war es schwer, hier unsere Pferde zu tränken und so beschlossen wir, bei Middin zu übernachten.

Von Ğa'far nach h. el-Haddâde.

Um 4 Uhr 10 Min. verließen wir Ga'far und ritten langsam, unsere Kamele vor uns treibend, zu den Brunnen von Middin. Um 6 Uhr 34 Min. kamen wir an und übernachteten daselbst.

Wir lagerten auf der Sohle des schmalen w. al-Middin. Westlich hob sich über uns der Şwân-Kegel, welcher die ehemals zerstörte, nun aber wieder bewohnte Ortschaft Middin trägt. Knapp unter der Anlage, etwa 20 m über der Talsohle, ist eine kleine Höhle, in der sich Wasser ansammelt. Eine zweite findet sich einige hundert Schritte nördlich in einer Schlucht, die sich an den Middin-Kegel anschließt. Das Wasser quillt sehr langsam, sodaß man lange warten muß, um einen Wasserschlauch zu füllen.

Da eines unserer Kamele verwundet war, so ließ ich sie unter 'Abdallahs Obhut bei Middin ruhen und ritt, von Tawfik und einem Führer begleitet, nach O., um den Lauf des wdej Usejmer zu erforschen.

13. Oktober 1902. Um 5 Uhr 45 Min. früh verließen wir w. Middin, welches aus dem westlichen še'îb burčt et-Trâb und w. Merwed entsteht. Dem rechten Hange des letztgenannten Tales folgend, fast immer in südlicher Richtung, ließen wir um 6 Uhr links h. Merwed liegen und wandten uns gegen SO. Um 6 Uhr 13 Min. kreuzten wir w. umm el-Edül, das sich vom gleichnamigen Hirbe nordostwärts bis zum w. el-Mzebbel erstreckt.

Um 6 Uhr 28 Min. sahen wir südwestlich h. Sûl, nördlich, nahe bei uns, die kleine Ruine rugm und tell umm 'Alenda und betraten das w. el-Mzebbel beim gleichnamigen Hirbe. Dieses Tal kommt von SSO., vom h. umm eṣ-Ṣejfe, einer großen, befestigten Anlage. Die Landschaft zeigt eine wellenförmige Şwân-Formation mit tiefen, breiten Tälern, die zwar steinig, dennoch aber urbar sind, wovon übrigens die zahlreichen Dorfruinen Kunde geben. Etwa 4km nördlich sahen wir h. Nšêneš und nordwestlich davor h. el-Lwêbde.

Um 7 Uhr überschritten wir w. Nahl und stiegen um 7 Uhr 42 Min. in dem großen Ruinenfelde von h. Nahl ab. Eine Viertelstunde später ritten wir wieder vorwärts, und zwar in der Richtung 50°, direkt auf rugm al-Mähri zu. Der Weg führte durch graue, wellenförmige Steppe. Diese ist im N. durch den rås abu Hnuk und den von SO. nach NW. laufenden Rücken al-Batra abgeschlossen. Die Täler, seichten Rinnen ähnlich, sammeln sich im wdej Usejmer, das nach SO. zieht und alles Wasser vom h. Mdejbi', Dät-Rås und Mhajj aufnimmt.

Am Fuße des g. el-Batra angekommen, nahm ich einen daselbst weilenden Heğiwi-Hirten mit, daß er uns den Weg nach el-Mahri zeige. Das Terrain ist steinig, die Seitentäler des wdej Usejmer sehr tief und der Aufstieg recht beschwerlich. Am SW.-Abhange des eigentlichen Mahri-Hügels trafen wir mehrere große Zisternen an, zu denen das Regenwasser durch lange, stellenweise in Felsen ausgehauene Rinnen geleitet wird.

Um 9 Uhr 34 Min. waren wir oben angelangt und stiegen bei der Burg ab (Höhe 1070 m). El-Mähri ist ein uralter, zerfaller Beobachtungsposten, von viereckiger Form, aus großen Steinblöcken erbaut. Man findet solche Burgen nahezu auf jedem höheren Gipfel an der Grenze der Wüste. Von al-Mähri aus war die natürliche und bequeme Verbindungsstraße zwischen dem W. und dem O. leicht zu überwachen. Diese Straße führt durch die fast 2 km breite Senkung Feğğ el-Asêker, welche den ğ. al-Batra von dem nördlichen ğ. abu Ručbe trennt.

Da ich von dieser Hägg-, Pilger-Straße genannten Verbindung sehon viel gehört hatte und ich auch den berühmten radir el-Abjad und den Brunnen en-Näjem sehen wollte, so verließ ich um 10 Uhr 3 Min. kser el-Mähri und ritt in raschem Tempo, von dem Hegiwi auf seinem Kamele begleitet, durch das w. Usejmer gegen SO. Meine Begleiter sollten uns von oben beobachten und uns wieder einholen, sobald wir die Senkung el-Fegg erreicht hatten. Der Weg am Südabhange des Batra-Zuges über die zahlreichen Seitentäler des w. Usejmer war recht beschwerlich.

Um 10 Uhr 47 Min. gelangten wir an das östliche Ende des g. elBatra und hielten uns an dem Westausläufer des zmejlet el-'Akeli gegen
NO. Nach 11 Uhr 24 Min. traten wir zwischen niedrige, weiße Kalksteinhügel, welche die Verbindung des zmejlet el-'Akeli mit dem nördlichen kuff 'Adese bilden. Das Bett des wdej Usejmer verliert sich fast
gänzlich an dem Ostabhange der südlichen Kalksteinkuppe zmejlet eşŞarr. Diese wird im SO. durch das w. eš-Šerma von dem ziemlich
hohen g. en-Naser getrennt.

Der Weg war sehr mühsam, der Tag recht heiß (36°C) und meine Stute hatte in der Frühe nicht getrunken. Deshalb mußten wir gegen N. reiten, um den Brunnen bîr en-Nâjem baldigst zu erreichen. Um 11 Uhr 30 Min. erstiegen wir eine Kuppe und beobachteten das Terrain. Zmejlet eş-Şarr und zmejlet el-'Akêli umschließen eine kesselartige Senkung, die sich gegen ONO, kaum merklich neigt. Sie wird radir al-Abjad genannt.

Die Täler wdej Usejmer, w. es-Serma und w. es-Skür scheinen hier zu verlaufen. Sobald aber die Regenwasser die teils natürlichen, teils künstlichen, radir al-Abjad und radir es-Sultän genannten Vertiefungen gefüllt haben, so fließt das übrige Wasser in zahlreichen Rinnen nach NO. und vereinigt sich im w. es-Sultäni.

Nach 18 Min. stiegen wir wieder herab und gelangten um 12 Uhr 36 Min. zur öden Senkung Wrûk Râbe'e, welche, gegen SO. geneigt, die Fortsetzung der Fegg-Niederung bildet. Rasch durchquerten wir die steinige Landschaft und hielten um 1 Uhr 26 Min. bei dem Brunnen bîr en-Nâjem (Höhe 960 m). Es ist das ein berühmter Brunnen am Ostrande des von O. nach W. gerichteten Hügelzuges abu Ručbe. Ich tränkte meine Stute und bereits um 1 Uhr 49 Min. ritten wir auf einer alten Pilgerstraße durch die wüste, nach W. ansteigende Ebene Wrûk Râbe'e. Um 2 Uhr 21 Min. wandten wir uns nach WNW. (Höhe 1000 m). Nördlich, am Abhange des g. abu Ručbe, sahen wir den Brunnen bîr Bašbaš. Über ihm ragt auf einer Kuppe h. Ehwên el-Hâdem. Wir überschritten nun die Wasserscheide des w. el-Rwêr und es-Sultâni.

Südlich vom bîr Bašbaš neigt sich der Boden gegen WNW. und heißt el-Feğğ oder Feğğ el-'Asêker. Hier trafen wir meine Begleiter an und verabschiedeten den Ḥeǧiwi-Hirten.

Als el-Feğğ mehr die NW.-Richtung anzunehmen begann, überschritten wir den Rücken al-Batra und betraten um 3 Uhr 57 Min. unter dem kleinen h. al-Batra das w. et-Tarfâwijât, die Verlängerung des w. Nahl — Şîrt el-Ḥejrân. In dem zerklüfteten Terrain westlich von dem Wâdi zeigte mir mein Führer h. el-Fhede.

Auf dem erwähnten Terrain gelangten wir um 4 Uhr 32 Min. in NW.-Richtung zu der Zisterne bir abu Shåde und kamen nach einem sehr schnellen Ritte recht müde um 4 Uhr 58 Min. in Middin an.

Hier war schon alles für die Abreise gerüstet, sodaß wir um 5 Uhr 10 Min. unsere Reise fortsetzen konnten.

Wir stiegen langsam durch das Tal burčt et-Trâb in W.-Richtung zur Hochebene empor, worauf wir in raschem Tempo das rechte Ufer der Kluft sdür el-Morar entlang, auf der römischen Straße tarik er-Raşıf dahinritten.

Um 5 Uhr 40 Min. kreuzten wir den Kopf des w. abu-š-Šaḥm, das sich ostwärts erstreckt. Um 6 Uhr 33 Min. ließen wir links h. at-Tenijje, das am rechten Ufer des w. al-Bijâr, und zwar auf einer Kuppe nördlich von den Brunnen liegt, und erblickten durch die gegen W. abfallende Senkung sahl abu Hammûr und das tief eingeschnittene w. el-Bijâr die Festung von el-Kerak.

Rechter Hand blieb die viel breitere Senkung el-Feğğ, deren Wasser sich im w. el-Ḥaddāde sammelt, das unter dem Namen w. Zehûm gegen NO. biegt und sich mit dem w. eṣ-Ṣjar, der Fortsetzung des el-Rwêr, vereinigt. Um 7 Uhr 15 Min., als es schon dunkel geworden war, schlugen wir zwischen h. el-Ḥaddāde im NO. und hrejbet ummu-l-Ḥjāja im SW. unser Lager auf.

Von h. el-Haddade nach Madaba.

Am Morgen saßen wir um 6 Uhr wieder auf und ritten auf der 14. Oktober römischen Straße gegen N. Nordöstlich sahen wir in einer Senkung b. Adar, von wo w. Adar, später Hemmt el-Hemri genannt, sich nach NO. zieht.

Wir durchritten das urbare Gebiet ard el-Wasije. Um 6 Uhr 15 Min. sahen wir zur Rechten tlå' el-Hûri, eine Rinne, die sich westlich von Adar mit w. el-Muhbâh vereinigt. Um 6 Uhr 37 Min. überschritten wir den Anfang des tiefen w. es-Sarâbît, welches in das w. es-Sakra einmündet. Um 7 Uhr lag östlich w. Turejjer, ein Seitental des w. Adar, nordwestlich, am rechten Hange beim Ursprunge von w. es-Sakra, hrejbet abu Ruzzi, und mehr südwestlich, am linken Hange, h. Ķrêfilla.

Um 7 Uhr 15 Min. gelangten wir zu dem Kreuzungspunkte der Sultani- und der römischen Straße er-Raşîf. Von da sind im NO., etwa 600 m entfernt, zwei Ruinen h. el-Kamarên und h. el-Kmêr zu erblicken. Sie befinden sich am Kopfe des seichten, aber breiten w. el-Kmêr, welches den Anfang des w. abu-š-Ša'ar bildet. Etwa 4km im NO. von el-Kamarên liegt h. ez-Zerrâ'a.

Um 7 Uhr 28 Min. lag östlich am Ostrande der Anhöhe von h. Råčin ruğm al-Minhar.

Um 7 Uhr 45 Min. kreuzten wir den Kopf von tel'et el-Barriši und gelangten nach 13 Min. zu marma el-'Ejr'. Wir näherten uns dem Musil. Ambia Petraea, I. Moab. Ruinenfelde ar-Rabba. Die felsige Landschaft östlich von tel'et el-Barrisi hat den Namen el-Ğebâbîn, weiter nordöstlich bis zum w. el-Mharrakât nennt man sie burčt-al-Mså'ed.

Um 8 Uhr 7 Min. stieg ich mit Tawfik bei ar-Rabba ab, um den Plan aufzunehmen.

Er-Rabba⁵ (Fig. 173, Höhe 930 m) liegt auf einer von SW. nach ONO. streichenden Bodenwelle, die im N. von der Ebene des w. el-




Fig. 173. Hirbet er-Rabba. Situationsplan.

Mişna', im S. und O. von der Ebene des w. tel'et el-Barrisi abgegrenzt wird.

Westlich von der eigentlichen Stadt (Fig. 174) sieht man drei Wasserbehälter, von denen der südliche 60 Schritte in der Breite und 66 Schritte in der Länge (Richtung 280°) mißt. Die Mauern, welche 3·20 m stark sind, bestehen aus Blöcken, von denen manche bis 2·35 m lang, 0·50 m breit und ebenso hoch sind; sie besitzen einen Zementbewurf von 0·32 m Stärke. In der Nordostecke des 6 m tiefen Be-

hälters befindet sich eine zerstörte Stiege. Von der Ecke sieht man in der Richtung 53° eine stehende Säule.

In derselben Richtung gelangt man nach 128 Schritten zur Südostecke des zweiten Wasserbehälters von 24 Schritten Länge und
26 Schritten Breite, dessen 1·6 m starke Mauern einen 0·45 m dicken
Zementbewurf tragen, in dessen Oberfläche schwarze Basaltsteinehen
eingedrückt sind. Von der Nordostecke steigt man auf einer 1·9 m
breiten Stiege zum Boden des ebenfalls 6 m tiefen Wasserbehälters hinab.
10 Schritte westlich war der Boden bis zum ersten Wasserbehälter



Fig. 174. Hirbet er-Rabba von Westen.

4 m tief ausgehoben, geebnet und mit einer niedrigen Mauer eingefaßt, wodurch ein rechteckiges Bassin entstand, welches ebenfalls den Zweck hatte, Wasser aufzufangen.

Folgt man der alten Richtung weiter, so kreuzt man nach 34 Schritten den Weg 'ujûn ibn Sa'id und nach ferneren 26 Schritten liegt die Südostecke des dritten Wasserbehälters nur noch 11 Schritte nordwestlich. Er bildet ein Viereck von 44 Schritten im Geviert. Seine Nordostecke lehnt sich an eine gegen OSO, gerichtete Tempelanlage.

Bei diesem Wasserbehälter sieht man insbesondere östlich zahlreiche Ornamente, Architrave, Türpfosten usw., die den Boden bedecken (Fig. 175). Arbeitet man sich durch diese Trümmer mühsam hindurch, so gelangt man in der alten Richtung nach 53 Schritten zu einer schönen Mauer, die sich zur Nordostecke des letzten Wasserbehälters hinzieht, und steht nach weiteren 16 Schritten bei einer Säule, welche aus zwei großen Trommeln besteht. Von da liegt die Nordostecke eines Tempels in der Richtung 345°, die Sultâni-Straße 18 Schritte östlich und eine zweite stehende Säule in der Richtung 23° 44 Schritte weit.

Von dieser zweiten Säule gelangt man nach 52 Schritten in westlicher Richtung zu dem el-Ğâmi' genannten Tempel (Fig. 176), den
man in der allerjüngsten Zeit zu einer Wohnung adaptiert hat. Rechts
von der Tempeltür sieht man einen 2m langen Stein mit Überresten
einer lateinischen Inschrift und oberhalb der Tür ein altes Ornament
mit einer griechischen (Fig. 177) und darunter einer arabischen Inschrift
neuesten Ursprunges (Lâ îlâh ill-Allâh wa sajjedna Muḥammad rasūl
Allâh). Die Inschriften zeigen Blutspuren, welche darauf zurückzuführen
sind, daß man bei der Einweihung des Wohnraumes, um es vor dem
Einflusse der bösen Geister zu sichern, auf dem Dache eine Ziege
opferte, deren Blut an der Mauer heruntertropfte und die Wand benetzte.

Von der zweiten Säule hat man in östlicher Richtung nur 10 Schritte zur Sultani-Straße zu machen, die hier in der Richtung 20° führt, und von dieser geht man in östlicher Richtung durch Trümmerhaufen hindurch zu einem weißgetünchten Grabmale, welches an dem Südrande einer teilweise durch Unterbauten künstlich geebneten Fläche gelegen ist.

Nach SSW, senkt sich der Boden und man gelangt nach 25 Schritten zu einer 7 Schritte breiten Straße, welche nach W. führt und an der Nordseite eines el-Kenise genannten Baues von 48 Schritten Breite vorbeizieht. Dieser zerfällt der Länge nach in zwei Räume, von denen der nördliche 32 Schritte und der südliche 48 Schritte lang ist. Seine Mauern bestehen aus uralten Säulenfragmenten und aus Basaltstücken, während das Innere mit Basaltquadern gepflastert ist (Kantenlänge 0.75 m:0.42 m). In der Südwestecke der Anlage steht eine Hütte, welche dem Šejh 'Îsa el-Meğalli gehört. 170 Schritte südlich befindet sich die Stadtmauer.

Das bereits erwähnte Grab liegt in der Südwestecke einer 52 Schritte (N.—S.) langen und 48 Schritte breiten Anlage, deren Mauern 1.8 m stark sind und zahlreiche Säulenfragmente bis zu 2.68 m Länge bei 0.95 m Durchmesser umschließen. Der Boden, welcher gegen N. ansteigt, erreicht seine höchste Höhe nordwestlich von dem genannten Grabe. Hier erblickt man die Reste eines gewaltigen Festungsbaues.

Nach 84 Schritten in nördlicher Richtung gelangt man zu einer starken von O. nach W. gerichteten Mauer, welche, wie ich annehmen möchte, die ursprüngliche nördliche Stadtmauer war. Man kann diese am besten von einem Turme aus verfolgen, welcher auf der Südseite des Ruinenfeldes östlich von der Sultani-Straße steht.

Die Stadtmauer ist durchgehends 0.9 m stark und von mehreren Türmen flankiert. In der Richtung gegen OSO, bemerkt man 180 Schritte entfernt zwei Tore; ein drittes Tor dürfte sich dort befunden haben, wo die Sultäni-Straße heute das Stadtterrain von N. betritt. Sie führt 96 Schritte an der Westmaner entlang, dann biegt die Mauer nach W., nach 86 Schritten nach S. und endet bei der Nordwestecke des Tempels. Von dem dritten Wasserbehälter hält sie bis zu einem Turme in der Südwestecke der Vorstadt die Südrichtung. Hierauf führt sie wieder östlich zu einem Tore, durch das die Sultäni-Straße die Stadtruinen verläßt.




Fig. 175, Hirbet er-Rabba. Ornament.

Südöstlich etwa 300 Schritte von diesem Turme entfernt liegt eine große, schöne Zisterne, welche bir abu Karnén heißt.

Von ar-Rabba ritt ich um 4 Uhr 23 Min. mit Tawfik in NO.-Richtung zum rugm al-Ma'rad, einer Anhöhe am linken Ufer des w. el-Järüt, wo ich um 4 Uhr 57 Min. bei einem zerfallenen Turme, etwa 1.5 km nordöstlich von h. Dimne, abstieg, um die Landschaft aufzunehmen.

Man kann das ganze Gebiet von kaşr el-Al im NO. und kar'a Sihân im N. bis sağarat el-Mêse übersehen. Im OSO. behindert die Anhöhe ammu Hbele die Aussicht. Die Bodenwelle ard abu-l-Kaşîş erstreckt sich von ar-Rabba nach W. und trennt w. el-Mekâşed von dem nördlichen w. el-Mrejsel. Auf dieser flachen Bodenwelle führt eine alte Straße über Betir direkt nach Lisân im W. Am rechten Ufer des el-Mrejsel steigt eine ähnliche flache Bodenwelle, al-Ma'râd genannt, empor, die im O. durch še'îb al-Azwar abgegrenzt ist. Sie scheidet das breite w. beni Ḥammâd von dem nördlichen, schluchtartigen w. el-Jârût, welches von der Quelle 'ajn Ğbêba den Namen sejl al-Minka'a und dann sejl al-Fawwâr trägt. Auf dieser Bodenwelle liegt am Rande des wasserreichen Tales beni Ḥammâd h. Dimne und westlich im Gebiete al-Mhâgîn das kleine hrejbet el-Fuhhâra.




Fig. 176. Hirbet er-Rabba, El-Gâmi' von Osten.

Im W. erhebt sich am rechten Ufer des Baches el-Fawwâr ğ. Şarfa mit h. Şarfa auf einer mächtigen Kuppe über dem w. ed-Dâhle.

Nordöstlich hängt mit Şarfa der flache Rücken g. Nwê'me und östlich von diesem zahret er-Rab' zusammen, an dessen Ostabhange g. eş-Şahriğ das steinige w. el-Mnaḥarên sich von S. nach N. erstreckt. An seinem Kopfe sieht man h. Mra'.

Die ganze Landschaft, soweit sie sich übersehen läßt, war und ist angebaut und zahlreiche Ruinen sind der Beweis, daß sie einst dicht bevölkert war. Wir übernachteten bei der Ruine h. al-Jârût, die am rechten Ufer des še'ib al-Azwar über der Quelle 'ajn el-Jârût liegt.

Um 6 Uhr 10 Min. verließ ich mit Tawfik diesen Ort. Wir ritten 15. Oktober nordwärts, anfangs über steiniges Terrain, dann hinter h. Beit Legga auf fruchtbarem roten Humus des hôr 'Abûr. Bejt Legga, ein bedeutenderer Ort, liegt am linken Ufer des w. abu Juzkul, das wir um 6 Uhr 38 Min. durchquerten. Um 6 Uhr 45 Min. sahen wir östlich sagarat Bejt Allah oder Obejdallah und hatten um 6 Uhr 52 Min. links h. Tedûm am linken Ufer des gleichnamigen Wâdi passiert. Letzteres ver-

einigt sich gleichzeitig mit w. Megdelên im w. abu Juzkul, das schluchtartige Form annimmt und den Namen seil Gbêba erhālt. Der Bach Gbeba mit seil Järüt vereint bildet den seil Minka'a, der unter dem Namen seil el-Fawwar in das Tote Meer mündet.

Nun ritten wir durch roten, höchst fruchtbaren Weizenboden el-Hejme, kamen um 7 Uhr 8 Min. an b. Megdelen vorüber, betraten nach 7Uhr 18Min. die ersten, nach O. sich neigenden Ausläufer des Sîhân, die ad-Dabbûs heißen, und folgten der



Fig. 177. Hirbet er-Rabba. El-Gâmi'. Ornament.

seichten Senkung Hdeb abu No man aufwärts. Nordöstlich hatten wir den Berg kar'a Sihan, westlich die fruchtbare Umgebung des b. Mra'. Sie reicht im SW. bis zu dem g. Sarfa, auf dessen Ausläufer der heilige Baum šagara Mezâr es-Sa'êdât sichtbar ist, im W. ist sie durch den zahret er-Rab' abgeschlossen und gehört zum Wassergebiete des w. el-Mnaharên und sejl es-Skêk.

Um 7 Uhr 50 Min. erreichten wir das Terrain ard er-Rmâh und überschritten um 8 Uhr 5 Min. die seichte Rinne des w. el-Mdeber, das westwärts von Sihan mit dem von S. kommenden w. el-Mnaharen zusammentrifft. Östlich über dem Vereinigungspunkte dieser beiden Täler liegt das große Ruinenfeld h. Fakû'a. Das vereinigte Tal nimmt die Richtung gegen W. an und bahnt sich durch die schwarzen Basalt- und Lavamassen des südlichen g. es-Sahrig am Südfuße des nordwärts gezogenen flachen Rückens g. al-Kawa'a den Weg zum Meere hinab.

Am Nordabhange des g. al-Kawa'a beginnt w. ammu Aw'al mit gleichnamiger Quelle. Die ganze fruchtbare Ebene zwischen kar'a Šiḥan, g. al-Kawa'a und dem Rande des w. el-Môgeb wird ard Ğedêra genannt.

Nach einem halbstündigen Aufenthalte beim w. el-Mdêber erstiegen wir um 8 Uhr 55 Min. ostwärts den Gipfel des kar'a Śîḥân (Höhe 1060 m). Die Abhänge waren einst durch zahlreiche Mauern in terrassenförmige Gärten umgewandelt worden. Oben auf dem Gipfel sieht man auf einer durch Unterbauten künstlich erweiterten Plattform Überreste einer viereckigen Festung mit einer großen, birnförmigen Zisterne in dem nordöstlichen Teile. Die Aussicht ist wunderschön.

Um 9 Uhr 43 Min. stiegen wir herab und ritten am Ostabhange des Šîḥân zwischen zahlreichen Uberresten alter Häuser mit Zisternen dahin. Hier lag also ehedem ein Dorf. In südöstlicher Richtung gelangten wir über die Sulţâni-Straße (Höhe 835 m) an das kleine zerstörte Dorf h. Denn. Dann lenkten wir nach OSO., folgten dem linken Ufer des w. el-Kurri und hielten um 10 Uhr 32 Min. beim h. al-Bâlû'a, wo mich 'Abdallâh mit meinen Kamelen erwartete.

Um 12 Uhr 10 Min. verließen wir h. Bâlû'a in nördlicher Richtung. Links blieb h. el-Burdân und h. ed-Dribbân (auch ed-Dribbân), rechts h. abu Trâba am rechten Rande des w. Uhejmer. Um 1 Uhr 25 Min. hatten wir rechts am Kopfe des še'ib ammu Ķlejb die Ruine h. Harbağ, links den Kopf des sejl Seliha, der sich östlich von h. Frêwân in die Schlucht el-Môğeb hinabstürzt.

Nach 25 Min. ritten wir an h. Rîha vorbei und kamen um 2 Uhr 42 Min. bei h. Mhattet el-Hâğğ an (Höhe 800 m), wo der Abstieg begann. Um 3 Uhr 46 Min. erreichten wir zwei Wasserbehälter bei einem kleinen römischen Lager (Höhe 250 m) und waren um 4 Uhr 10 Min. unten am Bache el-Môğeb (Höhe 105 m).

Hier ruhten wir bis 6 Uhr abends aus. Um 8 Uhr 17 Min. hatten wir die Hochebene el-Kûra erstiegen, wo wir übernachteten (Höhe 730 m). Die Nacht war sehr feucht und kühl (7° C), so daß wir schon um 5 Uhr weiterritten und nach 75 Min. in Dibân eintrafen.

16. Oktober 1902.

Dibân 10 (Fig. 178, Höhe 720 m) liegt auf zwei felsigen Hügeln, welche die fruchtbare Hochebene el-Kûra fast gar nicht überragen (Fig. 179). Sie werden abgegrenzt: im S. und W. durch den Lauf des henw Libbâd, im N. und NO. durch das schmale tel et el-Bakar. Der

südliche Hügel hängt im O. mit der Hochebene zusammen. Von dem nördlichen Hügel wird er durch einen etwa 15 m tiefen Einschnitt getrennt, sodaß dieser ziemlich allein dasteht.

Die Südstadt scheint viel älter zu sein. Sie liegt auf dem oberen Teile des West- und Nordabhanges des Hügels und hatte eine Umfassungsmauer. In der südöstlichen Ecke ist eine feste Anlage mit




Fig. 178. Hirbe Diban. Situationsplan.

massiven Wölbungen erhalten. In Diban findet man fast nirgends Steinplattendecken auf Bogensubstruktionen, sondern nur massive Tonnengewölbe, die öfters aus schön zugehauenen Steinwürfeln bestehen.

Auf der Westseite dieser vorspringenden Festungsanlage ist ein 9 Schritte breites Tor, das rechts und links durch Türme verteidigt wurde. Die westliche Festungsmauer ist durchschnittlich 1.5 m stark und hat vorspringende Türme. Im nördlicheren Teile, wo der Abhang

abschüssiger ist, war sie durch Stützmauern verstärkt. In der Nordwestecke sieht man einen festen Turm und daneben ein 5 Schritte breites Tor. Es liegt auf der Sohle des Einschnittes, der den nördlichen Hügel von dem südlichen trennt.

Nördlich von dem Tore beginnt die Umfassungsmauer der Nordstadt; sie ist ebenfalls durchwegs 1.5 m stark und folgt dem Rande des Hügels, der hier stellenweise durch Menschenhand korrigiert ist. Recht eigenartig erscheint ein 16 Schritte breiter und 20 Schritte langer fester Turm, der durch einen von zwei Mauern eingeschlossenen Gang von 20 Schritten Länge und 3 Schritten Breite mit der Festung zusammenhängt.

Besonders stark war die Nordwestecke befestigt. Ungefähr in der Mitte des Abhanges zieht sich hier ein angelegter Wall. Östlich von der östlichen Umfassungsmauer, etwa 8m tiefer, sieht man einen großen Wasserbehälter. An seiner Nordwestecke führt ein 5 Schritte breites, stark befestigtes Tor aus der Stadt. Am Ostende des Torweges stand ein fester Turm, an den sich ein 44 Schritte langer und 5 Schritte breiter Gang anschloß, dessen Fortsetzung gegen S. eine Straße bildete, die dann in westlicher Richtung abbiegt und zwischen den beiden Stadtteilen läuft.

Folgt man ihr, so gelangt man in der Verschneidung bald zu einem Tore mit einer jetzt noch wahrnehmbaren Treppe, welche in die Nordstadt zu einem 8m höher gelegenen Platze führt, der als Begräbnisort benützt wird. Das ist auch der Grund, warum die nächste Umgebung fast gänzlich in Trümmern liegt. Von der ehemaligen Schönheit der Stadt zeugen zahlreiche, mit eigentümlichen Ornamenten verzierte Türpfosten und Architrave, welche überall umherliegen. Fast in der Mitte des schon erwähnten Stadtplatzes sieht man Überreste eines einzelnen viereckigen Bauwerkes, von dem sich östlich das weißgetünchte Grabmal des Sâlem ibn Mişleh befindet. Der Bau (N.-S.) ist 28 Schritte breit und besteht aus zwei Räumen, von denen der östliche 16 Schritte, der westliche aber 24 Schritte lang ist; er wird als heiliger Ort mizâr el-Halil verehrt. Auf der Straße beim Südwestende des Wasserbehälters wurde der Mêša'-Stein aufgefunden, dessen Reste in einer nahen, nördlich von dem Wasserbehälter gelegenen Zisterne liegen sollen. In der Ostseite des Einschnittes zwischen den beiden Hügeln steht das ebenfalls weißgetünchte Grabmal des Slîman el-Hamdan.

Die Haupteinfahrt in die Nordstadt befindet sich, wie schon erwähnt, an der Nordseite des Wasserbehälters. Von da kann man in östlicher Richtung bis zur Sultani-Straße eine Pflasterstraße verfolgen,




Fig. 179. Hirbe Dibân von Osten.

an deren Ostende man rechts und links Reste von Festungsbauten bemerkt. Östlich von der Sultani-Straße liegen im Talbette des tiefen tel'et el-Bakar die Wasserbehälter der Stadt.

Das Tal wurde nämlich durch Querdämme gesperrt, welche das Regenwasser aufhielten. Die Abhänge sind stellenweise durch Unterbauten gestützt.

Überall in der Umgebung, insbesondere an der Ostseite der Südstadt, findet man zahlreiche birnförmige Zisternen, weshalb man genau auf den Weg achten muß, wenn man nicht verunglücken will. Die Stadt liegt heute fast gänzlich in Trümmern, darum ist es schwer, die Richtung der einzelnen Straßen und Gassen zu bestimmen.

Von dem höchsten Punkte der Südstadt sieht man in der Richtung 335° eine größere feste Anlage, welche den höchsten Punkt der Nordstadt krönt.

Folgt man dieser Richtung, so erreicht man nach 166 Schritten durch lauter Trümmer die nördliche Umfassungsmauer der Südstadt. Nach weiteren 110 Schritten gelangt man zum tiefsten Punkte des Einschnittes, durch den der Weg in der Richtung nach WSW. führt. Dann steigt man 42 Schritte zur eigentlichen Umfassungsmauer der Nordstadt hinauf, um nach weiteren 10 Schritten zu einer festen, auf dem Gipfel eines kleinen Hügels gelegenen Anlage zu kommen. Von da führt der Weg über einen freien Platz, dann senkt sich der Hügel etwa um 5 m und man erreicht nach 58 Schritten den tiefsten Punkt.

Nun geht es wieder über große Trümmerhaufen aufwärts, bis man nach 78 Schritten zu einer von O. nach W. gerichteten Mauer kommt. Nach weiteren 74 Schritten steht man auf dem höchsten Punkte, der die Überreste eines Palastes trägt.

Der Richtung 335° weiter folgend, gelangt man nach 162 Schritten zur Umfassungsmauer. Unterhalb derselben ist der Fels behauen und in der Tiefe von 20 m mit einem Walle (Graben) umgeben. In den steilen Felsen am linken Ufer des henw Libbåd sieht man einige Höhlen, welche ihren Ursprung alten Gräbern verdanken.

Von Dîbân benützten wir um 10 Uhr wiederum die Straße, erreichten nach 48 Min. den Kopf des w. abu-z-Zîrân und kamen um 11 Uhr 45 Min. zum Bache el-Wâle. Ohne uns daselbst aufzuhalten, erstiegen wir die bergige Landschaft und gelangten um 1 Uhr 20 Min. zum h. Libb. Nach 40 Min. überschritten wir das w. el-Ḥabis und erblickten um 2 Uhr 44 Min. Mâdaba, wo wir um 4 Uhr 17 Min. glücklich ankamen.

1 אגלים Jes. 158: מלים ובאר אלים יללתה באר אנלים אנלים אנלים אנלים בי הקיפה הועקה אתינבול מואב עד אנלים יללתה (Ayakip, Ahap, 'Ayakip; vgl. S. 318, Note 11.

E. Hieronymus, De situ..., c. 922: "Agallim, et huius Isaias meminit in visione contra Moab. Est autem nunc Aegalim vicus ad australem partem Arcopoleos distans ab ea millibus octo". Gemeint ist wohl hirbet el-Gilime no, von er-Rabba.

2 Nach 2 Kg. 3 8 ziehen die verbündeten Könige ברך אדום דרך מדבר אדום und gelangen, die tiefe el-Ḥasa-Schlucht umgehend, bis an die Südostgrenze von Moab, wo die Moabiter die Wasserplätze und die Straße nach bir en-Näjem besetzt halten (3 21). Auf die Weisung Eliša's hin sollten die an Wassermangel leidenden vereinigten Truppen, wie es auch die Beduinen tun, im Talbette עםה הבוחל הוה נבים נבים künstliche Vertiefungen, rudrån, berstellen, damit das aus dem östlichen gebel Ḥǧānaǧēm kommende Regenwasser aufgehalten werde und nicht sofort verschwinde.

- 3 Deut. 28: ברך מדבר מואב .
- 4 'Ejr ער, עיר, Areopolis.
- עד Die Hauptstadt von Moab, Jes. 15 ¹, und dann auch das Land zwischen Arnon = el-Möğeb und al-Hasa; Deut. 2 מי לבני־לום נתחי אחדער ירשה: כי לבני־לום נתחי אחדער ירשה.
- E. Hieronymus, In Isaiam 15 1, l. c., c. 171: "Monb provincia est Arabum. Huius metropolis civitas AR (Ψ) quae hodie ex Hebraeo et Graeco sermone composita Areopolis nuncupatur; non ut plerique existimant, quod "Αρεως, id est Martis civitas sit."
- E. Hieronymus, De situ..., c. 955: "Moab, ab uno filiorum Lot, qui vocabatur Moab, urbs Arabiae, quae nunc Areopolis dicitur, sic vocata est. Appellatur autem Moab ex nomine urbis et regio. Porro ipsa civitas, quasi proprium vocabulum possidet: Rabbath Moab (id est grandis Moab)"; c. 922: "Ariel... Hanc putant esse quidam Areopolim, eo quod ibi usque nunc Ariel idolum colant, vocatum ἀπὸ τοῦ Ἅρεως, id est, a Marte, unde et civitatem dictam suspicantur"; ed. de Lagarde, p. 98, 137, 228, 276.

Notitia Dignitatum, l. c., p. 81: "Equites Dalmatae Illyriciani Areopoli".

Sozomenus, Historia ecclesiastica 7 15, ed. Migne, Patrol. gr. t. 67, e. 1457: Είσέτι δὲ κατά πόλεις τινάς προθόμως ὑπερεμάχοντο τῶν ναῶν οἱ Ἑλληνισταί· παρά μεν Ἀραβίως, Πετραίω καὶ Ἀρεοπολίται· παρά δὲ Παλαιστινοῖς, 'Ραφιώται καὶ Γαζαΐοι.

Le Quien, l. c., p. 735: Bischöfe 449, ἀναστάσιος, 518 Πολυχρόνιος, 536 Ἡλιάς.

Wilermus Tyr. XXII, 14, 157 (1182) "Salahadinus . . . juxta praesidium, quod dicitur Mons Regalis, quasi ad decem milliaria castra metatus est . . . Rex vero iuxta urbem veterem (= ar-Rabba), cui nomen Petra Deserti, in secunda sitam Arabia, castra locaverat, ab exercitu Salahadini triginta sex vix distans milliaribus . . . Salahadinum usque ad locum cui Gerba (b. und 'aju al-Ğerba' حربة وعين الحرباء) nomen permiserunt accedere, ubi aquarum . . . omnem reperit abundantiam. Audientes ergo, quod ad praedictum jam pervenisset locum, iterum docreverunt nostri ad aquas quibus nomen Ras el-Rassit (rās el-Hasa oder rās el-Hasi راسي الحربية وعين المربعية والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة

وحاز في طريقه (Ende Oktober 1183, Salaheddin) Abu Šama, I. c., S. 248: (Ende Oktober 1183, Salaheddin) قبل وصوله اليها (الكرك) غنائم وحيم على الربّة ثم حصر الكرك ... ووصل الحبر أنّ الفرنم قد استجمعوا وتجمعوا بالموضع المعروف بالوالة على قصد المسلمين وخلاص الكرك ...

مآب وهي الربّة ... من البلقاء ... ومآب مدينة :Abulfeda, I. c., 8. rs1 f: قديمة اولية قد بادت وصارت قرية تسمى الربّة وهي من معاملة الكرك وهي عن الكرك على اقلّ من نصف مرحلة في جهة الشمال ... ولمآب ذكر شهير في تواريخ الاسرآئليين ... وبينها وبين عمّان على طريق المَوْجِب ثمانية وابعون ميلاً.

وبالقرب من الربة رابية مرتفعة الى الغاية تسمّى :Abulfeda, I. c., S. rev شُرْعًان تظهر من بعد.

Jacuts Geographisches Wörterbuch, ed. Ferd. Wüstenfeld, III, Leipzig 1868, 8. rs1: شَيْعان . . . جبل مشرف على جمع الجبال التي حول القُدس وهو الذي الذي الشرف منه موسى عو فنظر الى ببت المقدس . . . فمات . . .

7 E. Hieronymus, De situ . . ., c. 937: "Dannaba . . . et est usque hodie villa Dannaia, in octavo milliario λριοπόλιως pergentibus Arnonem; et altera Dannaba super montem Phogor in septimo lapide Esbus".

وطريق من دمشق الى مدينة يثرب تغرج : 8 Al-Idrisi, ed. Gildemeister, 8. ۲۰: عرب تغرج الى مدينة ومنه الى دعة مرحلة ومنه الى دمشق الى معزل (الكسوة) على نهر صغير ومنه الى دعة مرحلة ومنه الى ذات منازل وهى قرية عامرة ومنه الى ينوع (بلوع , Bâlû ؟) مرحلة وهى قرية البثية (الثنية , Cat-Tenijje) مرحلة ومنه الى دمة (دمتة , دمية) مرحلة وهى قرية عامرة ومنه الى مدينة تبوك.

משם (נחל זרד وادی السلطانی : die Arme Arnons (Num. 21 13–15); السلطانی : بالات (w. 8a'ide السلطانی) (wâdi es-Sulţâni (w. 8a'ide عدد היוצא (وادی سعیدة (wâdi es-Sulţâni (w. es-Sulţâni nebst) ואת־הנחלים ארנין (h. Sûfa خربة سوفة ei-Mhêre) بسيل المخيری sejl ei-Mhêres بسيل المخيری (welches das 'Ār-Gebiet gegen Osten abgrenzt)

פונט וلغوير und el-Rwer) ואשר הנחלים אשר נמה לשבח ער.

E. Hieronymus, De situ..., c. 909: "Arnon, rupes quaedam in sublime porrecta in finibus Amorrheorum inter Moab et Amorrhaeos. Moab vero Arabiae civitas est, quae nunc Areopolis nominatur. Ostendunt regionis illius accolae locum vallis in praerupta demersae satis horribilem et periculosum, qui a plerisque usque nunc Arnonas appellatur: extenditurque ad septentrionem Areopoleos: in quo et militum ex omni parte praesidio distributa plenum sanguinis et formidinis testantur ingressum."

ومنها (موتة) آلى عبان : Al-Idrisi, ed. Rosenmüller, S. 4, ed. Gildemeister S. 0: تمرّ فيما بين شعبتى جبل يقال له المؤجب وهو واد عظيم عميق القعر ويمرّ فيما بين هذين الشعبين وليسا متباعدين وذلك يكون بمقدار ما يمكن انسان أن يكلم انسانًا وهما واقفان على ضفتى النهر فيسمع احدهما الآخر ينزل فيم السالك ستة اميال ويصعد ستة اميال.

المُوجِبُ بلد بالشام بين القدس و البلقاء ١٧٨: المُوجِبُ بلد بالشام بين القدس

10 רדי מכבור ושבי Num. 21 %; die Bollwerke werden erwähnt: Jer. 48 18; רדי מכבור ושבי אחת בצרין באחת מבצרין בי שורר מואב עלה בך שחת מבצריך Δυπείσθε ξεγ ἐπυτοῖς, ἀπολείται γάρ καὶ Δηβῶν (Δαιβηδών) οδ δ βωμός δμῶν.

אנך. בנתי. קרחה. חמת. היערן. וחמת העפל | ואנך. בנתי. למוד. חמת. חמת. הערון. ואנף. בנתי. קרחה. חמת. הערון. וחמת שעריה. ואנף. בנתי. בנתי. בנתי. בנתי. בנתי. בנתי. בת. מלך. ואנף. עשתי. כלאי. האשווח. למוץ. בקרב. הקר. בקרחה. ואמר. לכל. העם. עשו. לכם. אש. בר. בביתה. ואנף. ברתי. המברתת. לקרחה. באםריישראל.

Von Mâdaba nach Ḥesbán, Bejt Zer'a und umm el-Brač.

Am 12, Oktober 1902 ritt ich um 8 Uhr 13 Min. mit Halîl eş-Şwâlhe von Mâdaba nach Ḥesbân, wo wir um 9 Uhr 47 Min. anlangten.

Ḥesbān ¹ (Höhe 874 m) liegt auf einem langen, von N. nach S. ziehenden Hügel (Fig. 180), der im O. von tel'et el-Merbat, im W. von henw el-Ḥārāt und im S. von tel'et umm Tejne begrenzt ist.

Das Ruinenfeld von Hesban zerfällt der Lage nach in drei Teile, deren Entstehung in verschiedene Zeitalter fällt.

Die älteste Stadt liegt auf einem stumpfen Kegel, der im S. und N. teils von Natur aus, teils durch Menschenhand von dem Hügelrücken abgetrennt ist. Sie ist von einer starken, meist aus Swân-Blöcken errichteten Mauer eingeschlossen.

Nordöstlich von diesem Kegel auf der südlichen Abdachung des umm ed-Dahab² liegt die jüngste, mehr dorfartige Ansiedlung, wogegen am Südfuße des Kessels und auf dem hier flachen und breiten Rücken sich die mittlere, der griechischen und römischen Periode angehörende, mit Pracht aufgeführte Stadt ausdehnt.

Der Kegel trägt einen 50m langen und 48m breiten (Richtung 48°) Bau, dessen 0.98m starke Außenmauer aus unbehauenen Blöcken besteht. Im östlichen Teile dieses Baues, an der Südmauer, sieht man einen 11.8m breiten Raum mit vier Säulen. Die östliche Säule steht 1.7m von der Ostmauer ab, ruht auf einem viereckigen Piedestal von 1m im Geviert und hat einen Durchmesser von 0.65m. Zwischen der zweiten und dritten Säule befindet sich die viereckige Öffnung einer großen Zisterne. Nördlich, und zwar 3.83m weit von den Säulen, sieht man einen 8.6m langen (S.—N.) und 5.64m breiten gepflasterten Platz, der 5m von der Ostmauer und 6m von der 0.7m starken Nordmauer entfernt ist. Die letztere, die zur Akropolis gehörte, hatte 16m von der

Nordostecke entfernt ein 1·17m breites Tor (Fig. 181). Die Mauerstärke beträgt hier 1·13m. Die einzelnen behauenen Steine, aus denen die Mauer besteht, haben 1·94m Länge, 0·5m Breite und 0·5m Höhe. Die Mauer ruht auf Fundamenten, die aus rohen Blöcken bestehen und bis 5m tief gehen; die oberen Teile sind aber jüngeren Ursprunges.




Fig. 180. Hirbet Hesbân. Situationsplan.

Von der Südostecke der Akropolis sieht man in der Richtung 142° die Nordostecke eines Wasserbehälters. Folgt man dieser Richtung abwärts, so gelangt man auf eine alte Straße und nach weiteren 118 Schritten auf die Sultäni-Straße. Von da erreicht man nach 132 Schritten die Nordwestecke des Wasserbehälters, der 67 m in der Länge (S.—N.) und 46 m in der Breite mißt. In der Nordmauer (Richtung 300°) sind noch

neun und in der Westmauer acht Reihen von Quadern von $0.76\,m$ Länge und $0.35\,m$ Höhe erhalten. Die Mauern sind $1.45\,m$ stark und haben zwischen den Randquadern Füllungen aus Feldsteinen.

Von der Südwestecke des Wasserbehälters sieht man in der Richtung 278° am Südwestende der Stadt die Südostecke einer festen Anlage namens el-Kal'a. Dieser Richtung weiter folgend, kreuzt man nach 140 Schritten die Sultäni-Straße, hat nach weiteren 30 Schritten rechts und links Zisternen und gelangt nach noch weiteren 130 Schritten zur Stadtmauer, von der 100 Schritte entfernt ein halbverfallener Palast steht. In der Richtung 355° von diesem ragt noch der Schaft einer



Fig. 181. Hirbet Hesbân. Ein Architrav.

Säule empor. Will man zu ihr gelangen, so kreuzt man nach 64 Schritten die alte, oben erwähnte Straße. 22 Schritte weiter trifft man die erwähnte Säule, die wahrscheinlich einst einem Tempel angehörte, da in ihrer Nähe noch Rumpfe von mehreren anderen Säulen zu sehen sind. Etwa 70 Schritte weit von ihr liegt in der Richtung 290° ein ziemlich gut erhaltenes Gebäude. Sonst ist alles fast gänzlich zerstört, sodaß es dem Forscher sehr schwer fällt, sich zurechtzufinden.

Das Gebäude el-Kal'a wurde in allerjüngster Zeit zu einem Wohnhause hergerichtet und dient jetzt einem Kaufmanne als Geschäftsraum. Südlich davon führt ein Weg von SSO. nach W. zum w. Hesbân. Südwestlich von el-Kal'a sieht man noch mehrere andere Anlagen. Insbesondere gut erhalten ist ein gegen NW. gerichteter viereckiger, 46 Schritte langer (Südseite) und 40 Schritte breiter Bau mit acht

Kammern. Westlich und südwestlich davon ist das felsige Terrain, das unzählige Gräber faßt, stark zerklüftet. Die meisten Gräber, die ich betreten habe, sind arg beschädigt und werden als Schafhürden benützt. Ich hätte sie gerne näher untersucht, allein eine Unzahl von ausgehungerten kleinen Flöhen, die mich hier überfielen, zwangen mich zu schleuniger Flucht.

Will man von der Altstadt aus die nördliche Vorstadt besuchen, so schlägt man von ihrer Nordostecke die Richtung 10° ein, gelangt




Fig. 182. Hirbet Hesban. Graberanlage. Grundriß.

nach 150 Schritten auf einen Sattel am Fuße des Hügels, nach weiteren 40 Schritten zu einem nach NW. führenden Wege, betritt dann die Vorstadt und erreicht nach weiteren 136 Schritten in der Nordostrichtung ihr Nordende.

Die Nordseite der Vorstadt ist nur 84 m lang (O.—W.). Von der Nordwestecke gelangt man in nördlicher Richtung nach 23 Schritten zu einem nach NW. laufenden Wege, von dem 20 Schritte entfernt sich ein Wasserbehälter von 14 m im Geviert befindet, dessen drei Seiten in den Felsen ausgehauen sind, während die Westseite aus Mauerwerk besteht. In denselben führen von O. vier breite Stufen hinein. Von da erreicht man nach 20 Schritten einen Turm von 4 m im Geviert.




Fig. 183 und 184. Hirbet Hesban, Gräberanlage. Grundriß und Querschnitt.

Von der Nordwestecke der Vorstadt gelangt man in südwestlicher Richtung nach 25 Schritten zu einem viereckigen Tempel von 6 m Länge (N.—S.), 4·5 m Breite und 0·75 m Mauerstärke. Die Mauern zeigen Reste von Säulen; eine solche Säule, welche 0·9 m Höhe und 0·32 m im Durchmesser mißt und ein jonisches Kapitäl hat, steht an der Nordmauer 3 m weit von der Ostecke.

Von der Südwestecke dieses Tempels erreicht man in südwestlicher Richtung nach 17 Schritten die Nordostecke einer Kirche, die gut orientiert, aber gänzlich zerstört ist, sodaß man nur die Grund-




Fig. 185. Hirbe Bejt Zer'a von Norden.

mauern aufnehmen kann. Sie sind 22 m lang (O.—W.), 17:3 m breit und 0:8 m stark; die Ostmauer hat in der Mitte eine Apsis von 7:3 m Breite und 4:57 m Tiefe. In der Nähe trifft man auf Steine von 2:18 m Länge, 0:55 m Stärke und Breite.

Westlich grenzt die Talsohle des el-Ḥārāṭ an; man hat sie geebnet und durch mehrere Dämme gesperrt, um das Regenwasser auffangen zu können. Am rechten Ufer sieht man im felsigen Abhange des Hügels el-Kurmijje zahlreiche Gräber (Fig. 182, 183, 184) und Zisternen. Überall stößt man hier auf Spuren alter Weinberge, die einst die gesamten felsigen Abhänge belebten, während im S. fruchtbare Felder sich ausdehnten.

In Hesbân blieben wir bis 3 Uhr 15 Min.; dann führte uns die Sulţâni-Straße nach el-'Âl,³ wo wir nach 26 Min. anlangten.




Fig. 186, Hirbet umm el-Brač. El-Birče von Westen,

Die Ruinen von el-'Âl bedecken den Gipfel und Südabhang einer 930 m hohen, felsigen Kuppe und waren im Jahre 1896 noch ziemlich erhalten. In den letzten Jahren aber haben die Fellâhin hier Hürden errichtet, wodurch manches zerstört wurde. Auf dem Gipfel stehen noch mehrere schlanke Säulenstumpfe, wie man da überhaupt sehr viele Reste von Säulen bemerkt.


Von el-Âl folgten wir seit 3 Uhr 50 Min. der Sultani-Straße südwarts und betraten nach 10 Min. eine andere gepflasterte Straße, die gegen NO. führt. Um 4 Uhr 20 Min. kreuzten wir ein Tal, welches von der mudawwarat el-Âl genannten Ebene kommt, und 5 Min. später stieg ich in h. Bejt Zer'a ab.

Bejt Zer'a⁴ (Fig. 185, Höhe 880 m) bildete einst einen großen und wichtigen Ort. Er liegt auf einer breiten, flachen und felsigen Bodenwelle, die, im S. und O. von dem w. Hanâfiš abgeschlossen, im N. in die fruchtbare Ebene al-Mudawwara übergeht.

Die Anlage setzt sich aus zwei Teilen zusammen, der nordwestlichen Festung und der südöstlich sich ausbreitenden Stadt. Was von den Mauern noch übrig geblieben ist, läßt erkennen, daß sie mit großer Sorgfalt zum Teile aus Hausteinen errichtet waren. Fast in einem jeden Hause befindet sich eine birnförmige Zisterne. Die Lage ist eine sehr vorteilhafte. Von Bejt Zer'a ritten wir über das w. Hanâfis in südöstlicher Richtung und erreichten nach 20 Min. h. umm el-Brač. Es liegt am Südende einer kleinen Ebene, die zwischen der Bodenwelle von Bejt Zer'a und dem nördlichen Ausläufer des g. es-Sämač keilförmig eingeschoben ist. Im östlichen Teile sieht man zahlreiche Felsengräber mit Bogentüren und einen schönen Wasserbehälter, der in den Felsen eingehauen ist — darum auch der Name "Mutter der Teiche" — und im westlichen Teile eine eigentümliche, ebenfalls in den Felsen eingehauene Anlage namens el-Birče (Fig. 186).

Die Ostseite der Anlage (Fig. 187, 188) lehnt sich an den steilen Felsenabhang, die übrigen Seiten liegen frei. Das ganze el Birče besteht aus vier Teilen. Den Mittelpunkt bildet ein viereekiges Becken, an dessen S.-, O.- und N.-Seite je eine Bank ausgemeißelt ist. Jede dieser Banke ist wieder besonders geteilt.

Den Zugang vermittelt in der nordwestlichen Ecke der Nordwand eine Treppe von zwei 0.9 m langen, 0.25 m breiten und 0.2 m hohen Stufen. Sie führt zu einer viereckigen ebenen Fläche hinab, die 1.65 m lang (N.—S.), 1.5 m breit und im N. und W. von einer 0.34 m hohen Felswand eingeschlossen ist.






Fig. 187 und 188. Hirbet umm el-Brač. El-Birče. Grundriß und Längschnitt.

An der Nordwand, und zwar an ihrer Westecke, befindet sich eine rechteckige Grube von 1·2 m Länge, 0·33 m Breite und 0·12 m Tiefe. In der Mitte dieser Fläche sieht man eine runde, kaum 0·04 m tiefe, tellerartige Ausnehmung von 0·75 m Durchmesser. Von ihrer Südseite läuft nach S. eine Rinne von 0·12 m Breite und 0·04 m Tiefe. Gegen O. ist diese Fläche durch einen 0·38 m breiten und oben 0·12 m (+0·34 m) hohen, gegen S. abfallenden Felsenrand abgegrenzt. An ihn schließt sich eine zweite ähnliche Fläche von 1·83 m Länge und 1·2 m Breite. Ein 1·1 m langer, 0·26 m breiter und kaum 0·08 m hoher Felsrand trennt sie von einer dritten Fläche, die 1·65 m lang (O.—W.) und 1·1 m breit ist. Ihre Südseite bildet eine viereckige, gegen O. ansteigende Felsschichte, die 1·15 m lang (O.—W.) und 0·7 m breit ist. In der Verlängerung der Westseite dieser Schichte bemerkt man einen viereckigen, 0·4 m langen (O.—W.) und 0·35 m breiten Vorsprung, der schon zu der Ostbank gehört.

Diese besteht ebenfalls aus zwei viereckigen Flächen. Die nördliche ist 1.83 m breit, 2.06 m lang und gegen W. offen, während sie auf den übrigen Seiten von 1.4 m hohen Felswänden abgeschlossen ist. Ein 1.4 m hoher und 0.5 m breiter Felsrand trennt sie von der zweiten Fläche, die 2.4 m Länge und 1.83 m Breite mißt.

An den Vorsprung der Südwand lehnt sich ein 0.6 m breiter, 2.08 m langer und 1.5 m hoher Felsrand. Seine Südseite ist jedoch nur 1 m lang und gehört bereits zu der Südbank, die zwei ähnliche Flächen aufweist. Die östliche ist 2 m lang (O.—W.), 1.82 m breit und wird durch einen 0.4 m breiten, 1.68 m langen und 0.1 m hohen Felsrand von der zweiten Fläche geschieden, die ein 0.3 m breiter Rand gegen W. abgrenzt. 0.72 m von der Ostecke sieht man in der Nordwand eine eigentümliche Erweiterung. Ein 0.08 m tiefer Schlitz geht zuerst 0.55 m weit nach N., dann 0.04 m nach W., endlich wieder 0.08 m nach N. und schließt sich dann, sodaß von dem 0.76 m breiten Rande hier nur eine 0.14 m starke Schichte übrig bleibt.

Das viereckige Becken liegt um 0.65 m tiefer als die Flächen der Bänke und wird auf allen Seiten von senkrecht zugehauenen Felsen abgesperrt. 1.1 m südlich von der Nordostecke, und zwar 0.96 m westlich von der Ostwand, sahen wir eine viereckige Grube von 1.15 m Länge (W.—O.), 1.05 m Breite und 0.55 m Tiefe, an deren südwestlichen Teil sich eine zweite runde von 1.1 m Tiefe und 1.7 m Durchmesser anlehnt, in welche die oben erwähnte Rinne mündet. Rechts und links, und zwar 0.08 m weit von der Rinne, bemerkt man an der

Nordward je eine gegen S. abgerundete, 1 m lange (N.—S.), 0.45 m breite und ungefähr 0.04 m tiefe Grube.

Eine dritte von elliptischer Gestalt liegt 0.2 m weit von der Nordwand und 0.17 m westlich von der westlichen Vertiefung. Dieselbe ist 0.6 m lang und 0.38 m breit. In der Verlängerung ihrer Ostseite läuft ein 0.05 m hoher Rand 1.9 m weit nach S. zu einer 0.38 m langen (W.—O.), 0.36 m breiten und 0.03 m tiefen Grube, die eine 0.02 m breite Felsschichte von einer anderen von 0.38 m Breite, 0.46 m Länge (N.—S.) und 0.3 m Tiefe trennt.

In der Südwand, und zwar westlich unter der Erweiterung der Südbank, sieht man eine Altarnische, die einen heiligen Stein (Symbol) bewahrte.

Von umm el-Brač begaben wir uns um 5 Uhr 42 Min. über es-Sâmač nach h. el-Mâsûh 5 und langten um 7 Uhr 50 Min. in Mâdaba an.

1 μυση Num. 21 25; Jes. 169: τὰ δίνδρα σου κατίβαλεν Έσεβών καὶ Έλεαλή. Flav. Jos., Antiq. XV 294: (Herodes) ἔν τε τῷ μεγάλῳ πεδίῳ τῶν ἐπιλίκτων ἱππίων περὶ αὐτὸν ἀποκληρώσας χωρίον συνίκτισεν ἐπὶ τῆ Γαλιλαία Γάβα καλούμενον καὶ τῆ Περαία τὴν Έσεβαινῖτιν.

E. Hieronymus, De situ..., c. 939: "Esebon... Porro nunc vocatur Esbus, urbs insignis Arabiae, in montibus qui sunt contra Jericho, viginti a Jordane millibus distans."

Chronique de Michel le Syrien, ed. J. B. Chabot I., Paris 1899, S. 124: 325 Bischof Gennâdios; Le Quien, l. c., p. 863, 764: (Mitte des V. Jahrh.) Ζωτίος, 649 Θεόδωρος (650 Bischof Αντόνιος).

Abu Šāma, I. c., S. 251 ff.: (Ende September 1184 muß Şalāḥeddin die Belagerung von el-Kerak unterbrechen) والمار السلطان يقصد العدق وكان القرني (nicht ألوالة على قرية قد نزلوا بموضع يقال له العال (الوالة مارحل منها الى موضع يقال له مامين يقال لها حسبان قبالة القرني في طريقهم ورحل منها الى موضع يقال له مامين والفرني مقيمون بالعال (بالوالة nicht) ... ثم رحلوا قاصدين الكرك.

فثنى السلطان عنان العزم اليهم وكانوا Vgl. Bahaeddin, I. c., 8. 81 f, 256: اليهم وكانوا nicht العال (الوالة nicht) وتلك المواضع ضيّقة صعبة المسلك فانتظر السلطان أن يخرجوا الى البلقآء وتقدّم عنهم بأميال ...

وقاعدة البلقآء حُسْبَان . . . وهي بلدة صغيرة :Abulfeda, I. e., S. rrı f.: وقاعدة وبشبان واد وبه اشجار وارحية وبستان وزروع ويتصل هذا الوادي بغور زفرة siehe 8.855.

واما مدينة حسبان فيها قلعة خربة :Jalil b. Šāhin aṣ-Ṣāheri, l. c., S. ɛ٦: خربة خربة بارض مستوية وهي ايضا من واقليمها البلقاء تشتمل على نيف وثلثماية قرية بارض مستوية وهي ايضا من معامل دمشق.

2 Siehe S. 382, N. 7.

3 אלעלה Num. 32 8. 37, Jes. 16 %.

E. Hieronymus, De situ..., c. 940: "Eleale... sed et usque villa grandis ostenditur in primo ab Esbus milliario;" vgl. Note 1.

1 Mak. 58: (Judas) καὶ προκατέλαβε τὴν Ἱάζην.

E. Hieronymus, De situ..., l. c., c. 909 sq.: "Asor, sive Iazer, terminus urbis Ammon, quae nunc Philadelphia dicitur, ... et est in octavo cisciter lapide ejus ad solis occasum vicus Iazer usque in praesentem diem permanens;" ed. de Lagarde, p. 86 Azor, p. 212 Άζωρ, Άζηρ.

l. c., c. 951: "Inzer... in decimo lapide Philadelphiae ad solis occasum... et distat ab Esebon millibus quindecim, e qua magnum flumen erumpens, a Jordane suscipitur" (hier meint or os-Sūr); ed. de Lagarde, p. 131, 264: ... ἐν τῆ νῦν Περαίχ τῆς

Παλαιστίνης ύπερ τον Πορδάνην . . .

Von Mâdaba nach h. 'Aţârûs und über Mâ'in zurück.

Von Halil eş-Şwâlhe begleitet, begab ich mich am 13. Oktober 1902 um 5 Uhr früh nach 'Aţârûs.

Von Mådaba folgten wir der Sultåni-Straße südwärts und waren um 7 Uhr 8 Min, auf dem flachen Hügel, an dessen westlichen Ende h. Butån el-Barl, etwa 300 m westlich von der Straße, liegt. Östlich unten am rechten Ufer des w. el-Ḥabīs sahen wir h. Ḥarûfa und südlich bei ihm h. Saṭiḥa. Letzterem gegenüber mündet das aus ONO. kommende tel'e Salma und weiter südlich davon tel'e Bešîr el-Hlejjel. Etwa 200 m östlich von der Stelle, wo die Sultåni-Straße das w. el-Ḥabīs kreuzt, nimmt letzteres links das von SO., von ed-Dlêlet el-Ŗarbijje, kommende tel'et Ḥrêdîn auf.

Um 8 Uhr ließen wir h. Hredin links und ritten gegen WSW. Wir schlugen einen alten Weg ein, der auf den felsigen, die Wasserscheide zwischen dem nördlichen w. el-Habis und dem südlichen w. el-Wale bildenden Rücken führt.

Um 8 Uhr 53 Min. kreuzten wir den Anfang des w. al-Mwakkar, kamen um 9 Uhr 4 Min. bei tel'et Ḥmêṭa an, durchquerten um 9 Uhr 20 Min. das tel'e Frû' Zejt, erreichten um 9 Uhr 49 Min. den g. 'Aţârûs und stiegen um 10 Uhr 21 Min. im h. 'Aţârûs ab (Höhe 750 m).

'Atârûs¹ (Fig. 189) liegt auf einem von ONO. nach WSW, ziehenden felsigen Rücken, der die Wasserscheide des w. Zerka' Mâ'în und des sejl Hejdân bildet, und zwar auf einer kleinen Erhöhung, die im NO. von tel'et el-Msahalle und im S. von tel'et umm Hashâsa abgeschlossen ist.

Ein 12 Schritte breiter und 4-10 m tiefer Graben trennt die Stadtkuppe von der südlichen Fortsetzung des Rückens und ein ähnlicher Graben ist auch an der Nordseite sichtbar. Der Westabhang ist sehr steil, der östliche ebenfalls, nur daß das tel'et umm Hashasa nicht sehr tief ist.

Das linke Ufer des tel'et el-Msahalle verflacht sich gegen NO. Hier lag ehemals eine Art Vorstadt, während heute dort nur fünf Hütten stehen, die als Getreidekammern dienen.

Auf dem Gipfel der Kuppe steht ein heiliger Baum, und zwar in der Mitte eines großen viereckigen Baues, der ebenfalls als heilig gilt.




Fig. 189. Hirbet 'Aṭārūs. Situationsplan.

In der ehemaligen Stadt ist kein einziges Gebäude erhalten geblieben, die Grundmauern sind zwar hie und da sichtbar, aber stark verschüttet. Ornamente fand ich hier keine.

Um 12 Uhr 10 Min. verließen wir h. 'Atarûs und kamen über g. 'Atarûs auf einem sehr schlechten Wege um 2 Uhr 50 Min. zu den Klausen von abu Star. Ohne Aufenthalt ritten wir nordwärts. Der Weg war verhältnismäßig gut. Um 3 Uhr 48 Min. waren wir auf dem Südostfuße des Hügels Ma'în (Höhe 745 m).

Mâ'in 2 (Fig. 190) liegt am Ostabhange des von N. nach S. sich hinziehenden Šefa'-Gebirgsrückens, der die Grenzscheide zwischen dem Toten Meere, el-Rôr und al-'Araba einerseits und dem Osten anderseits bildet.

Es krönt den Scheitel einer mächtigen, hohen Kuppe, die im W. durch einen schmalen Rücken mit dem Gebirge zusammenhängt, gegen N., O. und S. aber steil zur Ebene abfällt. Von N. und O. sammelt




Fig. 190. Hirbe Ma'in. Situationsplan.

sich das Regenwasser im w. el-Mlübijje, von W. und S. im w. ed-Dejr. Beide vereinigen sich und bilden das w. abu Hadba. Das Tal und ebenso die östlichen Abhänge sind ungemein fruchtbar, während das westliche, mehr felsige Terrain gute Weide liefert.

Von hier aus erscheint der Lauf des ed-Dejr in der Richtung 312°. Wir ritten durch dieses Tal aufwärts und gelangten nach ungefähr 6 Min. zur Mündung von tel et el-Birče und sahen südlich einen Turm. Dem el-Birče zu Fuß talaufwärts folgend, kommt man an mehreren Zisternen vorbei und gelangt nach 400 Schritten zu einem 40 Schritte

breiten und 176 Schritte langen Damm, der das Talbett quert und einen Wasserbehälter bildet. Bei seiner Südwestecke fand ich eine griechische Inschrift. Zu beiden Seiten des Talbettes ziehen sich gegen Norden 340 Schritte weit starke Mauern.

Der Westmauer folgend, bemerkt man nach 40 Schritten links mehrere Zisternen, von denen eine schöne Blumenornamente aufweist, die in den Zement, welcher den Verputz bildet, eingepreßt sind. 200 Schritte weiter ist der nördliche Teil des Wasserbehälters in der Länge von 100 Schritten halb verschüttet und in einen Garten verwandelt.

Oberhalb der Nordseite des Wasserbehälters ist eine fast 2 m starke Mauer von W. nach O. aufgeführt und 38 Schritte weiter nördlich sieht man eine zweite fast ebenso starke, die mit der ersteren parallel läuft und offenbar den Zugang zu der am Westabhange gelegenen Vorstadt zu verteidigen hatte.

Die Vorstadt, die auf einer felsigen, nach O. geneigten Fläche von 300 Schritten Länge (N.—S.) und etwa 100 Schritten Breite westlich von dem Wasserbehälter gelegen ist, hat unzählige Zisternen und einige große feste Höfe, die noch jetzt als Schafhürden bezeichnet werden. Die Höfe enthalten gewöhnlich in einer Ecke einige Wohnräume, sonst sind sie leer; allein ich glaube, daß an den Mauern arkadenartige Gänge angebracht waren, die auf Pfeilern ruhten und mit Steinplatten überdacht waren.

Den nördlichen Teil der Vorstadt bildet eine 170 Schritte lange und 144 Schritte breite (O.—W.) Anlage, deren Nordmauer mit den Mauern des Sattels zusammenhängt. In der Mitte des letzteren liegt eine zerstörte dreischiffige Basilika von 30 m Länge und 19:5 m Breite; ihre Mauern haben 1·1 m, nur die Südmauer 2 m Stärke. Im Innern der Basilika bemerkt man 3·6 m westlich von der Nordostecke der Außenmauer eine angebaute Mauer von 0·85 m Stärke und südlich von ihr eine 3·5 m breite und 2·3 m tiefe Apsis. Durch eine 1·1 m starke Mauer ist sie von der mittleren, 5·5 m breiten und 3·6 m tiefen Apsis getrennt. Zahlreiche Säulenreste und Kapitäle, die da herumliegen, liefern den Beweis, daß die Kirche durch Säulen in drei Schiffe eingeteilt war. Den Platz, wo einst die Tür stand, konnte ich nicht mehr bestimmen. Vor der Kirche befindet sich ein 26 Schritte langer (O.—W.) Vorhof, dann folgt eine massive, 10 Schritte lange Quermauer und mitten hinter derselben liegt eine Zisterne.

90 Schritte östlich von der Zisterne gewahrt man in der Umfassungsmauer, die von N. nach S. läuft, ein Stadttor, von dem man nach 86 Schritten in östlicher Richtung zur Akropolis gelangt, die von starken Blockmauern umgeben war. Nach 50 Schritten stösst man in ihrem Inneren auf eine Mauer von 1.5 m Stärke und 60 m Länge, welche die Westseite einer viereckigen, 70 Schritte langen (W.—O.) Anlage bildet, die auf dem höchsten Punkte (Höhe 860 m) stand. Hier sieht man zahlreiche abgestürzte Säulenfragmente und hat gegen O. eine wunderschöne Aussicht auf die fruchtbare Ebene.

Das Ruinenfeld der einstigen Stadt ist gänzlich durchwühlt, denn vor 10 Jahren ließen sich hier Fellähin nieder und errichteten armselige Hütten und Hürden, von denen die meisten nördlich unter der Akropolis stehen.

Es war schon vollkommen dunkel, als wir um 6 Uhr 20 Min. Må'in verließen und über fruchtbares Terrain um 7 Uhr 51 Min. nach Mådaba zurückkehrten.

2 בעל מעון oder בעל מעון Num. 32 4.38. Jos. 13 17: בית בעל מעון.

E. Hieronymus, De situ . . ., c. 926: "Beelmeon . . . Est autem vicus usque nunc grandis juxta Baaru (ḥammām Zerka' Mā'in جام زرقاء صاعين) in Arabia, ubi aquas calidas sponte humus effert, cognomento Beelmans, distans ab Esbus millibus novem, unde et Elisaeus prophaeta fuit".

Abu Šāma, كتاب الروضتين ed. in Recueil des Hist, des Croisades (Hist, Orientaux IV), Paris 1898, 8, 153: (20. April 1170) ونزلنا ايامًا (1170 والمبارك والمبارك المبارك ch wartete in Mådaba auf die Ankunft meiner Freunde von den Beni Şahr, die weit im Osten lagerten und mit welchen ich eine neue Forschungsreise unternehmen wollte, um die Fragmente der Inschriften von kuseir 'Amra genau zu kopieren und meine kartographischen Aufnahmen auch gegen Osten abzugrenzen. Doch die Beni Şahr kamen nicht, dafür aber trafen immer neue beunruhigende Nachrichten über das Umsichgreifen der Cholera ein. Die meisten Bezirke Palästinas waren von ihr heimgesucht und die Hafenplätze gesperrt, aber es blieb noch immer der Weg gegen Damaskus und Beirüt frei. Als jedoch offiziell kundgegeben ward, daß auch im Hawrân verdächtige Sterbefälle vorkämen und daß sich jeder, der durch das Hawran nach Damaskus reise, einer 10 tägigen Quarantäne unterziehen müsse, steigerte sich die Ungeduld, mit der ich die Beni Sahr erwartete, ins Unerträgliche. Ich wollte mit ihnen in die allein noch gesunde und zugängliche Wüste. Da kehrte mein Bote allein zurück. Er hatte ihre Lagerplätze verlassen gefunden und von zurückkehrenden Kaufleuten erfahren, daß sich alle Shur vor der Cholera in die innere Wüste geflüchtet hatten. So mußte ich unverrichteter Dinge über Jerusalem nach Jaffa zurückkehren und hiebei zweimal die türkische Epidemie-Isolierung durchmachen.

Routenübersicht.

Von el-Kerak nach kşûr-Bšejr. el-Ḥaǧar el-Manşûb . . . 40 Min.

El-Kerak	gebel ed-Dabba 84 "
b. el-Činnār 59 Min.	kal'at el-Kutrani 36 "
Römerstraße 16 "	5 St. 39 Min.
b. Ader	
117.1 20	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
1 TF 1 00	Von el-Kutraniüber el-Morejra
1 17 114 55	und Middin nach el-Kerak.
- 1 -1 30 40	El-Ķuţrâni
ksejr el-Mikhaz	Ķṣêr ed-Dabba 168 Min.
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	hafajer el-Ḥanačen 80 "
ķaşr Bšejr 98 "	kşêr el-Hâdem 36 "
7 St. — Min.	kşêr et-Tamra 50 "
Von kşûr Bšejr über el-Mhêreş	b. el-Morejra 48 "
nach el-Hmêmât.	b. Middin 90 "
	ruğm el-Mradd 21 "
Kaşr Bšejr	bjår et-Tenijje 46 "
ksêr aba-l-Hrak 40 Min.	w. es-Sitt
ruğm el-Wațijje 75 "	el-Kerak
sejl el-Mhêreş 48 "	10 St. 11 Min.
el-Ma'arrağe 68 "	TO DI. II Jim.
el-Ḥmêmat	
5 St. 2 Min.	Von sejl el-Kerak zum sejl
	ed-Drå'.
Von el-Ḥmêmât nach el-	El-Kerak
Kutrani.	sejl el-Medaber 25 Min.
El-Ḥmêmât	'ajn Shûr 37 "
morârt abu-š-Ša'ar 55 Min.	'ajn Môma
h. el-Ftijân 59 "	en-Nakb 7 "
'ajn el-Leğğûn 5 "	nakb um Ešnane 48 "
w. ed-Dabba 45 "	sejl ed-Dra* 52 "
kşêr ed-Dabba 15 "	3 St. 27 Min.
Musil, Arabia Petraes. I. Mosb.	26

Von sejl ed-Drå' nach rôr es-Såfije.	kşêr er-Rwêḥa 51 Min. kal'at el-Ḥsa 26 "
Sejl ed-Dra	
tell ed-Dra 10 Min.	4 St. 35 Min.
tell Minkat ed-Drû 25 "	
Totes Meer 56 "	Von el-Kerak nach 'Arşa
ruğm es-Sejh Şâleh 87 "	Slîmân ibn Dâûd.
sejl en-Numéra 7	El-Kerak
sejl el-Kneje 23 "	h. el-Kamarên 60 Min.
sejl el-Uhejmer 36 "	h Reit Logica 190
rôr eş-Şâfije	h. Tedûn 90
seil al-Karahi	h Meirdelân 15
sejl el-Kerâhi 16 "	h el-Mahfine es
5 St. 51 Min.	ain al Golde 95
Von rår as Såfile al H	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
Von rôr eş-Şâfije über Hanzîre nach el-Kerak.	tell of Monttah 10
	Arsa Sliman ibn Dand 17
Rôr es-Sâfije	
w. Swêhef 55 Min.	6 St. 6 Min.
ajn Ḥamraš 73 "	
Hanzire 110 "	Von 'Arşa Slîmân ibn Dâûd
el-Arâk 105 "	nach 'ajn el-Bedijje.
ğ. el-Knên 50 "	'Arşa
Kufrabba 30 "	ğ. er-Rås 75 Min.
el-Kerak	sejl eš-Šķėķ 30
9 St. 11 Min.	tell el-Mikla 40 "
	nakb el-Manara 70 "
Von el-Kerak über Dât-Râs	'ajn el-Bedijje 92 "
nach el-Mhajj.	5 St. 7 Min.
El-Kerak	
b. et-Tenijje 69 Min.	Von 'ajn el-Bedijje nach ham-
meshed abi Tâleb 118 "	mâm ez-Zerka' und Mâdaba.
b. et-Tûr	
b. Dåt-Rås 136	'Ajn el-Bedijje
b. Mdejbi	sejl el-Môgeb 72 Min.
b. Mhajj	nakh Msammat 64 ,
8 St. 9 Min.	sejl Hejdân 120 "
- Die D 31111.	h. Sakat 100 "
Von Mhajj nach kal'at el-Hsa.	g. ed-Dejr 20 ,
H. Mhaij	mišra Z'ûn 60 "
ruğm Hağlân 60 Min.	hammam ez-Zerka' 56 "
oin of Destilla and	Mâdaba
aju er-bze ilje 138 "	14 St. 12 Min.

Von Mådaba zu 'ajn Sa'îde.	Von el-Lehûn nach el-Mčáwer.
Mâdaba	El-Lehûn
h. Hawwara 58 Min.	kerije Falha 73 Min.
b. ummu Kşejr 60 "	L on Missilate 90
h. umm el-Walid 14 "	sejl el-Wâle 83 "
h. Zejnab 65 "	w. el-Msêriğ 85 "
w. et-Tamad 58 "	b. el-Krejját 30 "
sarbūt umm er-Raṣāṣ 83 "	b. el-Méawer 96 "
h. el-Mešrejž 16 "	6 St. 45 Min.
h. el-Ğmejl 28 "	950 30 301
'ajn Sa'îde 112 "	War of Maximum about the of
8 St. 14 Min.	Von el-Mcawer über 'ajn el-
	Bedijje nach rås wådi Şwar.
Von ajn Sa'ide über Libb zu	El-Mčåwer
ḥammâm er-Zerķa'.	h. Sakat
'Ajn Sa'ide	'ajn er-Rijja
sejl eş-Şfej 55 Min.	sejl Hejdân 28 "
h. er-Râmma 53 "	nakb el-Msammat 165 "
h. Mak'ad ibn Naşrallâh 103 "	sejl el-Môgeb 80 "
sejl el-Wâle	'ajn el-Bedijje 60 "
h. Libb	Hochebene
w. el-Bhara 89 "	râs wâdi Şwar 201 n
w. Zerka' Mâ'în 54 " miŝra' Z'ûn 99 "	12 St. 19 Min.
Lamenton on Zaulea' 22	
10 St. 57 Min.	Von ras wadi Şwar nach h.
10 St. 57 Mm.	Bálú'a, 'Azzûr und zurück.
Von Madaba nach Barza und	Râs wâdi Şwar
el-Lehûn.	þ. Bâlû'a 35 Min
Màdaba	moje Ngasa 25 "
h. el-Mrejğmet el-Ŗarbijje 75 Min.	darb es-Sinine 75 "
w. el-Ḥabîs 66 "	b. 'Azzûr 28 "
b. Libb 47 "	râs wâdi Şwar 80 "
w. el-Hegaf 27 "	4 St. 3 Min.
sejl el-Wâle 48 "	
w. el-Gûfa 19 "	Von rås wådi Şwar über el-
ruğm ez-Zežîbe 47 "	Kaşr nach el-Ftijân.
h. Barza	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
h. Dîbân 65 "	Râs wâdi Şwar
b. 'Arâ'er 50 ,	el-Ķaṣr
b, el-Lehûn	el-Ftijân 166 "
8 St. 28 Min.	4 St. 1 Min.
	26*

Von el-Ftijân nach Middîn und zurück nach el-Leğgûn. Von hammâm îbn Ḥammâd nach el-Lisân. El-Ftijân w. Middîn 243 Min. 'ajn Middîn 126 " el-Leğgûn 300 " 11 St. 9 Min. Hammâm îbn Ḥammâd darb el-Mezarâb 86 Min. h. el-Baladijje 118 " sejl el-Buksâse 56 " el-Lisân 52 " el-Kerje 21 " 5 St. 33 Min. Von 'ajn el-Leğgûn über et Tamad nach Mâdaba. 'Ajn el-Leğgûn 271 Min. w. aba-l-Ḥarak 15 " kaşr al-Mşêţbe 133 " w. et Tamad 103 " la Birke 162 " sejl el-Ḥsa über daraģet el-Ḥajje nach el-Kerak. Von el-Lisân auf der Raşîfe-Straße nach Kufrabba und el-Kerak 125 " sejl Razwân 40 " 'ajn er-Rsês 112 " sejl Razwân 40 " el-Kerak 125 " 6 St. 11 Min. Von sejl el-Ḥsa über daraģet el-Ḥajje nach el-Kerak. 135 Min. el-Kerak 125 " 6 St. 11 Min. Von Mâdaba nach hân az-Zebîb. Wahaba nach hân az-Zebîb. Von Mâdaba nach hân az-Zebîb. Nitîl 55 " b. Nitîl 55 " b. el-Heri 44 " w. at Tamad 60 " w. aš-Šâbeč 23 " bân az-Zebîb 217 "
w. Middin 243 Min. darb el-Mezarâb 86 Min. 'ajn Middin 126 " b. el-Baladijje 118 " el-Leğğûn 300 " sejl el-Buksâse 56 " 11 St. 9 Min. 52 " el-Kerje 21 " Von 'ajn el-Leğğûn über et-Tamad nach Mâdaba. 271 Min. Von el-Lisân auf der Raşîfe-Straße nach Kufrabba und el-Kerak w. aba-l-Harak 15 " Kerak. kaşr al-Mşêţbe 133 " El-Lisân w. et-Tamad 103 " el-Birke 45 Min. sejl 'Esâl 49 " 'ajn er-Rsês 112 " sejl Razwân 40 " el-Kerak 125 " Von sejl el-Hsa über darağet el-Hajje nach el-Kerak. 120 " Ga'far 10 " Môte 37 " el-Kerak 125 " Ga'far 10 " Mâdaba h. Hawwâra 50 Min. el-Kerak 162 " h. Nitil 55 " h. el-Heri 44 " " w. at-Tamad 60 " " wat-Tamad 60 " " wat-Tamad 60 " "
W. Middin 243 Min.
'ajn Middîn 126 " b. el-Baladîjje 118 " sejl el-Buksâse 56 " el-Lisân 52 " el-Kerje 21 " 5 St. 33 Min Von 'ajn el-Leğgûn über et-Tamad nach Mâdaba. 'Ajn el-Leğgûn kşûr Bşejr 271 Min. Von el-Lisân auf der Raşîfe-Straße nach Kufrabba und el-Kerak Straße nach Kufrabba und el-Kerak w. aba-l-Harak 15 " Kerak. El-Lisân w. et-Tamad 103 " El-Lisân el-Birke 45 Min w. et-Tamad 103 " el-Birke 45 Min y'ajn er-Rsês 112 " sejl Razwân 40 " 'ajn er-Rsês 112 " sejl Razwân 40 " 'ajn er-Rsês 112 " sejl Razwân 40 " 'ajn er-Rsês 112 " sejl Razwân 40 " 'ajn er-Rsês 112 " sejl Razwân 6 St. 11 Min Von Mâdaba nach hân az-Zebîb Môte 37 " h. Hawwâra 50 Min el-Kerak 162 " h. Nitil 55 " h. el-Heri 44 " w. at-Tamad 60 " w. at-Tamad 60 " w. at-Tamad <td< td=""></td<>
Sejl el-Buksåse 56
Von 'ajn el-Leğğûn über et Tamad nach Mādaba.
Von 'ajn el-Leğğûn über et Tamad nach Mâdaba.
Tamad nach Mådaba. 'Ajn el-Leğğûn kşûr Bšejr 271 Min. w. aba-l-Harak 15 "kaşr al-Mşêţbe 133 " El-Lisân w. et-Tamad 103 " el-Birke 45 Min. Mådaba 200 " 12 St. 2 Min. 12 St. 2 Min. 200 " sejl el-Hsa über darağet el-Hajje nach el-Kerak. Sejl el-Hsa Hadd ed-Dibe 135 Min. el-Kerak 120 " Ga'far 10 " Mådaba nach hån az-Zebîb. Ga'far 10 " Mådaba nach hån az-Zebîb. Tamad nach Mådaba. Von el-Kerak zu hammåm wadi beni Hammåd.
Tamad nach Mådaba. 'Ajn el-Leğğûn Von el-Lisân auf der Raşîfe- kşûr Bšejr 271 Min. Straße nach Kufrabba und el- w. aba-l-Harak 15 " Kerak. w. et-Tamad 103 " El-Lisân w. et-Tamad 103 " el-Birke 45 Min. Mådaba 200 " 'ajn er-Rsês 112 " von sejl el-Hsa über darağet el-Hajje nach el-Kerak. el-Kerak 125 " Sejl el-Hsa Von Mådaba von Mådaba Hadd ed-Dibe 135 Min. Von Mådaba el-Kerak 120 " Mådaba Môte 37 " b. Hawwåra 50 Min. el-Kerak 162 " w. el-Meşåde 30 " 7 St. 44 Min. b. Nitil 55 " b. el-Heri 44 " w. at-Tamad 60 " w. at-Tamad 60 " " w. at-Såbeë 23 "
kṣûr Bšejr 271 Min. Straße nach Kufrabba und el- w. aba-l-Ḥaraķ 15 " Kerak. kaṣr al-Mṣêṭbe 133 " El-Lisân w. et-Tamad 103 " el-Birke 45 Min. Mâdaba 200 " sejl-'Esâl 49 " 12 St. 2 Min. sejl 'Esâl 49 " vajn er-Rsês 112 " sejl 'Razwân 40 " el-Kerak 125 " 6 St. 11 Min. Von Mâdaba 120 " Von Mâdaba pl-'Amaka 120 " Mâdaba Môte 37 " h. Ḥawwâra 50 Min. el-Kerak 162 " w. el-Meṣâde 30 " 7 St. 44 Min. h. Nitîl 55 " Von el-Kerak zu ḥammâm w. at-Tamad 60 " wadi beni Ḥammâd w. aš-Sâbeč 23 "
W. aba-l-Harak
kaşr al-Mşêţbe 133 " el-Birke 45 Min. Mâdaba 200 " sejl-'Esâl 49 " 12 St. 2 Min. 'ajn er-Rsês 112 " Von sejl el-Ḥṣa über daraǧet el-Ḥṣa über daraǧet el-Ḥajje nach el-Kerak. el-Kerak 125 " Sejl el-Ḥṣa Ḥadd ed-Dibe 135 Min. el-ʿAmaka 120 " Von Mâdaba nach hân az-Zebîb. Ga'far 10 " Mâdaba Nâdaba 50 Min. el-Kerak 55 " Wôte 37 " b. Ḥawwâra 50 Min. el-Kerak 55 " Von el-Kerak zu hammâm wadi beni Ḥammâd w. at-Tamad 60 " W. aš-Šâbeč 23 "
W. et-Tamad
Mâdaba 200 m sejl-Esâl 49 m 12 St. 2 Min. 'ajn er-Rsês 112 m Von sejl el-Hsa über darağet el-Hajje nach el-Kerak. el-Kerak 125 m 6 St. 11 Min. 6 St. 11 Min. Von Mâdaba nach hân az-Zebîb. Von Mâdaba nach hân az-Zebîb. Ga'far 10 m Mâdaba nach hân az-Zebîb. Môte 37 m h. Hawwâra 50 Min. el-Kerak 162 m w. el-Meşâde 30 m 7 St. 44 Min. h. Nitîl 55 m Von el-Kerak zu hammâm wadi benî Hammâd. w. at-Tamad 60 m w. aš-Šâbeč 23 m
Von sejl el-Ḥsa über daraǧet el-Ḥajje nach el-Kerak. Sejl Razwân 40
Von sejl el-Ḥsa über daraǧet el-Ḥajje nach el-Kerak. sejl Razwān. 40 mel-Kerak. Sejl el-Ḥsa Ḥadd ed-Dībe. 135 Min. Von Mādaba nach ḥān az-Zebīb. Ga'far 10 mel-Kerak Mādaba ha nach ḥān az-Zebīb. Môte. 37 mel-Kerak h. Ḥawwāra. 50 Min. el-Kerak 162 mel-Meṣāde 30 mel-Meṣāde 30 mel-Meṣāde Von el-Kerak zu ḥammām wadi beni Ḥammād. w. at-Tamad 60 mel-Meṣāde W. aš-Šābeč 23 mel-Meṣāde 23 mel-Meṣāde
Con sejl el-Ḥsa über daraģet el-Kerak Con Mādaba
Con sejl el-Ḥsa über daraģet el-Kerak Con Mādaba
Sejl el-Ḥsa Von Mâdaba Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb Nach hân az-Zebîb
Hadd ed-Dibe 135 Min. el-Amaka 120 " Ga'far 10 " Mâdaba Môte 37 " el-Kerak 162 " 7 St. 44 Min. 50 Min. Von el-Kerak zu hammâm b. Nitil 55 " b. el-Heri 44 " w. at-Tamad 60 " w. aš-Šâbeč 23 "
el-Amaka
Ga'far 10 Mâdaba Môte 37 b. Hawwâra 50 Min. el-Kerak 162 w. el-Meşâde 30 b. Nitîl 55 b. el-Heri 44 b. el-Heri 44 compared 44 compared compared 60 compared
Môte
el-Kerak
7 St. 44 Min. b. Nitil
Von el-Kerak zu hammâm wadi beni Ḥammâd. h. el-Heri
Von el-Kerak zu hammâm w. at-Tamad 60 " wadi beni Ḥammâd. w. aš-Šâbeč 23 "
wadi beni Ḥammåd. w. aš-Šâbeč 23 "
TAPRETAK (DUPO 07-Zahov) Hall az-Zebib
w el Kumbbe 24 7 7 7 7 7 7 7 7
w. el-Kurukka 34 Min. 7 St. 59 Min. darb el-Mezarâb 56 "
h ed Dair 97 Von hân az Zohih
uiûn abu Sa'id 80 nach at-Tuba
še'ib el-Azwar 35 " Hân az-Zebîb
b. Dimne
sejl beni Ḥammād 58 " g. eš-Šefā'. 203
hammam umm Kal'a 52 , w. al-Radaf 436
hammâm ibn Hammâd . 40 " kaşr at-Tûba 20 "
6 St. 47 Min. 17 St. 22 Min.

Von at-Tûba nach al-Ğenâb,	w. ac-Čelát 287 Min.
al-Mšatta und zurück.	al-Ḥarāni 118 "
At-Tûba	kuşejr 'Amra 172 "
al-Žijál 660 Min.	14 St. 5 Min.
al Canal 550	14 St. O Milli
al Mantta 195	Von kuşejr'Amra nach Mâdaba.
205 at \$\hat{A} tt 205	Kuşejr 'Amra
al-Mwakkar 70	râs wâdi al-Buţum 328 Min.
	al-Mšatta
al-Ġenâb	h. umm Rummâne 146
27 St. 43 Min.	Mådaba 120 "
Von al-Ğenâb über al-Harânî,	15 St. 25 Min.
kuşejr 'Amra nach al-Azrak.	15 St. 25 Mill.
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	Von Mådaba nach el-Mčåwer,
Al-Genâb	ez-Zâra und še'ib el-Klejt.
w. ač-Čelát 382 Min.	Mådaba
w. al-Butum 262 ,	el-Mrejgmet el-Ŗarbijje . 65 Min.
kusejr Amra 39 "	h al Hamilia 91
al-Azrak 300 "	alm Stan 57
16 St. 23 Min.	Satur Mileta
Van al Assah saal - D sal	h al Hama
Von el-Azrak nach ar-Ražib.	Z. 1 A+A-A-A-
Al-Azrak	L A 10 mAn 90
al-Genâb 780 Min.	h al Manuer 09
h. Saḥâb 150 "	hamman as Zano 105
h. es-Sûk <u> 60</u> n	'ajn 'Attûn 98 "
16 St. 30 Min.	
Von Mådaba nach el-Jådûde.	še'îb el-Ķlejt 110 " 12 St. 17 Min.
Mâdaba	12 St. 11 Mill.
tel'e Rabne 15 Min.	Von še'ib el-Klejt über kul'-
Makema al Danit 60	ammet aba-l-Hşejn nach el-'Al.
h Damada go	Še'îb el-Klejt
h. el-Rbejja 27 "	b. Mêke 60 Min.
el-Jâdûde 108 "	sejl el-Ḥammân 104 "
4 St. 41 Min.	kul'ammet aba-l-Ḥṣejn 23 "
4 St. 41 Min.	mojet el-Kalbe 70 "
Von al-Jâdûde nach kuşejr	w. el-Bujm 48 "
'Amra.	ruğm el-'Alija 96 "
Al-Jâdûde	ʻajn Saʻide 201 "
al-Hamman 74 Min.	w. Sâlije
Ḥāǧǧ-Straße 70 "	kaşr el-'Al 86 "
el-Mwakkar 124	12 St. 1 Min.
and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	200 - 201111

Wadaba tel'et Hêsa
DI Al Madaha
naķb Ļmejje 58 Min. 5 St. 54 Min.
umm er-Raṣâṣ 151 "
w. et-Tamad 111 " Von Mådaba nach 'Amra, al-
ard el-Mahra'a 120 " Harani, al-Mwakkar und al-
ed-Dlélet eš-Šerķijje 91 " Mšatta.
b. Nitil 37 " Mådaba
Mâdaba
11 St. 48 Min. b. Zîza 105 "
ķaşr al-Mšatta 94 "
Von el-Kerak über Kufrabba g. as Šefa' 191 -
und Hanzire zum sejl el-Kerâhi. g. as-Şafra' 431
El-Kerak kuşejr 'Amra 162 "
'ajn al-Frang 41 Min. kuşejr al-'Wejned 122 "
Kufrabba
Dolme
ajn Gifra 12 " kaşr al-Mwakkar 450 "
Tar'in
brejbe Bejt Sahm 65 " 35 St. 11 Min.
Hamelen 47
Hadd ed-Dîbe
sail al Karahi 902 nach kasr al-Hammam
11 St. 29 Min. Al-Msatta
b. Zejnab 158 Min.
Von Mâdaba zu den Quellen w. at-Tamad 68 -
uiûn ed-Dîb. wan Nasûni 99
7
dorb at Safe' 61 Min basilist at Davit 60
h al Venezizitta 10 hart 111 a 100
14 (4 4 1
bir Arad
'ujûn ed-Dîb 62 " Von al-Hammâm über at-Tûba
Von 'ujûn ed-Dîb über Sijâra marma Senad 201 Min
Table 1 Manual Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Communit
rugm ar yiejja
Ujûn ed-Dîb kaşr aţ-Tûba 637 "
w. es-Sejjāh 69 Min. attārat umm at Tejrān 125 "
râs mojet el-Knejjese . 116 " 16 St. 42 Min.

Von	attar	at umn	a at-Tejran
	nach	radir a	1-Ğinz.

attarat umm at-Te	jrân	
radîr al-A'wağ .		147 Min.
ğ. Morâr		157 "
ka an-Naka	* * *	120 "
radîr al-Ḥafire .		
ķuşejr al-Mšejiš .	400 e	
w. al-Kubû	20 G	
radir al-Ğinz		178 "
	11 St	. 29 Min.

Von al-Ajna über Nahl nach al-Hanačên.

Sejl al-Hsa				
al-'Ajna	(0)	. 7.	60	Min.
h. aš-Šķēra	4		42	#
Dât-Râs				
h. umm Ḥamāţ			45	77
b. Nahl			35	77
hafajer al-Ḥānaćên		+	254	#
	8	St.	22	Min.

Von hafâjer al-Ḥanačên über el-Mdejjene und Dîbân nach Mâdaba.

hafajer al-Ḥanačên
w. as-Sultani 90 Min.
kaşr el-Mikhaz 107 "
kşûr Bšejr 120 "
kaşr el-Haraze 68 "
b. el-Mdejjene 114 "
b. Salije 112 "
h. el-Lehûn 107 "
b. Ara'er 56 "
b. Dîbân 112 "
w. el-Hǧaf 173 "
Mādaba 193 "
20 St. 52 Min.

Von Mådaba über en-Neba' nach el-Mhajjet.

Mâdaba			
en-Neba'.		OK # 1000	83 Min.
el-Mhajjet .	78 8 6		17 "
		1 St.	40 Min.
Von h. el-M	hajjet	überel	Ehnênî
und 'ujûn	Mûsa	nach 1	Iâdaba.
El-Mhajjet			
h. Sijâra .	W. 47/4	* * 5 5	38 Min.
el-Ehnêni .	9 1(9)		16 ,
'ujûn Mûsa			26 "
Mrs J. L.			00

Von Mådaba über at-Tonejb nach Nêfa'a.

2 St. 59 Min.

Mâdaba			
b. Menĝa		. 92	Min.
b. umm Rummâne	814	. 21	27
h. at-Tonejb		118	77
h. ar-Ražîb		159	
h. Nêfa a		. 50	177
	7 St	. 20	Min.

Von Nêfa'a über Bejt Zer'a und Sûmijje nach Mâdaba.

Nêfa'a			
b. Sûk	6.00		16 Min.
tel'e Mashûr	40.4		72 ,
h. al-Gumle	200	\$ 50	49 "
Bejt Zera			18 ,
h. umm el-Kenafee	1 .		36
'ajn Ḥesban			31 "
b. Sûmîjje	45.4		46
kabr 'Abdallâh .		g 51	59 ,
Mâdaba			69 "
	6	St.	36 Min.

Von sejl el-Ḥsa auf der Sulţâni-	rugm el-Ma'râd 34 Min.
Straße nach el-Kerak.	b. el-Jârût 18 "
Sejl el-Ḥsa	h. Meğdelên
Hochplateau 200 Min.	w. el-Mdeber 57 "
h. el-'Amaka 55 "	ķar'a Šîḥân 20 "
h. el-Mşâteb 137 "	h. al-Bâlû'a 49 "
el-Kerak	Mhattet el-Ḥâǧǧ 152 "
8 St. 5 Min.	sejl el-Môğeb 108 "
	el-Kûra 137 "
Von el-Kerak über šagarat el-	b. Dîbân 75 "
Mêse nach Ğa'far.	sejl el-Wâle 105 "
El-Kerak	b. Libb 95 "
'ajn eş-Şufşâfa 20 Min.	Madaba 177 "
šagarat el-Mêse 120 "	20 St. 12 Min.
b. Kféráz 75 "	20 Ot. 12 Mill.
w. es-Senîne 31 "	
Ğa'far	Von Madaba nach Hesban, Bejt
4 St. 44 Min.	Zer'a und umm el-Brač.
Von Ga'far nach h. el-Haddade.	Mâdaba
Ğa'far	b. Ḥesbân 94 Min.
Middin 144 Min.	b. el-'Âl 20 "
b. Merwed 15 "	b. Bejt Zer'a 35 "
b. el-Mzebbel 28 "	b. umm el-Brae 20
b. Nahl 74	Màdaba 128 "
ruğm el-Mâhri 97	4 St. 57 Min.
zmejlet el-'Aķēli 44	4 St. 34 Min.
Wrûk Râbe'e 91	
bîr en-Nâjem 60	Von Mâdaba nach h. 'Aţârûs
bîr abu Shâde 163 .	und über Ma'in zurück.
Middin 26	
b. el-Ḥaddâde 125 "	Madaba
14 St. 27 Min.	b. Hrêdîn 180 Min.
	ģ. Atārūs 109 "
Von h. el-Ḥaddâde nach Mâ- daba.	b. Atārūs 32 "
El-Haddåde	abu Står 160 "
darb es-Sultâni 75 Min.	h. Ma'in
b. er-Rabba 52 "	Mâdaba 91 "
	10 St. 42 Min.

Register.

Verzeichnis der neuarabischen Ortsnamen.

Seite A I
9, 10, 81, 322, 367 radir el-Abjad الابيض بقدير
الاتتم h. el-Attajjem
69, 138, 376 sejl el-Uhejmer الاحيم رسيل
81, 368
19, 27, 143, 369
الادعم بتل
5, 109
271
ارینبة ام زعاریر ، Orejnbet umm Za'ārīr ، ارینبة ام زعاریر
اريتبة العربوري . Orejnbet al-'Arbûri . ويتبة العربوري
ارينبة المقعيّة Orejnbet al-Meže'ijje . المقعيّة المقعيّة المقعيّة
18, 22, 206, 209, 222
156, 374
9, 81
18, 208 'ajn nl-Asad الاسد بعين
الاسدة
اسكندر
الاسمر
اسیم رودی
الاسمور
4, 256
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
اشنانة ,نقب ام
6, 10, 21, 311, 314 rist el-Atawel
اطوي
اوغال رسيل الم

Seite
22, 310
الافنش برجم ام
12, 34, 144, 248, 328
اقوى ,مشرع mešra' Alswa اقوى ,مشرع
3, 272, 341
B
الوعة
بائر ,قصر
6, 10, 78, 82, 144, 322, 367, 368 g. al-Batra
272, 336
21, 87
البَعْانِ
4, 66, 67
الحر المبت
16, 82, 361
الغرا
19, 216
وقان b. Beddân
البذية ,عين
عراقات
52
برتاه عين
برجس ررجم rugm Bargas
المبردان b. el-Burdân
65
334, 355
128 b. Barza
5, 20, 22, 88, 218
البوك ,ام
365, 390, 397 el-Birče
77, 366
369, 370 tel'et el-Barrisi
7, 8, 21, 109, 190, 297, 301, 302 g. al-Brejč
18, 22, 83 'aju el-Bzê'ijje
25, 32, 141, 144 ksûr Bšejr
البصاص عين
14, 126, 234, 395 Butân el-Barl
نهن البحل

Seite	
8 18 16 17 100 000 000 .	
244, 245, 246, 250, 289	البطم
28, 248 el-Btême	
157 w. el-Barl	
258	
376 tel'et el-Bakar	
5, 112, 126, 236 ruğm el-Beki'	البقيع رجم .
9, 14, 15, 17, 160, 168 el-Buksåse	المكساسة.
260 w. Balât Howbar	بلاط هود .
21, 160, 168	
1. 301, 302 el-Belka'	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.
134	
271 tel'et el-Banât	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.
7, 190, 303 Benāja Fāres	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
16, 84 w. el-Bint	
15, 45 w. el-Bundukānijje	
52	
15, 152, 255, 364 sejl el-Bawâb	
8, 307	
157	
15, 26, 77, 369 w. el-Bijār	
47 burğ Bibars	
87, 375 h. Bejt Leğğa	
259, 261 h. Bejt Sahm	
349, 355, 390 h. Bejt Zer'a	
5, 198, 241 el-Bir	
161	يئر السبع .
13, 128, 134 w. el-Bîre	البيرة
147, 210 Beirût	
7, 8, 9, 11, 17, 41, 42, 65, 128, 178, 1	1200
201, 257, 259, 303, 306, 311, 365 . el-Bêda'	بيضاء
239 w. Bajjūd	بيّوض
	0.355
T	1000
147 (Palmyra) Tadmor	
16, 19, 89	تدون ٠٠٠
334 birket et-Trâb	النداب بدكة
138, 376	

Seite	
257, 258 Tar'in	توس.
274	التركمانية
42	التمرة قصم
76, 85	التوانة
34, rugm et Tejs	التمسحم
235 b. et-Twêmtên	التوسمتين.
125	التمم
383 tel'et umm Tejne	تىنة ،تلعة
	**
<u>T</u>	ث
248, 328 kaşr et-Trajja	الثريا ,قصر
174 nahb et Tirra	الثغرة انقب
45, 152, 255, 362	الثالا ما ما ما
5, 12, 13, 18, 20, 21, 108, 109, 142,	211
5, 12, 13, 18, 20, 21, 108, 109, 142, 146, 174, 246, 250, 251, 297 w. et-Tamad	التمد
21, 26, 45, 77. 369 et-Tenijje	الثنية
65	ثويرة عين
	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
Ğ	6
	٤
19, 266 ruğm el-Ğâzel	الجازل برجم
19, 266 ruğm el-Ğâzel	الجازل رجم
19, 266 ruğm el-Ğâzel	الجازل برجم الجازور الجامع
19, 266	الجازل ررجم الجازور الجامع حاوة
19, 266	الجازور الجازور الجامع جاوة الحامة
19, 266	الجازل ررجم الجازور الجامع جاوة الجاية
19, 266	الجازور الجازور الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع المحامد الحمادين المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحادد المحاد
19, 266	الجازور الجازور الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجمامين الحمال الحمال
19, 266	الجازل ررجم الجازور الجامع جاوة الجاية جبيبة ,سي الجمابين . الجمال
19, 266	الجازور الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجماليين الجماليين الجماليين الجماليين الجماليين الجماليين الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال الحمال ال
19, 266	الجازور الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجماليين الجماليين الجماليين الجماليين الجماليين الجماليين الجماليين الجماليين الجماليين الجماليين الحماليين
19, 266	الجازور الجامع الجامع الجامع الجامع الجامية الجبابين الجبال الجبال الجبال الجبال الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل
19, 266	الجازور الجامع حاوة الجامع الجامع الجامة الجاميان الجمال الجمال الجمال الجمال الجمال الجمال الجمال الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل
19, 266	الجازور الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجامية الجماليين الجماليين الجماليين الجمال الجماليين الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل
19, 266	الجازور الجامع الجامع الجامع الجامة الجامة الجمال الجمال الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمالين الجمال
19, 266	الجازل رجم الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجامة الجامة الجبالين الجبالين الجبالين الجبالين الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل المرف عرقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول
19, 266	الجازل رجم الجامع الجامع الجامع الجامع الجامع الجامة الجامة الجبالين الجبالين الجبالين الجبالين الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل الجبيل المرف عرقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول الموقول

Seite	
250 morâjer el-Ğurb	الحرب مغائد
267 benw ammu Ğrejsât	
89 'ajn wâdi Ğar'ûb	حروما روما
3, 134, 135, 251	جروب رين و
14, 217 el-Ğrejne	
4, 218, 354	
108 el-Ĝisr	
152, 361, 365	
13, 106, 218, 275, 296, 349 benw el-Ğafār	
316	
258, 864	
364, 365	
35, 45, 362el-Ğilime	
5, 106, 110, 125, 174, 267, 302, 306, 352. b. Ğelül	٠٠٠٠ امل
4, 89, 128, 129 ammu-l-Ğamâl	
65 'ajn umm Čam'ām	جعان رعين ام
2, 354 hirbet al-Gumle	الحملة ،خربة .
110, 246 b. el-Ğmejl	الجميل
7, 112, 190, 206, 207, 221, 232, 242, 275 al-Genāb	الحناب
7, 190, 301, 302	الجنب
256	جنة ريث
170, 364	الجندي سلالة .
364 w, el-Gendeli	الجندلي
316 , radir al-Ginz	الحنز عدير
89, 256	الجهير رعين
15, 26, 65, 77, 86, 154 w. el-Ĝawād	الجواد
365 w. el-Ğwâri	الجواري
362	الجوبة
15, 19, 256, 260, 364 h. Ğöza'	جوزاء
8, 307 el-Ğaw'alijāt	الجوعليات
14, 127, 244 w. el-Ğûfa	الجوفة
254 el-Ği	الجي
136 w. Ğejne	جينة
Ĥ	7
260	حابل عين .
7, 40, 196, 203 darb al-Hâğğ	1112 111
355, 383 el-Hârât	الما انت

Seite
7, 206
حامی قرصة بتل tell Hāmi Kuree بتل
الحالك ,تلعة tel'et el-Hâječ الحالك ,تلعة
حبل ,غرقوب ابو
5, 141, 248, 373
2, 3, 14, 15, 20, 64, 65, 106, 126, 154, } el-Ḥabis
حبيش b. Hbēš
الحجاب , بركة
عجازي ,تلعة
8, 9, 314
الحجر المنصوب el-Hağar el-Manşûb
19, 142 b. Heğfa
82
4, 16, 151, 257, 260, 261
26, 369
الحدب ارض ard el-Hadab الحدب ارض
عدبة ,ابو ،
2, 4, 5, 156
حديب ابو نعمان
9, 15, 19, 20, 154, 160, 168 el-Hadite
الحرث
حریذین ل. Hrejdin
حزیم ,قصیر
3, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 215, 216, كويم , مصير على على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء عل
20, 235, 271, 274, 342 darb aba-l-Ḥasan الحسن درب ابو
1, 5, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 76, 82, 83, } el-Hsa
64, 60, 101, 520, 322, 300
علاماش
ك الحشوة
الحصاني ,قصر ابو
الحصنة ارض ard el-Hasne الحصنة ارض
الحصين ,قلعمة ابو kulammet aba-l-Hşejn الحصين ,قلعمة ابو
حفائر الجرّة ,عيون
8, 21, 83, 314
11, 312
11, 311, 312, 327 el-Hafire
7, 21, 191, 204, 294, 350

Seite 40	100
8, 11, 306	
7. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 1	
ية بيتر	
رچم ruğm el-Hamma	
2, 3, 16, 17, 18, 157, 158, 170, 374 wâdi beni Ḥammād	
عَلَى	
16, 158	
6, 80, 324 h. umm Hamât	pla
1, 2, 3, 8, 12, 13, 18, 127, 133, 190, 242, 294, 301, 303	الحمام
260, 334, 360, 365 el-Hamra'	الحمرا
22, 72	
28, 369	
147	
الذكل	
34, 139 h. Hmûd	
26, 369	جور
247, 250 nakb Hmejje	
دى معين	الحمي
395 tel'et Hmêta	حيط
18, 35, 141	
ع , هر	حنا
361 w. Hanāwa	حنا
218, 390	الحنف
في راس ايو râs abu Ḥnuk	حنک
10, 17, 18, 41, 325, 327 w. el-Hanačén	الحنك
14, 365	الحنيا
273 hašm el-Hanišijje	الحني
طى شِحِرة	الحني
215	حنب
5, 16, 19, 106, 125, 173, 271 b. Hawwara	حوا
82	الحوار
73, 258, 364	الحوال
3, 147, 209, 239 Hawrân	142
15, 19, 44, 235, 362 w. el-Hawijje	الحويا
151, 360 darağet el-Ḥajje	الحمة
ى ,صيرة	الحمرا
الاماري على الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري	الحماء
	-

Seite		
126, 235	w. el-Hjad	الحياض
167	aba-l-Hejtân	الحيطان رابو
369	. brejbet umm el-Hjäja	الحيايا ,خريبة ام
	Ĥ	t
42, 144, 325, 328	kyér el-Hådem	الحادم وقصير
	tel'et umm Hàrûk	
16, 83	w. el-Hayre	الحاصرة
	w. el-Hâjne	7.1
	ruğm abu Harrâme	
	kaşr al-Harâni	
	el-Haraxe	740
	ammı Hurfejše	
	kyêr aba-l-Hrak	
	w, abu Hirke	
126, 395	h. Harûfa	خروفة
136	'ajn el-Hrejbe	الخريبة ,مين .
	w. al-Hrajjem	
	g. umm Hazne	
	henw Hesman	
	Håêm Matrûk	
151	b. abu Háèbe	خشيبة ،ابو .
88, 92	h. abu-l-Haşib	الحصيب رابو .
83	w. el-Hâşre	الحاصرة
53	el-Hadr	الخضر
	(Hebron) el-Halil	PER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19, 218, 219	ruğm el-Hammân	الحمان برجم
3, 96, 134		الخبر
250	· · · · · · h. el-Hmejjel · · · · · · · ·	الحبيل
12, 248	w. el-Hmejle	الحميلة
22, 70, 72, 151, 204, 254,	255, 257, } Hanzîre	₩1000×100
258, 261, 360	1 OMBERTO	حمزيره
16, 361	sejl Hanejzîr	خنيزير ,سيل
65, 154	'ajn Ḥawâġâ	خواجا رعين .
16, 359	sejl Hôha	خوخة بسيل.
26, 369	ruğm el-Hûri	الخوري رجم
216		حُوا النطافة .

Seite	
16, 375 ard el-Hejme	الخيمة ارض
215, 216 kfēr abu Ḥīnān	
	2. 7
D	
88, 374	الداحلة
364	الدارة
87 b. ed-Dâûdijje	الداودية
365 b. ed-Dabbāće	
6, 10, 21, 31, 37, 40, 311 ed-Dabbe	الديثه ا
322	دية السربوط
375 ed-Dabbûs	
129 h. Dhafra	700 (10.0)
84 w, ed-Darāwiš	
35 ed-Der'i	
10, 314 ed-Dešiše	
232 marma ed-Durmi	الدفير بيرمي -
67 kaşr ed-Daranği	الدغنجي قصو
15, 16, 65, 94, 154, 260, 361 ed-Defâli	الدفالي
28 mparîb ed-Dačačîn	الدككير، مغريب
34, 139 b. ed-Dlâleh	الدلالي
6, 11, 31, 35, 146, 250 ğ. ed-Dalmât	
360 b. ed-Dlôka	
13, 352 w. ed-Dalil	الدليل
5, 19, 106, 146, 252, 296 b. ed-Dlûlet es-Šerkijje	الدليلة الشرقية.
5 10 90 100 190 171 917	
244, 251, 296, 395 b. ed-Dlêlet el-Rarbijje	الدليلة العربية
32, 40, 147, 209, 254 Damaskus	رمشق .
15, 19, 157, 374	āin
354, 376 ed-Denne	الدنّة
360 b. ed-Dwêple	الدوخلة
244, 360 Dûrat ed-Daba'	دورة الضبع
3, 19, 96, 134, 153, 154, 157, 237, 241, 271, 397	
237, 241, 271, 397	الدير
216, 334 b. Dejr Sillib	دير شتيخ
D	
Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence of the Confidence o	3
20, 21, 22, 76, 79, 322, 361, 367 h. Dât-Rās	ذات راس ٠٠٠
20, 36 ruğm abu Dahile	تخيلة رجم ابو
A	27

Seite	
237, 239 Dneb et Tor	ذنب الثور .
7, 13, 93, 196, 203, 383 ed-Dhejbât	الذهيبات .
355	ذياب ,صحونة
139	ذيابة بجور .
14, 111, 244, 271, 274, 336 ed-Dib	الذيب ا
19, 21, 130, 243, 332, 376 h. Dîbân	ذيبان
R	,
4, 68, 73, 88, 92, 257, 364 er-Rås	1.00
19, 154, 369 h. Rāčīn	
21, 342, 344 tell er-Räme	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE
237, 239	
	الرامة
3, 94	الرائمة
5, 15, 20, 21, 25, 35, 44, 87,	الربة
112, 142, 156, 370	* 6 - 11
4, 88, 92, 374, 375 gahret er-Rab'	
يل	
208 w. er-Ratam	1
16, 82, 320, 361 sejl er-Rtêğe	
8, 206 tlejl er-Roğel	
311	
248 nakb er-Rahama	
2, 344, 345 kabr abu Rdejne	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE
86	
66, 168 'ajn er-Rsês	Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro
14, 112, 271 er-Rsāš	the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa
43, 109, 145, 246, 250, 302 umm er-Raṣāṣ	
76, 361, 369 tarik er-Raşif	
167 er-Raşife	
108 bwêr Ra'jân	
271 mizār abu Rarif	
167, 365	رفاق الساحل
219	الرفيسة
20, 210, 349, 352, 353 h. er-Ražīb	الرقيب
78, 130, 245	رقيبة ،ام
235	الرقيعية .
6, 10, 42, 325, 326, 367	ركبة ابو
	10.00

Seite	
138 ard er-Rmåh	
19, 156, 173, 232, 349, 351 h. umm Rummane	
	الرميلات (الرمية
1, 5, 13, 109, 111, 245 er-Rmejl	الرميل
	الرميمين
139 ard er-Rha'	
68, 168 sejl er-Rawwäğ	
4, 354 ruğm er-Rwâk	
20, 84, 316 er-Rwêha	
20, 135 er-Rijja	
94, 135 kşejr er-Rijâši	
31, 327 ruğûm Risân	ريشان رجوم
Z)
18, 20, 234, 239, 240, 271 hammâm ez-Zâra	الذارا بقاء
239 še'ib ez-Zâne	
9, 78, 201	
106 Zobājer eš-Šahātīr ,	زبائر الشخاني
106 Zobâjer eţ-Twâl	زبائر الطوال
849 Zobůjer 'Adwân	زبائر عدوان .
294 Zobājer al-'Enfedân	
256	زېدا ا
256	
176 h. hân az-Zebīb	
129 henu Zbejd	
369	
86, 92, 369	
135 krajet ez-Zer'a	
133, 236	
ىلى sejl Zerka' 'Ammân كل	زرقا عمان بسم
1, 9, 14, 16, 18, 21, 94, 97, 98, 105, 106, } Zerka' Mâ'in	: قا ماعد
112, 110, 200, 211, 045, 850	
64	
139	زعرورة وابو
106, 245, 296 kaşş ez-Za'farân	النوعفوان وقصر
363 le'ib ez-Za'nûne	
3, 97, 100, 112 misra' Z'ûn	زعون بمشرع
156 b. ez-Zrejrijje	الزغيرية
	1000

Selto
الرقاف w. ez-Zakkâf الرقاف
الروارة ,ام الروارة ,ام
322
وريتينة بشعيب الم عليه الله عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله على الله على الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عل
رويزاء
13, 20, 108, 173, 219, 275, 349 b. Zizn'
الزيغان الوغان اليو
زیف
الزيتي ,سيل
5, 108, 296
S
15, 65
سارة ,عين
سالم قرية
12, 110, 247, 250, 330
سامرة ,ظاهرة
4, 5, 14, 19, 125, 217, 218, وes-Sâmež, es-Sâmeč السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق السامق
219, 250, 267, 336, 393
2, 15, 154
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328
6, 146, 250, 328

Seite
سرخاب ارض ard Sirhab ارض
4, 22, 69, 71, 257
سروچ عين
395
سعادة ,ابو
سعد ,تلعة ابو tel'et abu Sa'ad
السعدوني
سعيد بويرة
سعيد ,عيون ابو
1, 6, 11, 20, 106, 110, 142, 145, 177, 245, 247, 328, 329, 330 Sa'ide
السعيدات ,مزار mizār es-Sa'ēdāt مزار
السفاحيات ,ارض ard es-Safābijāt ارض
السقاه ,ودي
8, 311
96, 135 b. Sahat
السقرة
9, 81, 368
شكّة ,عين
السكر , طحونة
5, 173, 296, 349 h. es-Sičer السكر
سكن ,قصر
28, 267
4, 203, 204, 210, 220, 302, 352 Salbûd
213, 335 es-Salt
السلطان ,فدير
6, 9, 10, 18, 20, 41, 76, 86, 142, 311, 312, 314, 322, 327, 368, 369 } w. es-Sulţâni
394 tel'o Salma
12, 376
سلىم برحم ruğm Solim
هليمان ابن داود, { arşa Slîmân ibn Dâŭd } سليمان ابن داود,
19, 34, 139
4, 65, 69, 257
السميت ,عين
94 tell es-Snésel
14, 20, 130, 139, 365 w. es-Senine
9, 210, 352
by any over a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constant and a constan

Seita	
8, 11, 21, 110, 174, 250, 302, 306 . g. es-Swâla	Ilm
106, 125, 126 h. Sûfa	
وق	
77	44
16, 216, 355 h. Sûmijje	
135 b. Swökta	
342	
3, 21, 273, 334, 337, 341, 342, 345, 346 b. Sijāra	
273, 344	
14, 241	
يسير ,شعيب	11
مير النقاب	451
يول الحقاب	
š	
8, 13, 21, 109, 174, 299 aš-Šābeč	
ارفية ,قنان	الش
87 b. eš-Šâ'eb	الش
اغول ,تل	الش
امي ,رجم	الشا
12, 248, 331 benw eš-Šājeb	الشا
131, 245, 246 h. abu Sgera	w
عازة بير ابو	ش
عجم ابو	الش
غتور	ش
عرطان ,شعيب ام	الش
217	الش
5, 9, 80, 81, 322, 367 w. aš-Šerma	الث
88	11.0
11, 54, 35, 369 w. abu-š-Ša'ar	all.
غب حنو	à.
2, 7, 12, 16, 20, 21, 178, 266, 310, 335, 346 es-Sefa'	4.11
16, 80, 321	0.11
7, 12, 17, 130, 138, 146, 332 sejl eš-Šķejfāt	ILA.
9, 92, 128, 162, 242, 375 eš-Šķēķ	الث
قاد بصرمی	Ž.
258	A.
عوان مواليل	2.11
واليل موبك	0.11
ورد	-

Seite 242	e e Sûne	الشعنة
5, 83		-
6, 11, 145, 328 w		
327 w	. až-Šwômrī	الشويس
7, 16, 31, 34, 35, 36, 124, 125, 137,		27
204, 248, 267, 302, 303, 306, 339, km	r'a Šihān	شيحان
373, 375, 376		_
18, 92, 162 [*] ujūr	eš-Šėlį	الشيز ,عم
21, 344	eš-Šêḥ Ğâjel	الشيخ جا
36 ruğu	eš-Šôh abu Dahile . محم, ما تخملة	الشيخ ابو
68 ruğu	الح رجم Sejh Şâleh	الشيخ صا
7, 12, 303 ruğu	nă-Šid	الشيد بر
	Ş	ص
20, 22, 32, 67, 69, 74, 153 rôn	os Sáfilo	الحافة
11, 177 w		
10, 313, 361		
2, 9, 80, 81, 88, 322, 367, 374 g		
126		
274, 334, 345 tla'at		
95		
241		
8, 16, 22, 35, 206, 271, 275, 290		
56, 256, 363, 364 ajn	es-Sufsāfa ق بعين	الصفصاف
1, 11, 12, 111, 130, 246, 250, 331		
250		
3, 16, 18, 134, 237, 240 w.		
42		
5, 13, 296 w.		
8, 811		
16, 361		
16, 82, 83, 361	w. Slejla	صليلة
5, 83 ard	eş-Şemrin	الصمرين
254	. Senefhe	مىلى
2, 4, 88, 374, 376	ey Sahrig	الصهريع
158	in Swab	صواب
12, 138	P. Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commissio	
10, 369 w.	w. Swar	صور .

	pp
81	
144, 324 w. Siret el-Hejrân	صيرة الحيران
Ď	ض
2, 4, 5, 257, 259, 260	ضباب
15, 17, 151, 257, 301, 302, 303, 364 ed-Daba'a	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
17, 307	الضبعي ـ
14, 235	الضبعية ,شعي
16, 241 sejl ed-Dabje	الضبية ,سيل
294 kuşejr Dubej'a	ضبيعة ,قصير
15, 21, 67, 166, 236 sejl ed-Drå'	الضراع ,سيل
8, 12, 109, 294, 297 ğ. ed-Darra	الضرة
376	الضربان
145, 146, 248, 302, 328 kaşr ed-Dirse	
3, 14, 135	ضليماه
365 b. ed-Dahra	
3, 134	
15, 66 sejl ed-Dwêheč	
256, 364 b. ed-Dwejbi'	
362 w. ajn Dejfallâh	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE
10, 36, 41, 142, 327 w. ed-Dejka	
8, 314 Dejkat al-Kutrâni	ضيقة القطران
T	ط
THE WAY	
(1, 361 meshed abi Taleb	طالب رمشید
ابي mešhed abi Tāleb	
65 'ajn et-Tabib	الطبيب عين .
65	الطبيب ,عين . طبيق ,شعيب
65	الطبيب ,عين . طبيق ,شعيب الطرفاء ,ام
65	الطبيب عين طبيق , شعيب الطرفاء ، ام الطرفاءيات
65	الطبيب عين . طبيق ,شعيب الطرفاء ،ام الطرفاويات الطرنجة
65. 'aju et-Tabib 241	الطبيب عين طبيق طبيق شعيب الطرفاء الم الطرفية الطرفية الطرنجة طرير طرير الطغيلة الطغيلة
65. 'ajn et-Tabib 241	الطبيب عين طبيق ,شعيب الطرفاء الم الطرفاء الم الطرفاء الم الطرفاء الم الطرفية الطرفية الطفيلة طلو عدر طلو عدر
65. 'ajn et-Tabib 241	الطبيب عين الطبيب عين الطبيق شعيب الطرفاء الم الطرفاء الم الطرفاء الم الطرفاء الطرفية الطربية الطفيلة الطفيلة الطفيلة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة الطبيسة
65. 'aju et-Tabib 241	الطبيب عين طبيق شعيب الطرفاء الم مما الطرفاء الم الطرنجة الطرنجة طرير طرير طليسة طليسة طليسة والماش ورج
65. 'ajn et-Tabib 241	الطبيب عين طبيق ,شعيب الطرفاء الم الطرفاء الم الطرفاء الم الطرفاء الم الطرفاء الم الطرفاء الطربية الطفيلة الطفيلة الطناش بيرج طناش بيرج طنطور المالية الطفيلة المناش بيرج طنطور المالية الطفيلة المناش بيرج المناش المناش المناش المناش المناش المناش المناش المناش المناش المناس المناش المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس
65. 'aju et-Tabib 241	الطبيب عين طبيق ,شعيب الطرفاء الم الطرفاء الم الطرفاء الم الطرفاء الم الطرفاء الم الطرفاء الطربية الطفيلة الطفيلة الطناش بيرج طناش بيرج طنطور المالية الطفيلة المناش بيرج طنطور المالية الطفيلة المناش بيرج المناش المناش المناش المناش المناش المناش المناش المناش المناش المناس المناش المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس

Selte	
29, 151, 364 w. abu Twâķi	طواقي رابه .
3, 21, 278, 342	
70	
17 170 100 100 100 001	20 20 20 20
202, 210, 294, 308, 351 kaşr aţ-Tûba	الطوية ,قصر .
5, 21, 78 b. et-Tûr	Ilda
8, 11, 306, 311 w. at-Twej	
	الطويقية
151, 259 b. et-Tajjibe	
310 attārat umm at-Tejrān	
245	
80, 312, 316, 322	طویل سهای
7	
Z.	ظ
47, 52, 64, 153, 363 burğ ez-Zâher	الظاهر ريوج .
18, 208 'ajn ez-Zelle	
4, 20, 69	الظهير بفور
26	الظويهرة
C	
	الداد قدا .
127 knân el-'Āṣi	العاصي ,قنان
127	العاصي ,قنان
127	العاصي ,قنان
127	العاصي ,قنان عاقولة ,اد . العال .
127	العاصي ,قنان عاقولة ,ام . العال . العاليا
127	العاصي ,قنان عاقولة ,ام العال . العاليا العبد
127	العاصي ,قنان عاقولة ,ام العال العاليا العاليا عبدالله ,قبر
127	العاصي ,قنان عاقولة ,ام العال العاليا العبد عبدالله ,قبر عبدالله ,قبر
127	العاصي ,قنان عاقولة ,ام العال العاليا العاليا عبد . عبدالله ,قبر عبد السيد ,
127	العاصي ,قنان عاقولة ,ام العال العاليا العبد عبدالله ,قبر عبدالله ,قبر عبد السيد ,
127 . hnân el-'Āṣi . w. umm 'Āṣūla 2, 4, 6, 9, 11, 21, 35, 110, 145, 235, 247, 248, 267, 302, 336, 355, 373, 388, 390 . el-'Āl	العاصي ,قنان عاقولة ,ام العال العاليا العبد عبدالله ,قبر عبد السيد , عبدة عبدو ,خور عبور ,خور
127 . knân el-'Āṣi . w. umm 'Āķūla	العاصي ,قنان عاقولة ,ام العال العاليا العبد عبدالله ,قبر عبد السيد ,قبر عبدة عبد السيد ,قبر عبدة
127 . knân el-'Āṣi . w. umm 'Āķūla	العاصي ,قنان عاقولة ,ام العال العاليا العبد عبدالله ,قبر عبد السيد , عبد السيد , عبور ,خور عبور ,خور عبور ,خور عبور ,خور
127 . hnân el-'Āṣi 13, 126 . w. umm 'Āṣūla 2, 4, 6, 9, 11, 21, 35, 110, 145, 235, 247, 248, 267, 302, 336, 355, 373, 388, 390 7, 11, 34, 110, 196, 204 . el-'Ālja 65, 81, 110, 260 . el-'Abd 355 . kabr 'Abdallāh 15, 154 . kubbe 'Abd es-Sajjīd' 78, 198 . h. 'Abde 87, 365, 375 . hôr 'Abūr 87 . šaǧara 'Obejdallāh 20, 130, 301 . 'Aǧam 336 . 'Aǧlūn 127 . w. ṛadīr aba-l-'Aǧūl . saj	العاصي ,قنان عاقولة ,ام العال العاليا العبد عبدالله ,قبر عبد السيد , عبدة عبدة عبدة عبدة عبدة عبدة عبد السيد , عبد السيد , عبدالله ,شب
127 . hnân el-'Àṣi . w. umm 'Âṣūla 2, 4, 6, 9, 11, 21, 35, 110, 145, 235, 247, 248, 267, 302, 336, 355, 373, 388, 390 . el-'Âl	العاصي ,قنان عاقولة ,ام عاقولة ,ام العال العاليا العبد العبد عبدالله ,قبر عبدة عبور ,خور عبيدالله ,شج عبيدالله ,شج عبيدالله ,شج عبيدالله ,شج عبيدالله ,شج العجول ,غدير العدول ,ام
127 . hnân el-'Āṣi 13, 126 . w. umm 'Āķūla 2, 4, 6, 9, 11, 21, 35, 110, 145, 235, 247, 248, 267, 302, 336, 355, 373, 388, 390 7, 11, 34, 110, 196, 204 . el-'Ālja 65, 81, 110, 260 . el-'Abd 355 . kabr 'Abdallāh 15, 154 . kubbe 'Abd es-Sajjīd	العاصي ,قنان عاقولة ,ام عاقولة ,ام العال العاليا العبد العبد عبدالله ,قبر عبدة عبور ,خور عبيدالله ,شج عبيدالله ,شج عبيدالله ,شج عبيدالله ,شج عبيدالله ,شج العجول ,غدير العديس ,ابو العديس ,ابو
127 . hnân el-'Àṣi . w. umm 'Âṣūla 2, 4, 6, 9, 11, 21, 35, 110, 145, 235, 247, 248, 267, 302, 336, 355, 373, 388, 390 . el-'Âl	العاصي ,قنان عاقولة ,ام عاقولة ,ام العال العال العبد العبد عبدالله ,قبر عبدة عبدة عبور ,خور عبدالله ,شج عبدالله ,شج عبدالله ,شج عبدالله ,شج عبدالله ,شج العدول ,ام العدول ,ام عديسة ,قف عديسة ,قف

Seite 19, 270, 336 bîr 'Arâd
14, 130, 331
73, 151, 257, 259 el-'Arâk
العرامي ارض
20, 161, 235, 256, 266
28, 143 h. 'Arbid
عرنة ابر
عروس بعين مين أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمي
العريض ,مرج merg el-'Arid
19, 355
العرين
362
عرور
15, 22, 68, 167, 168, 364
81, 301
6, 324, 367 fegg el-'Aséker
عشيرة ,ام
272, 273, 342 w. el-'Adejmi
العظام , تلعة ابو
a transfer out one out one one transfer of the
عطاروس
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306
8, 306

Seite	
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	علقدا الم
94	العلو
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	العلما
28, 260	العلىلمات
11, 139, 245 'Alejjān	علمان
7, 303 ruǧēlet 'Alaji	عليي رجيا
	العمال
9, 13, 23, 204, 210, 302, 352, 353 'Ammân	عمان .
217, 218, 219, 349 h. umm el-'Amad	العمد رام .
173, 193, 198, 208, 210, 215,	# #
222, 265, 276, 399	عمرة وقصير
20, 152, 361	العبقة
12, 248	عمود رابو ،
3, 271	عنازة
83	العناية
154	عنزة اعرقوب
316	العوافي أبو
9, 311	العوبي
	عورة بشعيد
365	عويلة عين
8, 17, 35, 208, 289	العويند
73, 256, 364	عتی
369 marma el-'Ejr	العير مرمى
65	عيزار .
254 el-'Ejme	العيمة
260	العين
320	العينة
12, 94, 128 sejl el-'Ajenât	العينات -
ل	عينون ,سي
Ŗ	غ
206 w. el-Rbâwi	الغياء
14, 215 tel'e Rabne	
5, 19, 218 h. el-Rbejja	
12, 145, 247	
9, 16, 17, 22, 178, 307 w. al-Radaf	
131, 161	
	THE REAL PROPERTY.
170, 364 w. Razwân	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Seite 19, 28, 35, 36, 142, 259	IIA. Ir
المويل	
	Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of th
	-
الله الله الله الله الله الله الله الله	
10, 42, 77, 124, 142, 342 el-Rwêr	11 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11, 19, 34, 35, 139, 146 w. el-Bwejta	
260	العيلان
F	ف
AND THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T	7.121
157	
غيلة	
72 b. Fås	
303	
21, 28, 30, 36, 37, 142, 144 h. el-Ftijân	
369	
4, 374	
قوب 'arkûb el-Faras قوب	The second second
15, 258	
15, 56, 255, 363 el-Frang	12.0
238, 272	
ت العق العقال العقال العقال العقال العقال العقال العقال العقال العقال العقال العقال العقال العقال العقال العقال	
137, 376 Frêwân	and the second second
عَوِيةَ	
عين	44
عرابة harâba, el-Faţûma	
19, 375	
251, 256	فقيقس
132 kerije Falha	The painted that
16, 359	
لّ ابو tell abu-l-Flûa	
162 bahr al-Fli	
6, 368	
2, 4, 9, 16, 17, 374 Fawwâr	
74, 158, 170 ror Fêfe	
الحايير ابو	الغيلات ,

Seite 5, 19, 80, 82, 322
تَقَلَّلُ اِمْ
18, 53, 157, 385 el-Kal'a
138, 376
قايب الحام
14, 241
8, 178, 304, 306 el-Klejta
245
86, 369 h. Kamarên
القمير
81
87
2, 355
القنية ,سيل
القنيطرة ,رجم
4, 78, 258, 364
2, 3, 7, 92, 376
القوز ,قنان
267, 336
القيصارية ارض ard el-Kajsārijje القيصارية
94, 270, 271 darb el-Kêţûni
8, 11, 13, 21, 110, 174, 188, 250, 301, 302 g. el-Žijāl
القيامة
K
الكياشي ,ابو
الكتات ارض ard el-Ketât الكتات ال
عتر الم
كداً دة رجم ام rugm umm Čedáde ا
8, 316
1, 9, 14, 15, 19, 21, 25, 32, 35, 43, 45, 1
63, 73, 83, 85, 86, 87, 154, 161, 243, el-Kerak
254, 316, 325, 363
الكريك
الكويام ارض ard ol-Krajām الكويام ارض
كۆل بابو
22, 68, 73, 77, 168, 254, 255, 256, 261, 364 Kufrabba كغرية
كڤروز

Seite	
19, 364, 365 b. Kfêrâz	كفيراز
360	3300
13, 244 mojet el-Kalbe	
19, 26 b. el-Činnār	
218	
	الكنتسة
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	الكيف
	الكيكه
1 9 14 19 105 110 111 194	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
128, 130, 146, 329, 376 el-Kûra	الكورة
17, 206, 275	الكملات
T.	J
21, 112, 126, 380 b. Libb	لب
5, 13, 147, 196, 219, 220, 351 h. el-Libben	اللتين
376 henw Libbåd	لبّاد ,حنو
362	اللبون
	₽، بیت
10, 11, 17, 29, 36, 143, 144 el-Leggûn	اللجون
66, 68, 89, 91, 153, 158, 164, 167 el-Lisan	اللسان
7, 21, 275, 294	اللسين
131, 330 (el-Jehûn) h. el-Lehûn	اللهون
366	اللويبدة
4, 257	اللوز ,ابو
M	•
14, 17, 20, 21, 40, 94, 100, 105, 112, 113,)	
124, 146, 173, 215, 232, 258, 265, 275, Mādaba	120133
327, 332, 334, 349, 355, 380, 395, 399	مادیا
5, 14, 217, 218, 393	- Comment
3, 125, 285, 269, 271, 397 b. Ma'in	- Lames
4, 65, 68, 95, 154, 167, 168, 257 g. el-Malhe	
6, 81, 216, 367 ruğm el-Mâhri	
312 al-Mutrammalât	
13, 128, 133 w. el-Mtellem	
128	
17, 21, 208 w. el-Megaber	
	7.00

Seite
المجادرة
المحادل
87, 88, 375
355, 360
217 Megma' el-Banât Tivil
المجهور بشلالة
18, 208
المحاوش برجم
المحترقة
4, 157, 847
المحركات
376 h. Mhattet el-Hagg
16, 83, 88
المحقوض ,حنو
7, 303
المحلَّة بارض ard el-Mahalla
الهجني
5, 6, 9, 19, 22, 77, 78, 80, 81, 82, 324, 367 h. Mhajj
35 benw Mbejsen
16, 151, 360
17, 180, 182
المخباخ
5, 126, 251
المخزوقة ,حنو benw el-Mahanka
10, 11, 30, 34, 35, 124, 142, 146, 311 . w. el-Mhejres
267, 337, 346 ruğm el-Mhajjet
15, 65, 154, 365
المِدق
235, 245 ard el-Mudawwara
16, 375 w. el-Mdêber
8, 17, 206
6 10 15 17 44 77 89 195 .
مدين b. Middin
19, 20, 21, 34, 94, 108, 112, 137, 174, 247, 248, 250, 299, 329 } h. el-Mdejjene
72, 260
المربط ، تلعة tel'et el-Merbat
المرة رحم
المرد ارجع

Seite 260 el-Merzib
374, 375
154
92 'ajn el-Mrenâjim
19, 366 h. Merwed
المراتحية الشرقية
5, 19, 125, 234, 235
20, 68, 168 rôr el-Mrejsed
20, 21, 43, 44, 325
الم. يغات
271
المزار خور
21, 154 el-Mzárib
10, 366 w. el-Mzebbel المزقل
المزراب ,درب
المزرع ,غور
المساعد , وركة
11, 250
13, 190, 294
248, 355
المستورة ,نقب
السحلة ,تلعة
13, 218, 350, 354
7, 190
89
3, 94, 136
المِسَنّ ارحَى ard el-Mesann المِسَنّ ارحَى
المسجريج
المسييك برجم ruğm el-Msejič المسييك
8, 206
16, 271
المشبع ,حنو
7, 108, 196, 219, 232, 275, 294, 349 kaşr al-Msatta المشتّة قصر
المشرفة ربحم
المشريق
3, 5, 236
330, 355
4, 7, 13, 204

238 rugm el-Masmitl وو, 121, 238, 239, 265 el-Mešneka قالمشتقة 346 el-Mešhed عيد المشيخة المشيخة قالمشيخة قالمشيخة <th>Seita N. 1 A. N. 1 A.</th>	Seita N. 1 A. N. 1 A.
96, 121, 238, 239, 265	4, 95 Mišmās umm er-Raḥam مشماس ام الرحم
الهشيدة وا-Mešhed بوا-Mešhed بالهشيدة الهشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة المشيدة	
المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشرفة المشر	
اله اله اله اله اله اله اله اله اله اله	
المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحاول المحا	
15, 45, 362. el-Mṣāṭob سعده 251, 252 w. Meṣ'ed عحم 138 þ. Mṛṣ'ar peac 53 el-Mṣalla Laballa 14, 370 el-Mṣalibijje āṣaballa 19, 22, 110, 146, 168 el-Mṣētbe āṣaballa 3, 127, 242 el-Maḍfūr pɨxalla 60, 81, 367 ḥ. Mḍejbi' pɨxalla 80, 81, 367 w. el-Mḍejēe āāaballa 7, 13, 195, 196, 275, 294 w. el-Mɪḍaba Jr. Jalla 7, 13, 294 w. el-Maṭijje āralla 157, 373 g. el-Maʾrāḍ pɨxalla 270 ard al-Muʾakkar pɨxalla 236 h. 'ajn M'ejt pɨxalla 7, 8, 11, 15, 17, 310, 369 Morâr pɨxalla 7, 8, 11, 15, 17, 310, 369 Morâr pɨxalla 158 g. abu-l-Morājer pɨxalla 94 Mṛarib es-Saḥile Ālwalla 26 ard el-Mrūrje ārd	
251, 252 w. Meş'ed معمر 138 þ. Miş'ar معمر 53 el-Mṣalla المصاورية 3, 267, 268, 270, 336 el-Mṣalūbijje ācallandiga 141, 370 el-Miṣna' gandiga 19, 22, 110, 146, 168 el-Mṣâtbo ācallandiga 3, 127, 242 el-Maḍfūr particular 4, 9, 352 ard el-Maḍūno particular 80, 81, 367 þ. Mḍejbi' gandiga 827 w. el-Mḍejāc āallandiga 144 tell ol-Maṭāba bl. Ajallandiga 7, 13, 195, 196, 275, 294 w. el-Muṭabba ārbəllandiga 7, 13, 294 w. el-Maṭijje ārbəllandiga 157, 373 g. el-Maʾraʾg ardılındığılı 270 ardılındığılı ardılındığılı 28 b. 'ajın M'ejt ardılındığılı 28 b. 'ajın M'ejt ardılındığılı	
138 þ. Miş'ar عصور 53 el-Msalla قالمصلول 13, 267, 268, 270, 336 el-Msalla قالمصلول 141, 370 el-Mişina zeball 19, 22, 110, 146, 168 el-Mşêtbe älbandla 3, 127, 242 el-Madfür particulation 7, 9, 352 ard el-Madine particulation 80, 81, 367 h. Mdejbi' particulation 827 w. el-Madjèe älbandla 344 tell el-Mataba bi, aphalla 7, 13, 195, 196, 275, 294 w. el-Mutabba älbandla 7, 13, 294 w. el-Matijje älbandla 8, 83, 153 Ma'an particulation 157, 373 g. el-Ma'rag älbandla 270 ard al-Mu'akkar älbandla 236 b. 'ajn M'ejt particulation	
المصلوبية وا-Masla وا-Maslabijje المصلوبية وا-Maslabijje المصلوبية وا-Maslabijje المصلوبية وا-Maslabijje المصلوبية وا-Maslabijje المصلوبية وا-Maslabijje المصلوبية وا-Maslabijje المصلوبية وا-Maslabijje المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة المصلوبة	
3, 267, 268, 270, 336 el-Maslūbijje مالمصلوبية 141, 370 el-Misna عاصمالاً 19, 22, 110, 146, 168 el-Meêtbe مالمضفونة 3, 127, 242 el-Madfür بالمضونة 60, 81, 367 h. Mdejbi' عصيم 80, 81, 367 w. el-Mdejže مقصيم 327 w. el-Mdejže مقصيم 344 tell el-Matāba ل. j. ālball 7, 13, 195, 196, 275, 294 w. el-Mutabba مالمطبقة 4, 13, 294 w. el-Matijje معالى 4, 83, 163 Ma'ān بالمعربة 157, 373 ģ. el-Ma'arrağe معربالحيالة 270 ard al-Mu'akkar معربالحيارض 7, 8, 11, 15, 17, 310, 369 Morâr بالمعارب والمخال بالمغال بالمغال بالمغال بالمغال بالمغال بالمغال بالمغال بالمغال بالمغال بالمغال بالمغال بالمغال بالمغال بالمغال بالمغرب السحياة وا-Merārek ق. ard el-Mrūrje مغرب السحياة 26 ard el-Mrūrje ard el-Mrūrje ard el-Mrūrje ard el-Mrūrje	And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t
البعادة الله الله الله الله الله الله الله الل	<u> </u>
19, 22, 110, 146, 168 el-Madtur	
3, 127, 242 el-Madfür بامضونة المضونة المضونة المضونة المضونة المضونة المضيعة 80, 81, 367 h. Mdejbi' عضييع 327 w. el-Mdejže äämah 344 tell el-Maţāba J. j. j. j. j. j. j. j. j. j. j. j. j. j.	
7, 9, 352 ard el-Madûne فراد خوالم المضونة 80, 81, 367 h. Mdejbi' earpean 327 w. el-Mdejže ächall 344 tell el-Maţâba tell el-Maţâba 7, 13, 195, 196, 275, 294 w. el-Muṭabba ächall 7, 13, 294 w. el-Maṭijje ächall 76, 83, 153 Ma'ân classed 157, 373 g. el-Ma'arâd g. el-Ma'arrağe 270 ard al-Mu'akkar ard al-Mu'akkar 236 b. 'ajn M'ejt asale 7, 8, 11, 15, 17, 310, 369 Morâr b. 'ajn M'ejt 64, 368 el-Merarek el-Merarek 158 g. abu-l-Morājer p. 'ajn M'ejt 94 Mrarib es-Sahile Ard el-Mrûrje 26 ard el-Mrûrje ard el-Mrûrje	
80, 81, 367 h. Mdejbi' عديته 327 w. el-Mdejže äzhadl 344 tell el-Maţāba tladly 7, 13, 195, 196, 275, 294 w. el-Muṭābba äxhall 7, 13, 294 w. el-Maṭijje äxhall 76, 83, 153 Ma'ān ulea 157, 373 ğ. el-Ma'râd blaz, lea 270 ard al-Mu'akkar al-Ma'arrağe 236 blajn M'ejt asad 7, 8, 11, 15, 17, 310, 369 Morâr al-Mejārek 64, 363 el-Merārek ēl-Merārek 158 g. abu-l-Morājer mratib es-Sahile 94 Mrarib es-Sahile ard el-Mrūrje 26 ard el-Mrūrje ard el-Mrūrje	
327 w. el-Mdejže قالمضيقة 344 tell el-Maţâba لا-dly, action 7, 13, 195, 196, 275, 294 w. el-Muṭabba ärdell 7, 13, 294 w. el-Maṭijje ärdell 76, 83, 153 Ma'ân ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole	
344 tell el-Mațăba نابطابة 7, 13, 195, 196, 275, 294 w. el-Muțabba nedățije 7, 13, 294 w. el-Mațije nedățije 76, 83, 153 Ma'ân nedățije 157, 373 ğ. el-Ma'râd nedățije 34 el-Ma'arrağe nedățije 270 ard al-Mu'akkar nedățije 236 h. 'ajn M'ejt nedățije 7, 8, 11, 15, 17, 310, 369 Morâr ned Merărek 64, 363 el-Merărek ned Merărek 158 g. abu-l-Morâjer ned Merărek 94 mrarib es-Sahile ned Merărek 26 ard el-Mrûrje ned Merărek 26 ard el-Mrûrje ned el-Mrûrje	
7, 13, 195, 196, 275, 294 w. el-Muțabba قبطها 7, 13, 294 w. el-Mațije قبطها 76, 83, 153 Ma'ân ulea 157, 373 ğ. el-Ma'râd je-l-Ma'râd 270 ard al-Mu'akkar je-l-Ma'arrağe 236 b. 'ajn M'ejt nead 7, 8, 11, 15, 17, 310, 369 Morâr nead 64, 363 el-Merârek el-Merârek 158 ğ. abu-l-Morâjer nead 94 Mrarib es-Sahile Ard el-Mrûrje 26 ard el-Mrûrje ard el-Mrûrje	
7, 13, 294 w. el-Mațije قيطيا 76, 83, 153 Ma'ân use 157, 373 ğ. el-Ma'râd il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-sa, il-s	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF
76, 83, 153	7, 13, 195, 196, 275, 294 w. el-Muṭabba البطبة
157, 373 ğ. el-Ma'râğl و. el-Ma'râğl 34 el-Ma'arrağe المعرّجة 270 ard al-Mu'akkar و. 'ajn M'ejt 236 b. 'ajn M'ejt o. 'ajn M'ejt 7, 8, 11, 15, 17, 310, 369 Morâr o. 'ajn M'ejt 64, 363 el-Merârek o. 'ajkall 158 g. abu-l-Morâjer o. 'ajkall 94 Mrarib es-Sahile Ard el-Mrûrje 26 ard el-Mrûrje ard el-Mrûrje	7, 13, 294
34 el-Ma'arrage قرارض 270 ard al-Mu'akkar والمعقر الرض 236 b. 'ajn M'ejt والمعارض 7, 8, 11, 15, 17, 310, 369 Morâr el-Merârek 64, 363 el-Merârek el-Merârek 158 ĝ. abu-l-Morâjer pladit, le el-Merârek 94 Mrarib es-Sahile ard el-Mrûrje 26 ard el-Mrûrje ard el-Mrûrje	معان
عدد المعقر بارض	المعراض
عين مغار	المعرِّجة
7, 8, 11, 15, 17, 310, 369	المعقر وارض
المغارق el-Merārek	عميط , مين b. 'ajn M'ejt
المغائر ,ابو	7, 8, 11, 15, 17, 310, 369
94	المغارق
المغورية ard el-Mrûrje	المقائر ,ابو
	94
12 127 000 070	26 ard el-Mrūrje
10, 101, 320, 315	15, 157, 320, 373 w. el-Mrejsel
البغاخيت	البغاخيت
المقاثي ,ارض ard el-Mkāti المقاثي المقاثي المقاثي المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقاثق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق المقائق	
المقاصد w. el-Mhāṣed	
12, 94, 136	
83	83
المقعز w. el-Mikhaz	البقع:

Seile
مقعد ابن نصرالله Mak'ad ibn Nasrallah
241
92
65, 365 h. Mkêr
203, 350 el-Mkejre
21, 167 ruğm el-Mkêta'
21, 96, 112, 134, 237 b. el-Mčāwer
الهكيس
مكسر الحصان
26, 40
منكة الدروع ,تل tell Minkat ed-Drû'
المكيمن
الها , الها , الها , الها , الها , الها , الها , الها , الها الها
المِلْأَطَة , حَدُو ام
20, 244
397 w. el-Mlûbijje
6, 11, 13, 21, 34, 251
69
4, 92, 93 el-Manâra
204
9
5, 20, 106, 217, 349 h. Menga'
87, 355, 369 rugm el-Minhar
الهنعرين
126
67
88
16, 88, 374
4, 69, 78
271
35
1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 30,
78, 85, 93, 105, 110, 136, 137,
الموجب بسيل
361, 376
14, 22, 152, 156, 361, 365 b. Môte
16, 18, 76, 85, 193, 273, w. ujûn Mûsa
294, 334, 344, 345
Musil. Arabia Petraen. I. Meab, 29

Scite State Makes	11.2
154	
	37.0
19, 66	
63 Mejdân	
2, 4, 15, 77, 82, 170, 204, 250, 1 el-Mêse	الميسة
	منقة
942	
N	ن
	1 12
35, 131	
5, 82, 367	
18, 20, 21, 368 bir en-Nåjom	
3, 21, 268, 334	
جويل Nebi Samwil	
19, 106, 174 b. Nitil	
اموية mojje Ngasa	
16, 151, 260, 360	
قب ،	11/10/11/11/11
6, 19, 20, 67, 80, 324, 367 Nahl	
ئين	
5, 8, 12, 297, 301, 365 en-Nasûri	497
بى h. en-Nsênes	
56 birčt umm en-Nașr	2000
26, 47, 52, 86 burğ en-Naşâra	
4, 257, 364	
140	
147	
عين	
14, 271	
7, 13, 18, 45, 132, 244, 245, 311, 362 en-Nkejre	7.00
136	
يو	
سيل	200
نوب	The second second second
15	
89, 90, 374	23.33.72
20, 352, 353, 356	نيفعة

н	5
Seite 14	هجنة
127, 332	100
3, 270 el-Hadânijje	
5, 106, 376	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
5, 13, 16, 106, 108, 174, 245, 251, 296, 302 el-Heri	
395 tel'et umm Hashâsa	100000000000000000000000000000000000000
ابو	هضية
12, 93 sejl el-Helesm	الهلسم
218	همزة
236, 236 el-Hûma	الهومة
1, 12, 13, 19, 20, 86, 93, 95, 100,	هدا.
128, 130, 234, 241, 349	
336, 337, 341 tel'et Hêsa	هيسة
w	,
11, 144, 527	Bo-nau
1 5 19 14 90 106 111 197)	-
131, 244, 215, 332, 380 el-Wâle	الوالة .
67	مديعة
الحمض	
الوية	
6, 10, 368 Wrûk Râbe'e	
86, 369	الوسية
157, 158	الوطات
3, 268, 273, 341, 342	وطات
106, 107, 173 b. umm el-Walid	الوليد
19, 82	الوليد ،
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	
San mountain	5
6, 10, 41, 314, 325 el-Jâbes	اليابس
	Section of the last
16, 17, 87, 156, 373, 374	-
267, 274	
336 Juția	The second second
255, 363	
320	
330	المعون
29*	-

Verzeichnis der hebräischen und syrischen Ortsnamen.

Seite	Selte
לחיתו	974
לוחים	אבל חששים
347	אגלים
מדבר	אובות
מדבר קרמות	אלעלהאלעלהא
מדמן	332, 333 ארכן
מירבא	אשרות הפסנה
מי נפרים	אשרה
תמערה	באר אלים 318, 381
מפעת	מארה בארה
274	בית בעל מעון
	בית נפול
נבו	בית דבלתים
נחל הערבים	בית הרן
פון	בית פעור.
עטרות	במות בעל
עיי העברים	בעל מעון
עיר	בען
עיר מיאב	101
עלמן	בצר במדבר במ שר
מר	347, 348
עברים	בלתימה
ערבת מואב	דרך חרנים
שרער	דרך מרבר ארום
274, 346, 347, 348	דרך מדבר מואב
פעור	רי ודב
עער	170, 382
צער ענלת שלשיה	מווים
צרת השחר	חרנים
קיר חרש	אשבון
מרחת	ירצה
קריתים	ים המלח
רקם	ים הערבה
356	משר
שרה מואב	347
שרה צפים	274, 347, 348
שרן	ברך
S P. D. W. W. S. C.	לבן

Verzeichnis der griechischen Ortsnamen.

Seite	Selie
λβελά	Черкув
Άγαλαίν	loukidg
'Mfs	Καλλιρρός 252
Albar	Κυριακουπόλις
Άλουσα	Λέμβα
Άρπβαθα	Maspi
. APEA 74	Манопрас
Άρεοπόλις	Μαχαιρούς
Aprile	Μήδαβσ
Άρυδδα 123	Μοθούς
λαηδώθ, , , 274	Μουζίπ
λοράλτις	Μουχέων πόμη
Badpag	Μωβουχάραξ
Βηθασιμούθ 274	Μωθώ
Вяторарова	NaSaba,
Βησιμό	Ναβαλού
Bords	Νεβηρείμ
Γάβα	Nexpx 050.x22x
Γοβαλος	Όρων±μ
Γάβετ	Пітря
Γαζαίοι	*Рафібітан
Γαιμώλ	Ψεέμης 212
Δαιβλαθαιμ	Σεμαγέ
Δηβιών	Σαρό
Έλεαλή	Σιδηρούν
Έσεβών	Σομορά
Zuapá	Σωφας 400
Zustpa	Χαράκμικβα
Ήσεβιών	Χάραξ
Θαραίς	Χοσά,
θωνχ	'Ωρυβδα
Ταζήρ 232, 394	Ωροιναίν 122

Verzeichnis der lateinischen und fränkischen Ortsnamen.

Seite	Selle
Abarim	Dannaba
Achalgai	Dannaia
Aegalim	Debus
Aelim	Dimon
Manual Programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the programme and the progr	Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro
Agri spocula	Eleale
Ahamanth 59	Esbus 347, 382, 393, 394, 400
Ahie	Esebon
Alexandria 59	Fogor
Ат	Filadelfe
Arabia Petracensis	Gnza 60
Arabia secunda 58	Gerba
Areopolis 57, 333, 381	Gomorrha
Arnon 318, 319, 333, 346, 382	Gor
Arnoneusia castra	Hable
Aroer	Hobelet
Asor	Inssn
Asphaltites	Inser
Baare 147, 400	Iericho 171, 347, 348, 393
Bala	Iherusalem 59
Baldach	Krak 60, 61, 62
Beelmans	Libias
Beelmeon 400	Livias
Bennamarim	Ludd 60
Betharam	Luith
Bethphegor	Machaerus
Bethramta	Madian
	Mare Mortuum 74, 171, 274
Management and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the	
Cansir	Mare Rubrum
Cansil	Mare Salinarum
Crae	Marescaleia
Crahe	Masechana
Cariathaim	Matthane
Corojatha 147	Medaba

Selte	Seite
Moab 61	Ras el-Rassit
Mons Regalis 59, 381	Salamaida
Mont Roial 171	Schabat 62
Nabau 347, 348	Sebama
Nemerim	Segur 74, 848
Obebet , 59	Sodoma 171, 172
Petra Deserti 58, 59, 61, 62, 381	Taraona
Pierre dou Desert 59	Uade Afaris
Phogor	Vallis Moysis 59
Praetorium Mobenum 57	Vallis spinarum
Raba	Zerca
Rabbat 59, 381	Zoara 74, 171, 262
Ramle 60	

Verzeichnis der altarabischen Ortsnamen.

Seito	Seite
بنی نمیر ,وادی 61, 74, 264	الر عادة والمام المام عام و مام و مام و مام
ابيت المقدس	أَذْرُح
بائر	171, 258
تابوت قروسی	الأزرق
تموک	اسكندر ,قبر 61, 122
اليما	الافدف الافدف
التيه	ایلة
الثنيّة	تحيرة زغر
الجبال الجبال	العيرة صغر العيرة
جعفر الطيّار مكان 61	الحيرة المقلوبة
61	المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتنة المنتن
الحِقرة	الحيرة الميتة
جنباً ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ابنج	الأبيض البرع 100
212 ; 京上	البردية
حبرون	البصرة
57, 61, 85 Ludl	بُصْرَى
١٥٥, 393, 394	بطن السر
خطين	بلاطة
عالم المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال ا	بلاقس
الحروبة	57, 318, 356, 382, 393, 400 البلقاء
212	بلوع
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN	


Seite	Selte
عبرة	داود ,مشهد
عنزة بوادي	دعة
منيزة ,ظهر	مة
العويند	دمشق
الغدف الغدف	دومة
الغراب ,حصن	ديو الوليد
غرندل غرندل	ذيبان
75	رأس المآء
الغو,	الرتة
394	75
THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE	الرقيم
318	
قاووس	رخا
القتيبة	النوارة
القدس القدس	الزبيب (الزيت) خان 210
قواكر	الورقاء
القريتين	الزعقة
القسطل القسطل	زغر
قطوان بخان	الزوير
القطرانة ,قلعة 88	زيرا
قطراني قطراني	السلطان بغدير
القناطر	61
قنبسي	السلقة
كابُل كابُل	الشراة
الكسوة	57, 59, 60, 61, 62 الشوبك
57, 60, 61, 62, 75, 85, 100 الكرك	شیعان
212, 381, 382, 393, 400	الصافية
الكوفة	مغر
اللحور،	الصفرة
مآب	الصلت الصلت
894	ضابط ,سبخة ابو
393, 400	الضاب ,حمل الضا
ماغين	الضباب , جبل
المعارب	الضبعة
المحارب	الضبعة

الوالة	8eite 61, 382
وُنگِر	الموجب الموجب
ياقا	موسی بوادی 61
يثرب،	الموقر
اليرموك كاليرموك	356
یشوع بن بون مشهد 61	النسور ,وادى ،
	النقوب

Berichtigungen.

39			104. Statt: al-'Alja lie		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF
	49.	Statt	: Burg ez-Zaher	lies:	Burg ez-Zäher.
T	58.	.11	Fragmenta historiae		(a) (a) (b) (b) (c) (c)
			graecae	**	Fragmenta historicorum graecorum.
+1	63.		Allah		Allâh.
+	66.	*	sejl ed-Dwehee	#	sejl ed-Dwêheč.
*	75.		ترفين	#	ترهين
*	78.		Ummu Rkebe		ummu Rkôbe.
	81.	*	Das Stadttor		Das Südtor.
	81.	77	zmejlet es-Sarr	#	es-Sarr.
	110.		el-'Abd		el-'Abd.
4.9	123.	*	Γοβολις, Γοβαλος == b. Håbel		= h. el-Ğebâlîn.
20	141.	*	ammu Hbèle		ammu Bbele.
# 1	154,	-	el-Madaber	1	el-Medâber.
*	157.		Tor el-Mhagin		tôr el-Mhâgin.
# 3	217.	*	Grejne	#	Grejne.
70.3	232.	n	<u>άπίστρεψε</u>	*	ἀπέστρεψεν.
- 5	232.	*	προκατελάβετο αὐτήν	#.	κατελάβετο αθτήν.
7 1	271.	-	ğ. 'Anêze	77	ğ, 'Anâze.
* 1	272.	-	Wât en Na'am	#	Wtat en-Na'am.
# 7	374,		w. ed-Dâhle	*	w. ed-Dâhle u. a. m.







CANEL OGUEO

"A book that is shut is but a block"

GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology

Please help us to keep the book clean and moving.

S. B., 148. N. DELHI.